

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna podlahového PVC - 1.NP	Doba výstavby:	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Rekonstrukce objektu	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	PN Bohnice - P34	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne:	10.03.2023	Zpracoval: Zdařil M.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
01			chodba L				80 769,55	81 118,95	161 888,50	12%		2,40	
01	776		Podlahy povlakové				80 769,55	75 118,95	155 888,50	12%		2,40	
1	01	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	m2	82,50	50,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0%	0,00	0,08	RTS II / 2022
2	01	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	71,00	5,00	0,00	355,00	355,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
3	01	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	82,50	450,00	20 646,60	16 478,40	37 125,00	3%	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lítí na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>										
4	01	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	71,00	35,00	332,61	2 152,39	2 485,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
5	01	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	78,10	35,00	2 733,50	0,00	2 733,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
6	01	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	71,00	600,00	6 314,30	36 285,70	42 600,00	3%	0,00	0,02	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Montáž fabionového profilu pro PVC (vinylové) podlahy, připevnění podlahoviny ke stěně lepením do výšky 100 mm. Položka neobsahuje dodávku podlahoviny a fabionového profilu, oceňuje se</i>										
7	01	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	71,00	90,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Podlahová lišta Fabion 1953 (rozměr: 24 x 16 mm, délka 250 cm</i>										
8	01	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	82,50	150,00	3 801,23	8 573,77	12 375,00	1%	0,00	0,03	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
9	01	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	90,75	420,00	38 115,00	0,00	38 115,00	3%	0,03	2,27	RTS II / 2022
10	01	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	33,00	45,00	460,26	1 024,74	1 485,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
11	01	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	82,50	40,00	1 976,05	1 323,95	3 300,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
12	01	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	2,40	2 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
01	S		Přesuny sutí				0,00	6 000,00	6 000,00	0%		0,00	
13	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10	30 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>										
14	01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
15	01	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>										
16	01	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
17	01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
18	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
19	01	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
02			vyšetřovna				27 564,48	31 308,12	58 872,60	4%		0,83	
02	776		Podlahy povlakové				27 564,48	25 108,12	52 672,60	4%		0,83	
20	02	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	28,50	50,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0%	0,00	0,03	RTS II / 2022
21	02	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	22,76	5,00	0,00	113,80	113,80	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
22	02	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	28,50	450,00	7 132,46	5 692,54	12 825,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lítí na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>										
23	02	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	22,76	35,00	106,62	689,98	796,60	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										

24	02	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	25,04	35,00	876,40	0,00	876,40	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
25	02	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	22,76	600,00	2 024,13	11 631,87	13 656,00	1%	0,00	0,01	RTS II / 2022
26	02	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	22,76	90,00	2 048,40	0,00	2 048,40	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
27	02	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	28,50	150,00	1 313,15	2 961,85	4 275,00	0%	0,00	0,01	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
28	02	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	31,35	420,00	13 167,00	0,00	13 167,00	1%	0,03	0,78	RTS II / 2022
29	02	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	15,32	45,00	213,68	475,72	689,40	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
30	02	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	28,50	40,00	682,63	457,37	1 140,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
31	02	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,83	2 000,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
02	S		Přesuny sutí				0,00	6 200,00	6 200,00	0%		0,00	
32	02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10	30 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>										
33	02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
34	02	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>										
35	02	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
36	02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
37	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
38	02	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
03			sesterna mužů				15 771,28	24 526,42	40 297,70	3%		0,41	
03	776		Podlahy povlakové				15 771,28	18 326,42	34 097,70	3%		0,41	
39	03	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	m2	13,80	50,00	0,00	690,00	690,00	0%	0,00	0,01	RTS II / 2022
40	03	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	16,60	5,00	0,00	83,00	83,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
41	03	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	13,80	450,00	3 453,61	2 756,39	6 210,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lítí na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>										
42	03	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	16,60	35,00	77,77	503,23	581,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
43	03	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	18,26	35,00	639,10	0,00	639,10	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
44	03	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	22,76	600,00	2 024,13	11 631,87	13 656,00	1%	0,00	0,01	RTS II / 2022
45	03	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	23,90	90,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
46	03	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	13,80	150,00	635,84	1 434,16	2 070,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
47	03	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	15,18	420,00	6 375,60	0,00	6 375,60	0%	0,03	0,38	RTS II / 2022
48	03	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	6,00	45,00	83,68	186,32	270,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
49	03	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	13,80	40,00	330,54	221,46	552,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
50	03	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,41	2 000,00	0,00	820,00	820,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
03	S		Přesuny sutí				0,00	6 200,00	6 200,00	0%		0,00	
51	03	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10	30 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>										
52	03	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
53	03	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>										
54	03	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
55	03	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
56	03	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
57	03	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,10	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
04			denní místnost				23 877,19	35 434,51	59 311,70	4%		0,69	
04	776		Podlahy povlakové				23 877,19	23 034,51	46 911,70	3%		0,69	
58	04	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	23,70	50,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0%	0,00	0,02	RTS II / 2022

59	04	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	21,80	5,00	0,00	109,00	109,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
60	04	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	23,70	450,00	5 931,20	4 733,80	10 665,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i>										
61	04	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	21,80	35,00	102,13	660,87	763,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
62	04	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	23,98	35,00	839,30	0,00	839,30	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
63	04	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	22,76	600,00	2 024,13	11 631,87	13 656,00	1%	0,00	0,01	RTS II / 2022
64	04	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	23,90	90,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
65	04	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	23,70	150,00	1 091,99	2 463,01	3 555,00	0%	0,00	0,01	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
66	04	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	26,07	420,00	10 949,40	0,00	10 949,40	1%	0,03	0,65	RTS II / 2022
67	04	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	15,80	45,00	220,37	490,63	711,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
68	04	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	23,70	40,00	567,66	380,34	948,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
69	04	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,69	2 000,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
04	S		Přesuny sutí				0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00	
70	04	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>										
71	04	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
72	04	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>										
73	04	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
74	04	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
75	04	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
76	04	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
05			pokoj č.5				22 190,31	34 351,09	56 541,40	4%		0,62	
05	776		Podlahy povlakové				22 190,31	21 951,09	44 141,40	3%		0,62	
77	05	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	23,10	50,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0%	0,00	0,02	RTS II / 2022
78	05	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	21,40	5,00	0,00	107,00	107,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
79	05	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	23,10	450,00	5 781,05	4 613,95	10 395,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2022
80	05	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	21,40	35,00	100,25	648,75	749,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
81	05	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	24,26	35,00	849,10	0,00	849,10	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
82	05	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	21,40	600,00	1 903,18	10 936,82	12 840,00	1%	0,00	0,00	RTS II / 2022
83	05	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	22,47	90,00	2 022,30	0,00	2 022,30	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
84	05	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	23,10	150,00	1 064,34	2 400,66	3 465,00	0%	0,00	0,01	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
85	05	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	23,10	420,00	9 702,00	0,00	9 702,00	1%	0,03	0,58	RTS II / 2022
86	05	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	15,40	45,00	214,79	478,21	693,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
87	05	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	23,10	40,00	553,29	370,71	924,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
88	05	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,62	2 000,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
05	S		Přesuny sutí				0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00	
89	05	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
90	05	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
91	05	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
92	05	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
93	05	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
94	05	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
95	05	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
06			pokoj č.6				22 190,31	34 351,09	56 541,40	4%		0,62	

06	776	Podlahy povlakové				22 190,31	21 951,09	44 141,40	3%		0,62
96 06	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	23,10	50,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0%	0,00	0,02 RTS II / 2022
97 06	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	21,40	5,00	0,00	107,00	107,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
98 06	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	23,10	450,00	5 781,05	4 613,95	10 395,00	1%	0,00	0,00 RTS I / 2022
99 06	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	21,40	35,00	100,25	648,75	749,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<i>Varianty: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>									
100 06	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	24,26	35,00	849,10	0,00	849,10	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
101 06	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	21,40	600,00	1 903,18	10 936,82	12 840,00	1%	0,00	0,00 RTS II / 2022
102 06	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	22,47	90,00	2 022,30	0,00	2 022,30	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
103 06	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	23,10	150,00	1 064,34	2 400,66	3 465,00	0%	0,00	0,01 RTS II / 2022
		<i>Varianty: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>									
104 06	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	23,10	420,00	9 702,00	0,00	9 702,00	1%	0,03	0,58 RTS II / 2022
105 06	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	15,40	45,00	214,79	478,21	693,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
106 06	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	23,10	40,00	553,29	370,71	924,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
107 06	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,62	2 000,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
06	S	Přesuny suti				0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00
108 06	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
109 06	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
110 06	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
111 06	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
112 06	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
113 06	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
114 06	979990111R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
07		pokoj č.7				22 190,31	34 351,09	56 541,40	4%		0,62
07	776	Podlahy povlakové				22 190,31	21 951,09	44 141,40	3%		0,62
115 07	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	23,10	50,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0%	0,00	0,02 RTS II / 2022
116 07	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	21,40	5,00	0,00	107,00	107,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
117 07	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	23,10	450,00	5 781,05	4 613,95	10 395,00	1%	0,00	0,00 RTS I / 2022
118 07	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	21,40	35,00	100,25	648,75	749,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
		<i>Varianty: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>									
119 07	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	24,26	35,00	849,10	0,00	849,10	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
120 07	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	21,40	600,00	1 903,18	10 936,82	12 840,00	1%	0,00	0,00 RTS II / 2022
121 07	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	22,47	90,00	2 022,30	0,00	2 022,30	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
122 07	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	23,10	150,00	1 064,34	2 400,66	3 465,00	0%	0,00	0,01 RTS II / 2022
		<i>Varianty: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>									
123 07	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	23,10	420,00	9 702,00	0,00	9 702,00	1%	0,03	0,58 RTS II / 2022
124 07	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	15,40	45,00	214,79	478,21	693,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
125 07	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	23,10	40,00	553,29	370,71	924,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
126 07	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,62	2 000,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
07	S	Přesuny suti				0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00
127 07	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
128 07	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
129 07	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
130 07	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
131 07	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
132 07	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
133 07	979990111R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00 RTS II / 2022
08		chodba centrální				59 991,67	61 415,43	121 407,10	9%		1,90
08	776	Podlahy povlakové				59 991,67	49 015,43	109 007,10	8%		1,90
134 08	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	65,50	50,00	0,00	3 275,00	3 275,00	0%	0,00	0,07 RTS II / 2022

135	08	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	36,20	5,00	0,00	181,00	181,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
136	08	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	65,50	450,00	16 392,15	13 082,85	29 475,00	2%	0,00	0,00	RTS I / 2022
137	08	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	36,20	35,00	169,59	1 097,41	1 267,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
138	08	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	39,82	35,00	1 393,70	0,00	1 393,70	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
139	08	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	36,20	600,00	3 219,40	18 500,60	21 720,00	2%	0,00	0,01	RTS II / 2022
140	08	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	38,01	90,00	3 420,90	0,00	3 420,90	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
141	08	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	65,50	150,00	3 017,94	6 807,06	9 825,00	1%	0,00	0,02	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
142	08	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	72,05	420,00	30 261,00	0,00	30 261,00	2%	0,03	1,80	RTS II / 2022
143	08	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	39,30	45,00	548,13	1 220,37	1 768,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
144	08	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	65,50	40,00	1 568,86	1 051,14	2 620,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
145	08	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,90	2 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
08	S		Přesuny sutí				0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00	
146	08	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
147	08	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
148	08	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
149	08	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
150	08	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
151	08	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
152	08	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
09			chodba P				80 769,55	87 518,95	168 288,50	12%		2,40	
09	776		Podlahy povlakové				80 769,55	75 118,95	155 888,50	12%		2,40	
153	09	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	m2	82,50	50,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0%	0,00	0,08	RTS II / 2022
154	09	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	71,00	5,00	0,00	355,00	355,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
155	09	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	82,50	450,00	20 646,60	16 478,40	37 125,00	3%	0,00	0,00	RTS I / 2022
156	09	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	71,00	35,00	332,61	2 152,39	2 485,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
157	09	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	78,10	35,00	2 733,50	0,00	2 733,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
158	09	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	71,00	600,00	6 314,30	36 285,70	42 600,00	3%	0,00	0,02	RTS II / 2022
159	09	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	71,00	90,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
160	09	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	82,50	150,00	3 801,23	8 573,77	12 375,00	1%	0,00	0,03	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
161	09	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	90,75	420,00	38 115,00	0,00	38 115,00	3%	0,03	2,27	RTS II / 2022
162	09	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	33,00	45,00	460,26	1 024,74	1 485,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
163	09	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	82,50	40,00	1 976,05	1 323,95	3 300,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
164	09	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	2,40	2 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
09	S		Přesuny sutí				0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00	
165	09	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
166	09	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
167	09	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
168	09	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
169	09	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
170	09	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
171	09	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
10			pokoj č.8				64 304,06	62 692,14	126 996,20	9%		2,08	
10	776		Podlahy povlakové				64 304,06	50 292,14	114 596,20	8%		2,08	
172	10	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	m2	71,76	50,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0%	0,00	0,07	RTS II / 2022
173	10	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	34,00	5,00	0,00	170,00	170,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
174	10	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	71,76	450,00	17 958,79	14 333,21	32 292,00	2%	0,00	0,00	RTS I / 2022

214	12	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	16,50	35,00	577,50	0,00	577,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
215	12	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	15,00	600,00	1 334,01	7 665,99	9 000,00	1%	0,00	0,00	RTS II / 2022
216	12	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	15,75	90,00	1 417,50	0,00	1 417,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
217	12	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	13,16	150,00	606,35	1 367,65	1 974,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
218	12	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	14,48	420,00	6 081,60	0,00	6 081,60	0%	0,03	0,36	RTS II / 2022
219	12	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	4,70	45,00	65,55	145,95	211,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
220	12	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	13,16	40,00	315,21	211,19	526,40	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
221	12	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	3,96	2 000,00	0,00	7 920,00	7 920,00	1%	0,00	0,00	RTS II / 2022
12	S		Přesuny sutí				0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00	
222	12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
223	12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
224	12	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
225	12	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
226	12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
227	12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
228	12	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
13			odpady				13 761,45	33 527,05	47 288,50	3%		0,38	
13	776		Podlahy povlakové				13 761,45	21 127,05	34 888,50	3%		0,38	
229	13	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	m2	13,16	50,00	0,00	658,00	658,00	0%	0,00	0,01	RTS II / 2022
230	13	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	15,00	5,00	0,00	75,00	75,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
231	13	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	13,16	450,00	3 293,45	2 628,55	5 922,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2022
232	13	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	15,00	35,00	70,27	454,73	525,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
233	13	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	16,50	35,00	577,50	0,00	577,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
234	13	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	15,00	600,00	1 334,01	7 665,99	9 000,00	1%	0,00	0,00	RTS II / 2022
235	13	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	15,75	90,00	1 417,50	0,00	1 417,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
236	13	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	13,16	150,00	606,35	1 367,65	1 974,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
237	13	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	14,48	420,00	6 081,60	0,00	6 081,60	0%	0,03	0,36	RTS II / 2022
238	13	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	4,70	45,00	65,55	145,95	211,50	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
239	13	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	13,16	40,00	315,21	211,19	526,40	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
240	13	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	3,96	2 000,00	0,00	7 920,00	7 920,00	1%	0,00	0,00	RTS II / 2022
13	S		Přesuny sutí				0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00	
241	13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
242	13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
243	13	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
244	13	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
245	13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
246	13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
247	13	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
14			sesterna				36 051,55	46 896,45	82 948,00	6%		1,05	
14	776		Podlahy povlakové				36 051,55	34 496,45	70 548,00	5%		1,05	
248	14	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených vč.přebroušení	m2	36,00	50,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0%	0,00	0,04	RTS II / 2022
249	14	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	34,00	5,00	0,00	170,00	170,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
250	14	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.penetrace	m2	36,00	450,00	9 009,42	7 190,58	16 200,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2022
251	14	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - vinyl	m	34,00	35,00	159,28	1 030,72	1 190,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>										
252	14	776001VD	Soklík profil z měkčeného PVC - vinyl	m	37,40	35,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
253	14	776421300R00	Montáž fabionů k PVC vinyl podlahám do v.100 mm	m	34,00	600,00	3 023,75	17 376,25	20 400,00	2%	0,00	0,01	RTS II / 2022

254	14	283424021	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC vinyl č. h. 1953	m	35,70	90,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
255	14	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC - vinyl	m2	36,00	150,00	1 658,72	3 741,28	5 400,00	0%	0,00	0,01	RTS II / 2022
			<i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>										
256	14	776002VD	Podlahové zátěžové PVC (např. Tarkett Ruby) vč.prořezu	m2	39,60	420,00	16 632,00	0,00	16 632,00	1%	0,03	0,99	RTS II / 2022
257	14	77601VD	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	13,20	45,00	184,11	409,89	594,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
258	14	77602VD	Napuštění povlakových podlah pastou a vyleštění	m2	36,00	40,00	862,28	577,72	1 440,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
259	14	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,10	2 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
14	S	Přesuny sutí					0,00	12 400,00	12 400,00	1%		0,00	
260	14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
261	14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m - 2x	t	0,40	2 000,00	0,00	800,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
262	14	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
263	14	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
264	14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
265	14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10x	t	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022
266	14	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - PVC	t	0,20	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2022

Celkem:

1 352 559,90

Poznámka: