

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_01  
Stavba: OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

KSO:  
Místo: Příbram

CC-CZ:  
Datum: 27.03.2023

Zadavatel:  
Město Příbram

IČ: 00243132  
DIČ: CZ00243132

Uchazeč:  
OBLIGO realizace staveb s.r.o.

IČ: 24831891  
DIČ: CZ24831891

Projektant:  
Purgo, spo. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Purgo, spo. s r.o.

IČ: 25193147  
DIČ:

Poznámka:  
S jednotlivými položkami souvisí také neuvedené činnosti, které jsou dány dle technických, technologických a pracovních předpisů jednotlivých dodavatelů a to i když nejsou zvlášť uvedené v rozpočtu tzn. veškeré práce v rozpočtu je nutno ocenit jako komplexně vykonané práce včetně zabudovávaného, spotřebního a pomocného materiálu, nářadí a jiných strojů přestože nejsou vypsány jednotlivě. Zpracovatel rozpočtu upozorňuje uchazeče, že je povinen si překontrolovat veškeré výměry tak, aby nabídka byla předložena dle skutečného stavu a výměr projektové dokumentace.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 199 848,16</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1 199 848,16</b>	<b>179 977,22</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 379 825,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023\_01

**Stavba:** OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR Č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**1 199 848,16**

**1 379 825,38**

1	NEBYTOVÉ PROSTORY_KUCHYŇ	81 327,05	93 526,11
2	NEBYTOVÉ PROSTORY_HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	454 901,56	523 136,79
3	SPOLEČNÉ PROSTORY	479 753,98	551 717,08
4	VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ	127 340,57	146 441,66
5	VRN	56 525,00	65 003,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**1 - NEBYTOVÉ PROSTORY\_KUCHYŇ**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

00243132

DIČ:

CZ00243132

Uchazeč:

OBLIGO realizace staveb s.r.o.

IČ:

24831891

DIČ:

CZ24831891

Projektant:

Purgo, spo. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Purgo, spo. s r.o.

IČ:

25193147

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**81 327,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	81 327,05	15,00%	12 199,06

**Cena s DPH**

**v CZK**

**93 526,11**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**1 - NEBYTOVÉ PROSTORY\_KUCHYŇ**

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**81 327,05**

HSV - Práce a dodávky HSV	15 399,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 580,05
997 - Přesun sutě	8 819,34
PSV - Práce a dodávky PSV	64 227,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 709,63
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 756,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 200,00
771 - Podlahy z dlaždic	37 561,83
N00 - Nepojmenované práce	1 700,00
N01 - Ostatní konstrukce a práce	1 700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**1 - NEBYTOVÉ PROSTORY\_KUCHYŇ**

Místo: Příbram  
Zadavatel: Město Příbram  
Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Datum: 27.03.2023  
Projektant: Purgo, spo. s r.o.  
Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**81 327,05**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 399,39
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 580,05
38	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	17,920	146,20	2 619,90
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYŇĚ				
	VV		17,92		17,920		
44	K	969021113	Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	12,500	202,30	2 528,75
	VV		VEDENÍ NOVÉ LEŽATÉ KANALIZACE OD GULY DO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		6,5		6,500		
	VV		ODBOČKY - NAPOJENÍ LEŽATÉ KANALIZACE KE STÁVAJÍCÍCH ZP				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		12,500		
31	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	2,000	715,70	1 431,40
	VV		VYTVOŘENÍ PROSTUPU PRO VEDENÍ TOPENÍ				
	VV		1		1,000		
	VV		VYTVOŘENÍ PROSTUPU PRO VEDENÍ KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
D	997		Přesun sutě				8 819,34
32	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	4,313	40,55	174,87
33	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,313	119,85	516,91
34	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	4,313	10,12	43,63
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	8,270	977,50	8 083,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 227,66
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 709,63
36	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,500	588,00	7 350,00
	VV		VEDENÍ NOVÉ LEŽATÉ KANALIZACE OD GULY DO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		6,5		6,500		
	VV		ODBOČKY - NAPOJENÍ LEŽATÉ KANALIZACE KE STÁVAJÍCÍCH ZP				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		12,500		
27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	126,00	1 008,00
	VV		NAPOJENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI				
	VV		1		1,000		
	VV		STÁVAJÍCÍ ZP - V PODLAZE				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		8,000		
4	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	1,000	262,50	262,50
	VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTI V KUCHYNI				
	VV		1		1,000		
3	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	1,000	2 016,00	2 016,00
	VV		NAHRAZENÍ PŮVODNÍ VPUSTI NOVOU PODLAHOVOU VPUSTÍ				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	kpl	2,000	425,00	850,00
	VV		ZÁSYP A ZPĚTNÁ BETONÁŽ PO ULOŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
	VV		ZADĚLÁNÍ PROSTUPU STĚNOU PO INSTALACI TOPENÍ A KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
29	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	12,500	9,45	118,13
	VV		CELKOVÁ DÉLKA KANALIZACE				
	VV		12,5		12,500		
37	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				10 756,20
40	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	18,000	483,00	8 694,00
	VV		POTRUBÍ K NOVÉMU RADIÁTORU				
	VV		9*2		18,000		
41	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	18,000	9,45	170,10
	VV		POTRUBÍ K NOVÉMU RADIÁTORU				
	VV		9*2		18,000		
42	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubici z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	18,000	93,45	1 682,10
	VV		POTRUBÍ K NOVÉMU RADIÁTORU				
	VV		9*2		18,000		
43	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	200,000	1,05	210,00
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 200,00
5	K	735152496	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/900 mm výkon 1579 W	kus	1,000	4 042,50	4 042,50
	VV		NOVÉ TOPNÉ TĚLESO DO KUCHYNĚ				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	150,000	1,05	157,50
	D	771	Podlahy z dlaždic				37 561,83
7	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,920	12,50	223,91
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYNĚ				
	VV		17,92		17,920		
8	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,920	46,16	827,10
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYNĚ				
	VV		17,92		17,920		
9	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	17,920	596,70	10 692,86
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYNĚ				
	VV		17,92		17,920		
13	K	771574260	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	17,920	521,90	9 352,45
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYNĚ				
	VV		17,92		17,920		
45	M	597614090	dlažba keramická dle investora	m2	18,816	306,00	5 757,70
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYNĚ				
	VV		17,92		17,920		
	VV		17,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,816		
14	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	17,920	48,88	875,84
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYNĚ				
	VV		17,92		17,920		
15	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	17,920	48,88	875,84
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYNĚ				
	VV		17,92		17,920		
10	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,920	300,05	5 376,90
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI KUCHYNĚ				
	VV		17,92		17,920		
16	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	19,850	33,92	673,21
	VV		OBVOD MÍSTNOST				
	VV		19,85		19,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	5,000	160,65	803,25
12	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	154,70	154,70
17	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	418,985	4,65	1 948,07
D		N00	Nepojmenované práce				1 700,00
D		N01	Ostatní konstrukce a práce				1 700,00
23	K	1	Stěhování (před zahájením prací a po provedení prací včetně odpojení a zpětného zapojení ZP)	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**2 - NEBYTOVÉ PROSTORY\_HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

00243132

DIČ:

CZ00243132

Uchazeč:

OBLIGO realizace staveb s.r.o.

IČ:

24831891

DIČ:

CZ24831891

Projektant:

Purgo, spo. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Purgo, spo. s r.o.

IČ:

25193147

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**454 901,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	454 901,56	15,00%	68 235,23

**Cena s DPH**

**v CZK**

**523 136,79**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**2 - NEBYTOVÉ PROSTORY\_HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ**

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**454 901,56**

HSV - Práce a dodávky HSV	57 663,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 386,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 355,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 113,56
997 - Přesun sutě	16 116,76
998 - Přesun hmot	690,62
PSV - Práce a dodávky PSV	395 538,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 193,91
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	24 523,60
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	10 006,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	39 860,10
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	27 100,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	9 555,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 932,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 195,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 574,33
751 - Vzduchotechnika	3 521,22
763 - Konstrukce suché výstavby	74 544,94
764 - Konstrukce klempířské	1 227,68
766 - Konstrukce truhlářské	55 425,09
771 - Podlahy z dlaždic	28 314,98
781 - Dokončovací práce - obklady	68 481,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 082,37
N00 - Nepojmenované práce	1 700,00
N01 - Ostatní konstrukce a práce	1 700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**2 - NEBYTOVÉ PROSTORY\_HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ**

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**454 901,56**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 663,12
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 386,42
60	K	342244221.WNR	Příčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	5,084	774,35	3 936,80
	VV		2,28*2,23		5,084		
61	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,560	98,60	449,62
	VV		2,28+2,28		4,560		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 355,76
33	K	612315301	Vnější zapravení omítky po demontáži a posunu okenního otvoru, začištění, zapravení a uvedení co nejbližšímu stavu jako stávající omítka včetně barevnosti - nátěru	m2	1,905	684,25	1 303,50
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		(1,1+1,2+1,2)*0,3		1,050		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		(1,15+0,85+0,85)*0,3		0,855		
	VV		Součet		1,905		
34	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,905	685,95	1 306,73
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		(1,1+1,2+1,2)*0,3		1,050		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		(1,15+0,85+0,85)*0,3		0,855		
	VV		Součet		1,905		
63	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	15,460	266,05	4 113,13
	VV		PLOCHA NAD OBKLADEM				
	VV		1*(2,28+2,28+5,45+5,45)		15,460		
64	K	619991001.1	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,460	18,07	279,38
	VV		(2,28+2,28+5,45+5,45)		15,460		
65	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	6,350	13,77	87,44
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		(1,1+1,2+1,2)		3,500		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		(1,15+0,85+0,85)		2,850		
	VV		Součet		6,350		
66	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	6,350	12,75	80,96
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		(1,1+1,2+1,2)		3,500		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		(1,15+0,85+0,85)		2,850		
	VV		Součet		6,350		
67	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,298	30,35	69,73
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		(1,1*1,2)		1,320		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		(1,15*0,85)		0,978		
	VV		Součet		2,298		
203	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	12,426	345,10	4 288,21
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28*5,45)		12,426		
68	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	15,460	41,34	639,18
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28+2,28+5,45+5,45)		15,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	276,25	552,50
	VV		"dveře na wc zaměstnanci a úklid"				
	VV		1		1,000		
	VV		"dveře do hygienického zázemí" - otvor zvětšit za maximální možnou průchozí šířku s případným použitím atipické dveřní zárubně				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
205	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 317,50	1 317,50
	VV		"dveře na wc zaměstnanci a úklid"				
	VV		1		1,000		
206	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 317,50	1 317,50
	VV		"dveře do hygienického zázemí" - otvor zvětšit za maximální možnou průchozí šířku s případným použitím atipické dveřní zárubně				
	VV		1		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 113,56
72	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,426	46,33	575,63
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (2,28*5,45)		12,426		
71	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,426	103,70	1 288,58
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (2,28*5,45)		12,426		
54	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	22,736	110,50	2 512,33
	VV		VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČEK (1,3+4,6+1,1+0,98+1,3)*2,45		22,736		
220	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	12,426	181,90	2 260,29
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ SNIŽENÍ PODLAHY A ZAROVNÁNÍ S PODLAHOU SPOLEČNĚ CHODBY VČETNĚ VYBOURÁNÍ PRO VEDENÍ INSTALACÍ (2,28*5,45)		12,426		
35	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,298	189,55	435,59
	VV		OKNO 1,1x1,2 (1,1*1,2)		1,320		
	VV		OKNO 1,15x0,85 (1,15*0,85)		0,978		
	VV		Součet		2,298		
36	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,403	222,70	1 425,95
	VV		š. 600 mm 0,6*1,97*3		3,546		
	VV		š. 700 mm 0,7*1,97*1		1,379		
	VV		š. 750 mm 0,75*1,97*1		1,478		
	VV		Součet		6,403		
2	K	969021113	Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	10,300	202,30	2 083,69
	VV		LEŽETÁ KANALIZACE V HYGIENICKÉM PROSTORU 6,3+1+1+1		9,300		
	VV		VČETNĚ NAPOJENÍ Z KUCHYNĚ (PROSTUP STĚNOU V RÁMCI OPRAV KUCHYNĚ)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		10,300		
3	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000	715,70	715,70
	VV		ODVĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH PROSTOR DO EXTERIÉRU				
	VV		1		1,000		
73	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	3,000	336,60	1 009,80
	VV		NOVÉ ZÁSUVKY, SPÍNAČE				
	VV		3		3,000		
74	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	35,000	251,60	8 806,00
	VV		VEDENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE				
	VV		20		20,000		
	VV		VEDENÍ DO STÁVAJÍCÍHO RO				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		35,000		
D	997		Přesun sutě				16 116,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
207	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	16,600	119,85	1 989,51
208	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,600	11,05	183,43
209	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	16,600	10,12	167,91
210	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,093	977,50	13 775,91
D 998 Přesun hmot							690,62
211	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,555	270,30	690,62
D PSV Práce a dodávky PSV							395 538,44
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							27 193,91
92	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	430,50	1 722,00
	VV		PŘIPOJENÍ WC - REDUKCE				
	VV		4		4,000		
8	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,300	588,00	6 056,40
	VV		LEŽETÁ KANALIZACE V HYGIENICKÉM PROSTORU				
	VV		6,3+1+1+1		9,300		
	VV		VČETNĚ NAPOJENÍ Z KUCHYNĚ (PROSTUP STĚNOU V RÁMCI OPRAV KUCHYNĚ)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		10,300		
212	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	6,000	1 008,00	6 048,00
	VV		NOVÉ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE STOUPACÍ - NAPOJENO POD STROPEM				
	VV		6		6,000		
93	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	7,500	714,00	5 355,00
	VV		PISOÁR				
	VV		1,5		1,500		
	VV		UMYVADLO				
	VV		4		4,000		
	VV		ODKAP KONDENZÁTU Z KOTLE				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		7,500		
94	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	4,000	1 155,00	4 620,00
	VV		PŘIPOJENÍ WC				
	VV		4		4,000		
214	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	5,000	79,80	399,00
	VV		UMYVADLO				
	VV		3		3,000		
	VV		PISOÁR				
	VV		1		1,000		
	VV		ODVOD KONDENZÁTU				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
9	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	126,00	504,00
	VV		WC				
	VV		3		3,000		
	VV		VÝLEVKA				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	425,00	425,00
213	K	721274126	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 659,00	1 659,00
	VV		ODVZDUŠNĚNÍ V PŘEDSTĚNĚ VE WC ZAMĚSTNANCI				
	VV		1		1,000		
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	31,800	9,45	300,51
	VV		CELKOVÁ DÉLKA SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ				
	VV		4+10,3+6+7,5+4		31,800		
215	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							24 523,60
218	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	52,000	273,00	14 196,00
	VV		NOVÉ ROZVODY VODY VČETNĚ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ Z CHODBY				
	VV		8+8+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+3+6,5		42,000		
	VV		NAPOJENÍ BOILERU Z KUCHYNĚ				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		52,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	52,000	93,45	4 859,40
	VV		CELKOVÁ DÉLKA INSTALOVANÉHO POTRUBÍ				
	VV		52		52,000		
110	K	72220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	220,50	882,00
	VV		UMYVADLO				
	VV		3		3,000		
	VV		VÝLEVKA				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
111	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000	268,80	537,60
	VV		PISOÁR				
	VV		1		1,000		
	VV		ODKAP KONDENZÁTU Z KOTLE				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
221	K	722230104	Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity	kus	1,000	672,00	672,00
	VV		UZÁVĚR VODY				
	VV		1		1,000		
119	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	52,000	9,45	491,40
	VV		CELKOVÁ DÉLKA INSTALOVANÉHO POTRUBÍ				
	VV		52		52,000		
120	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	52,000	12,60	655,20
	VV		CELKOVÁ DÉLKA INSTALOVANÉHO POTRUBÍ				
	VV		52		52,000		
121	K	722303R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod /D+M/	kpl	1,000	2 125,00	2 125,00
222	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				10 006,50
152	K	723111306	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 40	m	11,000	619,50	6 814,50
	VV		ÚPRAVA VEDENÍ PLYNOVÉHO VEDENÍ K PLYNOVÉMU KOTLI				
	VV		DIMENZE DLE STÁVAJÍCÍ DIMENZE				
	VV		11		11,000		
154	K	723190254	Výpusky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	2,000	1 344,00	2 688,00
	VV		NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOMĚRU A PLYNOVÉHO KOTLE				
	VV		2		2,000		
155	K	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000	399,00	399,00
	VV		UZÁVĚR PŘED STÁVAJÍCÍM PLYNOVÝM KOTLEM				
	VV		1		1,000		
223	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				39 860,10
55	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000	262,50	787,50
123	K	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	3,000	756,00	2 268,00
124	M	64232051	<i>klozet keramický kombinovaný - dle investora</i>	kus	3,000	2 257,50	6 772,50
56	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	262,50	525,00
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	262,50	525,00
125	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	661,50	1 984,50
126	M	64211007	<i>umyvadlo keramické dle investora</i>	kus	3,000	2 467,50	7 402,50
58	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	430,50	430,50
59	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	262,50	262,50
130	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	756,00	756,00
131	M	64271101	<i>výlevka keramická bílá</i>	kus	1,000	4 305,00	4 305,00
132	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	11,000	149,10	1 640,10
133	M	55141002	<i>ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem</i>	kus	11,000	378,00	4 158,00
136	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	4,000	430,50	1 722,00
137	M	55145611	<i>baterie umyvadlová - dle investora</i>	kus	4,000	955,50	3 822,00
141	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	3,000	325,50	976,50
142	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	367,50	1 102,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
224	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	400,000	1,05	420,00
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				27 100,50
147	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000	8 001,00	24 003,00
148	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	3,000	567,00	1 701,00
149	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	3,000	430,50	1 291,50
225	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				9 555,00
226	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	25,000	275,10	6 877,50
	vv		NOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ V HYGIENICKÉM PROSTORU DIMENZE URČENA DLE STÁVAJÍCÍ DIMENZE Z PLYNOVÉHO KOTLE				
	vv		25		25,000		
16	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	25,000	9,45	236,25
	vv		CELKOVÁ DÉLKA INSTALOVANÉHO POTRUBÍ				
	vv		25		25,000		
17	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do 45 mm	m	25,000	93,45	2 336,25
	vv		CELKOVÁ DÉLKA INSTALOVANÉHO POTRUBÍ				
	vv		25		25,000		
227	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				1 932,00
158	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	1,000	472,50	472,50
	vv		ARMATURY K PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO KOTLE				
	vv		1		1,000		
159	M	551212615	armatury	kpl	1,000	745,50	745,50
161	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	304,50	609,00
228	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 195,00
198	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	2,000	367,50	735,00
	vv		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TĚLES				
	vv		2		2,000		
229	K	735152454	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 949 W	kus	2,000	2 677,50	5 355,00
230	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				16 574,33
166	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	20,000	49,77	995,40
167	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	21,000	25,94	544,64
	vv		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
168	K	741112001	Montáž krabice zapaštěná plastová kruhová	kus	3,000	93,87	281,61
169	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	3,000	15,23	45,68
170	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	30,000	36,54	1 096,20
171	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	34,500	15,23	525,26
	vv		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500		
172	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	30,000	40,53	1 215,90
173	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	34,500	17,85	615,83
	vv		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500		
176	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	65,84	658,35
177	K	741210002	Úprava stávajícího RO k instalaci nových jisticích prvků	kus	1,000	508,20	508,20
179	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000	143,85	431,55
180	M	34539001	přístroj spínače dvojpólového, řazení 2, 2S šroubové svorky	kus	3,000	152,36	457,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	28,56	85,68
182	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	67,41	202,23
185	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	99,12	99,12
186	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	157,50	157,50
190	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	147,00	147,00
191	M	8500124920	Chránič proudový kombinovaný 2pól 16 A, Eaton PFL6-16/1N/B/003	ks	1,000	1 248,56	1 248,56
192	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	5,000	240,45	1 202,25
193	M	45744511R	osvětlení dle investora	kus	5,000	803,36	4 016,78
231	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 575,00	1 575,00
232	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	632,000	0,74	464,52

D 751 Vzduchotechnika 3 521,22

233	K	751322012	Montáž talířového ventilátoru D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	198,45	198,45
234	M	ELD.AB195100050	ventilátor 240 m3/hod	kus	1,000	1 530,80	1 530,80
240	K	751398016	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí	kus	1,000	294,00	294,00
241	M	R3	venkovní mřížka na odvětrávací potrubí	kus	1,000	411,60	411,60
243	K	751511141	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm	m	1,000	447,30	447,30
244	M	ELD.VT800100060	SPIRO 160	m	1,000	294,00	294,00
	VV		0,8333333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
245	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	632,000	0,55	345,07

D 763 Konstrukce suché výstavby 74 544,94

247	K	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	7,466	555,90	4 150,35
	VV		PŘEDSTĚNY				
	VV		1,35*(1,77+3,76)		7,466		
76	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,426	485,33	6 030,75
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28*5,45)		12,426		
77	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	15,460	82,11	1 269,42
	VV		OBVOD MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28+2,28+5,45+5,45)		15,460		
216	K	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	256,70	256,70
	VV		revizní otvor na wc zaměstnanci k čistícímu kusu				
	VV		1		1,000		
217	M	RGS.KB510322	revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 400x400 mm	kus	1,000	991,44	991,44
196	K	763411115	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm	m2	11,507	3 941,95	45 360,00
	VV		SANITÁRNÍ SYSTÉM DLE VÝBĚRU INVESTORA				
	VV		(3,91+1,25)*2,23		11,507		
197	K	763411125	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	7 560,00	15 120,00
	VV		dveře š. 700 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		dveře š. 800 mm				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
248	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 131,966	1,21	1 366,28

D 764 Konstrukce klempířské 1 227,68

37	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	2,250	392,70	883,58
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		(1,1)		1,100		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		(1,15)		1,150		
	VV		Součet		2,250		
38	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	4,000	81,43	325,72
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
249	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	14,227	1,29	18,38
D 766			Konstrukce truhlářské				55 425,09
40	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	2,298	1 370,76	3 150,00
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		(1,1*1,2)		1,320		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		(1,15*0,85)		0,978		
	VV		Součet		2,298		
41	M	61110012	okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	2,298	17 180,16	39 480,00
250	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových	kus	2,000	525,00	1 050,00
	VV		"dveře na wc zaměstnanci a úklid"				
	VV		1		1,000		
	VV		"dveře do hygienického zázemí"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
251	M	61162084	dveře jednokřídlé š. 700 mm - dle investora	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
	VV		"dveře na wc zaměstnanci a úklid"				
	VV		1		1,000		
252	M	61162086	dveře jednokřídlé š. 800 mm - dle investora	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
	VV		"dveře do hygienického zázemí"				
	VV		1		1,000		
253	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	210,00	420,00
254	M	54924005	zámek zadlabací - dle investora	kus	2,000	269,85	539,70
255	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	157,50	315,00
256	M	54914620	kování dveřní - dle investora	kus	2,000	294,00	588,00
46	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	3,000	39,36	118,07
47	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	5,000	46,24	231,20
48	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000	420,00	840,00
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		1		1,000		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
49	M	60794109	parapet dřevěný vnitřní s povrchovou úpravou	m	2,250	1 120,00	2 520,00
	VV		OKNO 1,1x1,2				
	VV		(1,1)		1,100		
	VV		OKNO 1,15x0,85				
	VV		(1,15)		1,150		
	VV		Součet		2,250		
257	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000	420,00	420,00
	VV		"dveře do hygienického zázemí"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
258	M	61187176	práh dveřní - dle investora	kus	1,000	525,00	525,00
260	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	299,079	0,63	188,12
D 771			Podlahy z dlaždic				28 314,98
21	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,426	12,50	155,26
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (2,28*5,45)		12,426		
22	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,426	46,16	573,52
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (2,28*5,45)		12,426		
23	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	12,426	596,70	7 414,59
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (2,28*5,45)		12,426		
201	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,430	85,85	1 067,12
	VV		CELKOVÁ PLOCHA				
	VV		12,43		12,430		
261	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	12,426	492,32	6 117,57
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ (2,28*5,45)		12,426		
	VV						



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
262	M	597614090	dlažba keramická dle investora	m2	13,047	306,00	3 992,38
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28*5,45)		12,426		
	VV		12,426*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,047		
25	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	12,426	48,88	607,32
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28*5,45)		12,426		
26	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	12,426	48,88	607,32
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28*5,45)		12,426		
27	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,426	300,05	3 728,42
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28*5,45)		12,426		
28	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	20,020	33,92	678,98
	VV		OBVOD MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28+2,28+5,45+5,45+2,28+2,28)		20,020		
29	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	8,000	160,65	1 285,20
30	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	4,000	154,70	618,80
202	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	315,841	4,65	1 468,50
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>68 481,22</b>
79	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	44,020	46,16	2 031,74
	VV		PLOCHA OBKLADU				
	VV		(2,28+2,28+1,4+1,4)*2,23		16,413		
	VV		(3,91+3,91+2,28+2,28)*2,23		27,607		
	VV		Součet		44,020		
80	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	44,020	347,65	15 303,55
	VV		PLOCHA OBKLADU				
	VV		(2,28+2,28+1,4+1,4)*2,23		16,413		
	VV		(3,91+3,91+2,28+2,28)*2,23		27,607		
	VV		Součet		44,020		
81	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	44,020	132,60	5 837,05
	VV		PLOCHA OBKLADU				
	VV		(2,28+2,28+1,4+1,4)*2,23		16,413		
	VV		(3,91+3,91+2,28+2,28)*2,23		27,607		
	VV		Součet		44,020		
199	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	79,209	68,77	5 446,81
	VV		2,45*(2,28+3,09+3,09+2,28)		26,313		
	VV		2,45*(1,1+1,1+0,93+0,93)		9,947		
	VV		2,45*(2,52+2,52+1,1+1,1)		17,738		
	VV		2,45*(1,15+1,15+0,75+0,75)		9,310		
	VV		2,45*(2,265+2,265+0,98+0,98)		15,901		
	VV		Součet		79,209		
82	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	44,020	487,90	21 477,36
	VV		PLOCHA OBKLADU				
	VV		(2,28+2,28+1,4+1,4)*2,23		16,413		
	VV		(3,91+3,91+2,28+2,28)*2,23		27,607		
	VV		Součet		44,020		
83	M	59761026	obklad keramický dle investora	m2	46,221	309,40	14 300,78
	VV		PLOCHA OBKLADU				
	VV		(2,28+2,28+1,4+1,4)*2,23		16,413		
	VV		(3,91+3,91+2,28+2,28)*2,23		27,607		
	VV		Součet		44,020		
	VV		44,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		46,221		
84	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,530	103,63	573,08
	VV		PŘEDSTĚNY				
	VV		(1,77+3,76)		5,530		
85	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	22,000	61,71	1 357,62
86	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	4,000	72,00	287,98
200	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	783,717	2,38	1 865,25
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>1 082,37</b>
88	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	12,426	4,78	59,36
	VV		PLOCHA MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28*5,45)		12,426		
89	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	20,000	2,29	45,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	14,996	15,05	225,61
	VV		OBVOD MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28+2,28+5,45+5,45)*(3,2-2,23)		14,996		
91	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	14,996	50,12	751,67
	VV		OBVOD MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ				
	VV		(2,28+2,28+5,45+5,45)*(3,2-2,23)		14,996		
	D	N00	Nepojmenované práce				1 700,00
	D	N01	Ostatní konstrukce a práce				1 700,00
32	K	1	Napojení nových a stávajících rozvodů v hygienickém zázemí včetně zjištění funkčnosti - nefunkční rozvody demontovat	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**3 - SPOLEČNÉ PROSTORY**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ: 00243132

DIČ: CZ00243132

Uchazeč:

OBLIGO realizace staveb s.r.o.

IČ: 24831891

DIČ: CZ24831891

Projektant:

Purgo, spo. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Purgo, spo. s r.o.

IČ: 25193147

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**479 753,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	479 753,98	15,00%	71 963,10

**Cena s DPH**

**v CZK**

**551 717,08**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**3 - SPOLEČNÉ PROSTORY**

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**479 753,98**

HSV - Práce a dodávky HSV	86 223,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 263,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 470,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 467,40
997 - Přesun sutě	5 496,47
998 - Přesun hmot	2 525,95
PSV - Práce a dodávky PSV	371 430,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	39 003,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 971,92
766 - Konstrukce truhlářské	234 027,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 908,71
771 - Podlahy z dlaždic	60 357,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 161,27
N00 - Nepojmenované práce	22 100,00
N01 - Ostatní konstrukce a práce	22 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

## 3 - SPOLEČNÉ PROSTORY

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**479 753,98**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 223,37
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 263,52
91	K	310239411	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,281	4 496,50	1 263,52
	VV		ZAČIŠTĚNÍ OTVORU PO DEMONTÁŽI MŘÍŽÍ POD RO				
	VV		0,75*1,25*0,3		0,281		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64 470,03
82	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	35,850	314,50	11 274,83
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
70	K	612315301	Vnější zapravení omítky po montáži dveřního otvoru, začištění, zapravení a uvedení co nejbližšímu stavu jako stávající omítka včetně barevnosti - nátěru	m2	2,760	684,25	1 888,53
	VV		DVEŘE NA DVŮR				
	VV		1,2*2,3		2,760		
83	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,281	257,55	2 647,87
	VV		NOVÁ OMÍTKA PO ZAČIŠTĚNÍ OTVORU PO DEMONTÁŽI MŘÍŽÍ POD RO				
	VV		0,75*1,25*0,3		0,281		
	VV		NOVÁ OMÍTKA V MÍSTĚ VLHKÉ STĚNY				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,281		
27	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	124,100	266,05	33 016,81
	VV		PLOCHA STĚN				
	VV		36,5*3,4		124,100		
28	K	619991001.1	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	35,850	18,07	647,85
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
29	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	23,800	13,77	327,73
	VV		3,4*(7)		23,800		
30	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	23,800	12,75	303,45
	VV		3,4*(7)		23,800		
31	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,886	30,35	482,06
	VV		DVEŘE NA DVŮR				
	VV		1,2*2,3		2,760		
	VV		VNITŘNÍ DVEŘE				
	VV		1,2*2,3*2		5,520		
	VV		DVEŘE VSTUPNÍ				
	VV		1,8*2,3		4,140		
	VV		DVEŘE DO KOMERČNÍHO PROSTORU				
	VV		0,9*2,1		1,890		
	VV		DVEŘE DO HYGIENICKÉHO PROSTORU				
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		Součet		15,886		
32	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	35,850	345,10	12 371,84
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
33	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	36,500	41,34	1 509,06
	VV		OBVOD STĚN				
	VV		36,5		36,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 467,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,850	46,33	1 660,75
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,850	103,70	3 717,65
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
90	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	369,75	369,75
	VV		OSAZENÍ RŠ KANALIZACE				
	VV		1		1,000		
1	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	35,850	146,20	5 241,27
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
98	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,280	178,50	1 477,98
	VV		DVEŘE NA DVŮR				
	VV		1,2*2,3		2,760		
	VV		VNITŘNÍ DVEŘE				
	VV		1,2*2,3*2		5,520		
	VV		Součet		8,280		
	D	997	Přesun sutě				5 496,47
99	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,178	119,85	620,58
100	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,178	11,05	57,22
101	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	5,178	10,12	52,38
102	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,876	977,50	4 766,29
	D	998	Přesun hmot				2 525,95
103	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,345	270,30	2 525,95
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				371 430,61
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				39 003,83
104	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	18,500	987,00	18 259,50
	VV		DÉLKA KANALIZACE VE SPOLEČNÉ CHODBĚ				
	VV		12+1,5+5		18,500		
107	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	15,000	1 218,00	18 270,00
	VV		PŘÍPADNÉ NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH SVODNÝCH STOUPAČÍCH POTRUBÍ LITINOVÝCH				
	VV		15		15,000		
12	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	28,500	9,45	269,33
	VV		CELKOVÁ DÉLKA INSTALOVANÉ KANALIZACE				
	VV		18,5+10		28,500		
105	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	100,000	1,05	105,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				9 971,92
42	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	20,000	49,77	995,40
43	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	21,000	25,94	544,64
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
44	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	93,87	469,35
45	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	5,000	15,23	76,13
46	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	36,54	1 096,20
47	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	34,500	15,23	525,26
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500		
50	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	65,84	329,18
51	K	741210002	Úprava stávajícího RO k instalaci nových jističích prvků	kus	1,000	508,20	508,20
52	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	99,12	99,12
53	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	157,50	157,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	3,000	240,45	721,35
55	M	45744511R	osvětlení dle investora	kus	3,000	803,36	2 410,07
56	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 575,00	1 575,00
109	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	632,000	0,74	464,52

D 766 Konstrukce truhlářské 234 027,00

110	K	766660111	Montáž dveřních křidel otvřívacích dvoukřídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	840,00	1 680,00
	VV		VNITŘNÍ DVEŘE				
	VV		VČETNĚ NADSVĚTLÍKOVÉ ČÁSTI				
	VV		2		2,000		
111	M	61162103	dveře dvoukřídle masivní dle investora a dle PD	kus	2,000	68 250,00	136 500,00
73	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
	VV		DVEŘE NA DVŮR VČETNĚ ODDĚLENÉHO SVĚTLÍKU				
	VV		1		1,000		
74	M	61173202	dveře dvoukřídle dřevěné - dle výběru investora a PD	m2	4,968	15 564,01	77 322,00
	VV		DVEŘE NA DVŮR				
	VV		1,2*2,3		2,760		
	VV		2,76*1,8 Přepočtené koeficientem množství		4,968		
75	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	3,000	420,00	1 260,00
76	M	54924016	zámek bezpečnostní s kováním a klikou	kus	3,000	3 423,00	10 269,00
77	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	3,000	39,36	118,07
58	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	6,000	46,24	277,44
78	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	3,000	420,00	1 260,00
79	M	61187216	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	3,000	525,00	1 575,00
112	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	978,515	0,63	615,49

D 767 Konstrukce zámečnické 1 908,71

84	K	767646422	Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem v přes 1000 do 1500 mm	kus	1,000	366,35	366,35
	VV		OSAZENÍ NOVÝCH REVIZNÍCH DVÍŘEK VODOMĚRU				
	VV		1		1,000		
85	M	56245702	dvířka revizní rozměrů dle stávajícího atipická se zámkem a povrchovou úpravou dle investora	kus	1,000	986,00	986,00
80	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otvřívacích	m2	3,698	150,45	556,36
	VV		DOMONTÁŽ MŘÍŽE POD RO				
	VV		0,75*1,25		0,938		
	VV		DEMONTÁŽ MŘÍŽE DO SKLEPNÍCH DVEŘÍ				
	VV		1,2*2,3		2,760		
	VV		Součet		3,698		

D 771 Podlahy z dlaždic 60 357,88

15	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	35,850	12,50	447,95
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
16	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	35,850	46,16	1 654,66
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
17	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	35,850	596,70	21 391,70
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
18	K	771574260	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	35,850	521,90	18 710,12
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
64	M	597614090	dlažba keramická dle investora	m2	37,643	306,00	11 518,76
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
	VV		35,85*1,05 Přepočtené koeficientem množství		37,643		
19	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	35,850	48,88	1 752,17
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	35,850	48,88	1 752,17
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY				
	VV		35,85		35,850		
113	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	673,265	4,65	3 130,35
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 161,27
93	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,950	4,78	764,08
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY (STROPY/KLENBY)				
	VV		35,85		35,850		
	VV		PLOCHA STĚN				
	VV		36,5*3,4		124,100		
	VV		Součet		159,950		
94	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	159,950	14,11	2 256,89
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY (STROPY/KLENBY)				
	VV		35,85		35,850		
	VV		PLOCHA STĚN				
	VV		36,5*3,4		124,100		
	VV		Součet		159,950		
95	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,950	33,49	5 356,73
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY (STROPY/KLENBY)				
	VV		35,85		35,850		
	VV		PLOCHA STĚN				
	VV		36,5*3,4		124,100		
	VV		Součet		159,950		
96	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	159,950	29,50	4 717,73
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY (STROPY/KLENBY)				
	VV		35,85		35,850		
	VV		PLOCHA STĚN				
	VV		36,5*3,4		124,100		
	VV		Součet		159,950		
97	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	159,950	14,88	2 379,26
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY (STROPY/KLENBY)				
	VV		35,85		35,850		
	VV		PLOCHA STĚN				
	VV		36,5*3,4		124,100		
	VV		Součet		159,950		
65	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	35,850	4,78	171,26
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY (STROPY/KLENBY)				
	VV		35,85		35,850		
66	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m</i>	m2	40,000	2,29	91,46
67	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	159,950	15,05	2 406,45
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY (STROPY/KLENBY)				
	VV		35,85		35,850		
	VV		PLOCHA STĚN				
	VV		36,5*3,4		124,100		
	VV		Součet		159,950		
68	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	159,950	50,12	8 017,41
	VV		PLOCHA SPOLEČNÉ CHODBY (STROPY/KLENBY)				
	VV		35,85		35,850		
	VV		PLOCHA STĚN				
	VV		36,5*3,4		124,100		
	VV		Součet		159,950		
	D	N00	Nepojmenované práce				22 100,00
	D	N01	Ostatní konstrukce a práce				22 100,00
69	K	1	Napojení nových a stávajících rozvodů včetně zjištění funkčnosti - nefunkční rozvody demontovat	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
87	K	2	Osazení revizních dvířek kanalizace	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
88	K	3	Repase a nátěr elektroměrových dvířek	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
89	K	4	Repase a nátěr dvířek u vstupu	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
92	K	5	Demontáž, uchování a zpětná montáž domovní nástěnky	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
108	K	6	Demontáž stávající ochrany vedení potrubí a D+M nových izolací pohledových potrubí	mb	40,000	297,50	11 900,00
	VV		odhadem m				
	VV		40		40,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**4 - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ: 00243132

DIČ: CZ00243132

Uchazeč:

OBLIGO realizace staveb s.r.o.

IČ: 24831891

DIČ: CZ24831891

Projektant:

Purgo, spo. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Purgo, spo. s r.o.

IČ: 25193147

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**127 340,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	127 340,57	15,00%	19 101,09

**Cena s DPH**

**v CZK**

**146 441,66**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**4 - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ**

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 340,57**

HSV - Práce a dodávky HSV	9 616,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 947,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 169,50
997 - Přesun sutě	499,38
PSV - Práce a dodávky PSV	116 024,53
764 - Konstrukce klempířské	1 167,88
766 - Konstrukce truhlářské	113 121,52
767 - Konstrukce zámečnické	323,17
781 - Dokončovací práce - obklady	1 411,96
N00 - Nepojmenované práce	1 700,00
N01 - Ostatní konstrukce a práce	1 700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**4 - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ**

Místo: Příbram  
Zadavatel: Město Příbram  
Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Datum: 27.03.2023  
Projektant: Purgo, spo. s r.o.  
Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**127 340,57**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 616,04
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 947,16
23	K	612315301	Vnější zapravení omítky po demontáži a posunu okenního otvoru, začištění, zapravení a uvedení co nejbližšímu stavu jako stávající omítka včetně barevnosti - nátěru	m2	5,800	684,25	3 968,65
	VV		ZAČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ DLE ZÁVAZNÉHO STANOVISKA ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE				
	VV		Chybějící části omítek ostění po výměně okenních a dveřních výplní včetně nátěrů budou vyspraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily vzhledu existujících omítek a nátěrů. Omítky budou doplněny užití tradičních řemeslných postupů bez použití penetrace, lepidel a armovací sítě				
	VV		OKNA				
	VV		(1,05+1,79+1,79)*2*0,4		3,704		
	VV		DVEŘE				
	VV		(0,9+2,17+2,17)*1*0,4		2,096		
	VV		Součet		5,800		
19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,800	685,95	3 978,51
	VV		ZAČISTĚNÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ				
	VV		OKNA				
	VV		(1,05+1,79+1,79)*2*0,4		3,704		
	VV		DVEŘE				
	VV		(0,9+2,17+2,17)*1*0,4		2,096		
	VV		Součet		5,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 169,50
18	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,759	189,55	712,52
	VV		DEMONTÁŽ OKEN VČETNĚ RÁMŮ ULIČNÍCH				
	VV		1,05*1,79*2		3,759		
30	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,052	222,70	456,98
	VV		DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ RÁMŮ ULIČNÍCH				
	VV		0,95*2,16		2,052		
D	997		Přesun sutě				499,38
47	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	0,435	40,55	17,64
48	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,435	119,85	52,13
49	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,435	10,12	4,40
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,435	977,50	425,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				116 024,53
D	764		Konstrukce klempířské				1 167,88
27	K	764226442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm	m	2,100	392,70	824,67
	VV		NOVÉ VNĚJŠÍ PARAPETY				
	VV		1,05*2		2,100		
	VV		Součet		2,100		
28	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	4,000	81,43	325,72
	VV		NOVÉ VNĚJŠÍ PARAPETY				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	13,534	1,29	17,49
D 766			Konstrukce truhlářské				113 121,52
24	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,759	837,99	3 150,00
	VV		OKNA				
	VV		(1,05*1,79)*2		3,759		
	VV		Součet		3,759		
25	M	61110012	okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,759	11 117,32	41 790,00
38	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
	VV		VSTUPNÍ DVEŘE VČETNĚ RÁMŮ ULIČNÍCH				
	VV		1		1,000		
39	M	61173202	dveře jednokřídle dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,694	15 599,35	57 624,00
	VV		DVEŘE VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE ODSOUHLASENÍ ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE A INVESTORA				
	VV		PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE A INVESTOREM				
	VV		0,95*2,16		2,052		
	VV		2,052*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3,694		
40	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	420,00	420,00
41	M	54924016	zámek bezpečnostní s kováním a klikou	kus	1,000	3 423,00	3 423,00
31	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	39,36	39,36
	VV		DEMONTÁŽ VSTUPNÍHO PRAHU BEZ DALŠÍHO POUŽITÍ				
	VV		1		1,000		
32	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	46,24	46,24
	VV		DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ RÁMŮ ULIČNÍCH				
	VV		1		1,000		
44	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000	441,00	882,00
	VV		OKNA				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
45	M	60794109	parapet dřevěný vnitřní s povrchovou úpravou	m	2,100	690,00	1 449,00
	VV		OKNA				
	VV		(1,05)*2		2,100		
	VV		Součet		2,100		
42	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	210,00	210,00
	VV		DVEŘE VSTUPNÍ				
	VV		1		1,000		
43	M	61187216	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm	kus	1,000	378,00	378,00
33	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	890,178	0,63	559,92
D 767			Konstrukce zámečnické				323,17
46	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,148	150,45	323,17
	VV		DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH MŘÍŽÍ				
	VV		0,99*2,17		2,148		
D 781			Dokončovací práce - obklady				1 411,96
20	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	4,630	238,00	1 101,94
	VV		ZAČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ - OBKLAD				
	VV		OKNO V KUCHYNI				
	VV		(1,05+1,79+1,79)		4,630		
	VV		Součet		4,630		
21	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	0,815	333,20	271,56
	VV		ZAČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ - OBKLAD				
	VV		OKNO V KUCHYNI				
	VV		(1,05+1,79+1,79)*0,4		1,852		
	VV		Součet		1,852		
	VV		1,852*0,44 'Přepočtené koeficientem množství		0,815		
22	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	16,159	2,38	38,46
D N00			Nepojmenované práce				1 700,00
D N01			Ostatní konstrukce a práce				1 700,00
26	K	1	Demontáž VZT z okenního otvoru a přepojení do VZT potrubí na vnější straně	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**5 - VRN**

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

00243132

DIČ:

CZ00243132

Uchazeč:

OBLIGO realizace staveb s.r.o.

IČ:

24831891

DIČ:

CZ24831891

Projektant:

Purgo, spo. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Purgo, spo. s r.o.

IČ:

25193147

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**56 525,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	56 525,00	15,00%	8 478,75

**Cena s DPH**

**v CZK**

**65 003,75**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**5 - VRN**

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**56 525,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 525,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	14 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 750,00
VRN6 - Územní vlivy	8 075,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA ČÁSTI SPOLEČNÝCH PROSTOR, OPRAVA ČÁSTI NEBYTOVÝCH PROSTOR č. 701 A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU č.p. 101

Objekt:

**5 - VRN**

Místo: Příbram

Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Purgo, spo. s r.o.

Uchazeč: OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: Purgo, spo. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**56 525,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 525,00

D O02 Vedlejší a ostatní náklady 14 450,00

1	K	0101	Zajištění provozu objektu - společné chodby	kpl	1,000	850,00	850,00
2	K	0102	Zábory veřejného prostranství	kpl	1,000	850,00	850,00
3	K	0105	Spotřeba energií a hmot (voda, elektro)	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00
4	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00
5	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00

D VRN3 Zařízení staveniště 21 250,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	21 250,00	21 250,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 12 750,00

7	K	044002000	Revize	...	1,000	12 750,00	12 750,00
---	---	-----------	--------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN6 Územní vlivy 8 075,00

8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	8 075,00	8 075,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------