

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u S1 HK 2022 - 2023
2022 - 2023

Objekt: Úprava GPK a doplnění ŠL

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Chlumec n. C. - Městec Králové							
103	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	0,000		0,00
521	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,300		0,00
1257	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	0,000		0,00
1556	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písků, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	0,000		0,00
1584	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00
							0,00000
CELKEM							133 500,00 Kč

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Oprava přejezdu P4537 v TÚ Kunčice - Hostinné

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	20,000		0,00
2	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	42,000		0,00
3	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	3,300		0,00
4	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	16,000		0,00
5	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	16,000		0,00
6	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	10,800		0,00
7	5909025020	Odstanění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,030		0,00
8	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2,040		0,00
9	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	<i>t</i>	<i>4,080</i>		<i>0,00</i>
10	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	4,080		0,00
11	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	10,800		0,00
12	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	55,000		0,00
13	5955101020	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32</i>	<i>t</i>	<i>7,123</i>		<i>0,00</i>
14	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	7,123		0,00
12	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	42,000		0,00
13	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	30,000		0,00
14	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	30,000		0,00
15	5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva</i>	<i>t</i>	<i>8,400</i>		<i>0,00</i>
16	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	<i>t</i>	<i>6,300</i>		<i>0,00</i>
17	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	14,700		0,00
18	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
19	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
20	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
21	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
1		Činnosti prováděné OŘ Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

302 106,52

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3614677

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ad7f454-b5b5-41cd-b168-4316294db907

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2023 13:10:11



f75717ac-ece3-4610-86bf-bae27d19142f