

Oprava bytu : Nad Kajetánkou 42/4, byt č. 5

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne:

25.2.2023

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč.mat. sádra, uniflot, akrylátový tmel. (dva pracovníci)	hod	25,00		
2	Zakrytí ploch (olepení oken, dveří, topení , zárubní atd.)	hod	2,00		
3	Zakrývací materiál (fólie, pásy)	kpl	1,00		
4	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	5,00		
5	Penetrace podkladu univerzální Primalex, 1x	m2	143,40		
6	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	143,40		
7	Demontáž plovoucí podlahy	m2	33,40		
8	Broušení betonové podlahy	m2	33,40		
9	Penetrace podkladu pod litím stěrky	m2	33,40		
10	Samonivelační stěrka	m2	33,40		
11	Vinylová podlaha	m2	36,90		
12	Izolační podložka (pevná)	m2	36,90		
13	Pokládka vinylové podlahy vč. podložky	m2	36,90		
14	Lišta podlahová dub	bm	34,60		
15	Montáž lišt	bm	34,60		
16	ALU přechodové lišty	ks	2,00		
17	Montáž a úprava lišt	hod	0,50		
18	Demontáž a zpětná montáž kuch.linky	hod	4,00		
19	Lokální oprava kuch.linky	kpl	1,00		
20	Pracovní deska	bm	1,80		
21	ALU krajové lišty	ks	2,00		
22	Těsnící lišta	bm	1,80		
23	Montáž těsnící lišty	hod	0,50		
24	Montáž krajových lišt	hod	0,50		
25	Dřez kuchyňský vč.sifonu	ks	1,00		
26	Demontáž a zpětná montáž dřezu	hod	1,50		
27	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	2,00		
28	Roháček kombinovaný SCHELL	ks	1,00		
29	Roháček pračkový SCHELL	ks	1,00		
30	Montáž roháčku	hod	1,00		
31	Baterie dřezová ZINA	ks	1,00		
32	Baterie sprchová ZINA vč. sprchového setu	ks	1,00		
33	Baterie umyvadlová ZINA + klik klak a nerez sifon	ks	1,00		
34	Montáž baterií a sprchového setu	hod	2,50		
35	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
36	Montáž prkénka	hod	0,50		
37	Dotazení spojů (zásuvky)	hod	2,00		
38	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
39	Přesun hmot	hod	5,00		
40	Doprava a nákup materiálu	hod	7,00		
41	Celkový úklid vč. úklidových prostředků	hod	9,00		
CELKEM bez DPH					114 106,68 Kč