

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01	Stavba-klášter Louka 3.etapa
Objekt:	01	Objekt-důstojnický pavilon+prelatura
Rozpočet:	20220419	BEDNĚNÍ OKEN.OTVOR OZNAČ.Č,08

Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 293881
		DIČ: 293881

Zhotovitel:	Truhlářství Pavel Pígl	IČO: 47449292
		DIČ: XXXXXXXXXX

Vypracoval: **Pavel Pígl**

Rozpis ceny		Celkem
HSV		212,39
PSV		1 987,61
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		2 200,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	462,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 662,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 01 - Stavba

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 20220419 - BEDNĚNÍ OKEN.OTVOR OZNAČ.Č,08

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			210,60	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,79	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 987,61	90
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					2 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20220419	BEDNĚNÍ OKEN.OTVOR OZNAČ.Č,08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						210,60		0,32
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,80000	117,00	210,60	0,18	0,32
		1,20*1,50		1,80000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1,79		0,00
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00218	819,00	1,79	1,89	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						1 322,76		0,88
3	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	2,08000	51,20	106,50	0,11	0,24
		1,30*1,60		2,08000				
4	762131124RT2	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	2,08000	251,50	523,12	0,16	0,33
		2,08		2,08000				
5	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	2,08000	46,30	96,30	0,10	0,21
		2,08		2,08000				
6	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,08520	600,00	51,12	0,00	0,00
		0,018*2,08		0,04000				
		0,08*0,06*9,96		0,05000				
7	762951003U00	Mtž podklad rošt plný podpěry -50cm	m2	2,08000	85,40	177,63	0,00	0,00
		2,08		2,08000				
8	60510058R	Lať profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše	m	11,29100	32,60	368,09	0,00	0,00
		(1,30+1,60)*2		5,80000				
		1,30/0,50*1,60		4,16000				
		Mezisoučet		9,96000				
		13,31*0,10		1,33000				
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,05478	0,00	0,00	1,75	0,10
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00		0,16
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,07488	0,00	0,00	0,93	0,07
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,07488	0,00	0,00	0,65	0,05

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20220419	BEDNĚNÍ OKEN.OTVOR OZNAČ.Č,08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07488	0,00	0,00	0,49	0,04
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,74880	0,00	0,00	0,00	0,00
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,07488	0,00	0,00	0,01	0,00
15	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,07488	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00		0,00
16	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VRN8	Pstatní nespecifikované VRN	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						664,85		0,00
25	762-01	Příplatek nárůst ceny řeziva	m3	0,08520	7 803,40	664,85	0,00	0,00

Celkem	2 200,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20220419	BEDNĚNÍ OKEN.OTVOR OZNAČ.Č,08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------	------------