

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D052097a
Stavba: **Oprava uliční vpusti v křižovatce Střední - Národní**

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2023

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 112,028.81 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21.00% | 112,028.81 | 23,526.05 |
| snížená | 15.00% | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 135,554.86 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D052097a

Stavba: Oprava uliční vpusti v křižovatce Střední - Národní

Místo: Šluknov

Datum: 21. 4. 2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 112,028.81 | 135,554.86 |
| Obj 2 | Oprava a propojení UV | 112,028.81 | 135,554.86 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava uliční vpusti v křižovatce Střední - Národní

Objekt:

Obj 2 - Oprava a propojení UV

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 21. 4. 2023

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČ:

41326687

DIČ:

CZ41326687

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH po slevě

112,028.81

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 112,028.81 | 21.00% | 23,526.05 |
| DPH snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

135,554.86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava uliční vpusti v křižovatce Střední - Národní

Objekt:

Obj 2 - Oprava a propojení UV

Místo: Šluknov

Datum: 21. 4. 2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112,028.81

HSV - Práce a dodávky HSV

112,028.81

1 - Zemní práce

87,986.47

2 - Zakládání

130.44

4 - Vodorovné konstrukce

1,724.46

8 - Trubní vedení

23,661.66

998 - Přesun hmot

4,422.03

ON - Ostatní náklady

-5,896.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava uliční vpusti v křižovatce Střední - Národní

Objekt:

Obj 2 - Oprava a propojení UV

Místo: Šluknov

Datum: 21. 4. 2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

112,028.81

D HSV Práce a dodávky HSV

112,028.81

D 1 Zemní práce

87,986.47

| | | | | | | | |
|----|----|-------------|--|----|----------------|----------|-----------|
| 4 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 13.860 | 479.08 | 6,640.05 |
| 73 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 13.860 | 1,390.00 | 19,265.40 |
| | VV | | 11*1,4*1,8*0,5 | | 13.860 | | |
| | VV | | Součet | | 13.860 | | |
| 5 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 13.860 | 529.32 | 7,336.38 |
| 11 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 27.720 | 344.42 | 9,547.32 |
| 12 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 360.360 | 27.05 | 9,747.74 |
| | VV | | 27,72*13 | | 360.360 | | |
| | VV | | Součet | | 360.360 | | |
| 13 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 27.720 | 54.34 | 1,506.30 |
| 14 | K | 171201211.R | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 49.896 | 299.00 | 14,918.90 |
| | VV | | 27,72*1,8 | | 49.896 | | |
| | VV | | Součet | | 49.896 | | |
| 15 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 19.250 | 148.45 | 2,857.66 |
| | VV | | 27,72-1,54-6,93 | | 19.250 | | |
| | VV | | Součet | | 19.250 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | M | 58331200 | šterkopísek netříděný | t | 34.650 | 299.00 | 10,360.35 |
| | VV | | 19,25*1,8 | | 34.650 | | |
| | VV | | Součet | | 34.650 | | |
| 17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 6.930 | 222.26 | 1,540.26 |
| | VV | | 11*1,4*0,45 | | 6.930 | | |
| | VV | | Součet | | 6.930 | | |
| 18 | M | 58337302 | šterkopísek frakce 0/16 | t | 12.474 | 342.00 | 4,266.11 |
| | VV | | 6,93*1,8 | | 12.474 | | |
| | VV | | Součet | | 12.474 | | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 130.44 |
| 19 | K | 215901101 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných | m2 | 15.400 | 8.47 | 130.44 |
| | VV | | 11*1,4 | | 15.400 | | |
| | VV | | Součet | | 15.400 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 1,724.46 |
| 22 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm | m3 | 1.540 | 1,119.78 | 1,724.46 |
| | VV | | 11*1,4*0,1 | | 1.540 | | |
| | VV | | Součet | | 1.540 | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 23,661.66 |
| 30 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 11.000 | 158.24 | 1,740.64 |
| 31 | M | 28611166 | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN8 | m | 11.000 | 397.00 | 4,367.00 |
| 36 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 2.000 | 249.82 | 499.64 |
| 37 | M | 28611360 | koleno kanalizace PVC KG 160x30° | kus | 1.000 | 153.00 | 153.00 |
| 38 | M | 28611588 | zátky kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 1.000 | 56.20 | 56.20 |
| 45 | K | 890111852 | Bourání šachet a jímků strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného | m3 | 0.750 | 1,263.42 | 947.57 |
| 74 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 1.000 | 3,640.00 | 3,640.00 |
| 75 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 1.000 | 376.00 | 376.00 |
| 76 | M | 59223858 | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm | kus | 1.000 | 956.00 | 956.00 |
| 77 | M | 59223862 | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm | kus | 1.000 | 582.00 | 582.00 |
| 78 | M | 59223850 | dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm | kus | 1.000 | 919.00 | 919.00 |
| 57 | K | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg | kus | 1.000 | 224.79 | 224.79 |
| 63 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1.000 | 1,407.82 | 1,407.82 |
| 64 | M | KSI.KM12P | Vtoková mříž Europa, 500x500, rám betonolitinový v.160mm, D 400 rovná s pantem š.35mm | kus | 1.000 | 7,120.00 | 7,120.00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 65 | M | KSI.UA4 | Betonová uliční vpust', koš kalový, A4 vysoký v.600 pro 500x500 | kus | 1.000 | 672.00 | 672.00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 4,422.03 |
| 72 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 3.850 | 1,148.58 | 4,422.03 |