

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| Stavba : | 7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie | Rozpočet: 7-2023 |
| Objekt : | SO 01 Bourací práce | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 1 | 950100002T00 | Demontáž kovových ochran rohů | ks | 25,00 | 260,00 | 6 500,00 |
| 2 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách hrubé čištění-2x | m2 | 850,00 | 5,90 | 5 015,00 |
| | | Začátek provozního součtu | | | | |
| | | A4-19 -33:22,20*15,30 | | 339,66 | | |
| | | chodba:35,00*2,40 | | 84,00 | | |
| | | dopočet:1,34 | | 1,34 | | |
| | | Konec provozního součtu | | 425,00 | | |
| | | 425*2 | | 850,00 | | |
| 3 | 952903121T00 | Ochrana oken , radiátorů, vzduchotechniky vč. odstranění ochrany | m2 | 122,00 | 115,00 | 14 030,00 |
| | | okna:2,60*2,10*3+1,70*2,10*3 | | 27,09 | | |
| | | 0,90*2,10*3+1,20*1,35 | | 7,29 | | |
| | | 2,40*2,10*2+0,60*1,20 | | 10,80 | | |
| | | dveře k výtahům:1,75*2,05 | | 3,59 | | |
| | | radiátory:2,60*1,45*3+1,70*1,45*3 | | 18,71 | | |
| | | 1,20*1,45+2,40*1,45*2 | | 8,70 | | |
| | | rezerva:45 | | 45,00 | | |
| | | dopočet:0,8275 | | 0,83 | | |
| 4 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 25,00 | 490,00 | 12 250,00 |
| Celkem za | | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 37 795,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 5 | 962031124T00 | Bourání příček cihelných děrovaných do tl. 115 mm | m2 | 11,65 | 144,00 | 1 676,92 |
| | | sprcha A4-31:1,255*2,95-0,60*2,00 | | 2,50 | | |
| | | A4-18:2,60*2,95-0,60*1,97 | | 6,49 | | |
| | | 0,90*2,95 | | 2,66 | | |
| 6 | 962031125T00 | Bourání příček cihelných děrovaných tl. 140 mm | m2 | 44,25 | 156,50 | 6 924,42 |
| | | parapety A4-22-25:(2,125+1,84+1,915+1,855)*1,15 | | 8,90 | | |
| | | 0,975*1,15*3 | | 3,36 | | |
| | | A4-19:4,325*0,90-0,75*0,90 | | 3,22 | | |
| | | A4-04:1,42*2,20-1,15*1,97 | | 0,86 | | |
| | | A4-28:2,40*2,95 | | 7,08 | | |
| | | A4-30:2,40*2,95-0,60*1,97 | | 5,90 | | |
| | | 2,895*2,95-1,10*1,97 | | 6,37 | | |
| | | A4-21:2,85*2,95-0,90*2,00 | | 6,61 | | |
| | | A4-26:1,565*2,95-1,30*2,05 | | 1,95 | | |
| 7 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 0,53 | 1 042,00 | 553,30 |
| | | A4-20:0,60*0,30*2,95 | | 0,53 | | |
| 8 | 962036155R00 | DMTZ SDVK příčky opláštěné 12,5mm | m2 | 8,25 | 214,00 | 1 765,50 |
| | | A4-22:2,125*(2,95-1,15) | | 3,83 | | |
| | | A4-30:1,50*2,95 | | 4,43 | | |
| 9 | 964011211R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m | m3 | 0,21 | 6 635,00 | 1 373,45 |
| | | A4-30:1,50*0,15*0,20 | | 0,05 | | |
| | | A4-28+3:1,20*0,15*0,20*3 | | 0,11 | | |
| | | A4-26:1,80*0,15*0,20 | | 0,05 | | |
| 10 | 964061321R00 | Uvolnění zhlaví - zeď cihel. průřezu 0,03 m2 | kus | 10,00 | 530,00 | 5 300,00 |
| 11 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 13,83 | 66,60 | 920,98 |
| | | A04-31:1,255*0,93+0,60*0,10 | | 1,23 | | |
| | | 3,34*1,37-0,80*0,54+0,60*0,18*2 | | 4,36 | | |
| | | A4-32:1,335*0,93+0,60*0,10 | | 7,24 | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| Stavba : | 7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie | Rozpočet: 7-2023 |
| Objekt : | SO 01 Bourací práce | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
| | | A4-18:1,00*1,00 | | 1,00 | | |
| 12 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 198,30 | 135,00 | 26 770,38 |
| | | A4-22:3,685*3,60+1,56*0,18-0,43*0,525 | | 13,32 | | |
| | | A4-23:3,40*3,60+1,56*0,18-0,38*0,65 | | 12,27 | | |
| | | A4-24:3,455*3,60+1,54*0,18-0,205*0,525 | | 12,61 | | |
| | | A4-25:3,415*3,60+1,56*0,18-0,39*0,64 | | 12,33 | | |
| | | A4-26:3,41*5,34+1,565*0,18-0,15*0,54 | | 18,41 | | |
| | | A4-21:3,38*4,145-0,53*0,835+0,90*0,18 | | 13,73 | | |
| | | 1,535*0,905+0,725*0,82 | | 1,98 | | |
| | | (14,495-4,285)*1,565+1,11*1,465 | | 17,60 | | |
| | | A4-04:3,405*2,58 | | 8,78 | | |
| | | -1,47*0,17-0,45*0,10+1,25*0,18 | | -0,07 | | |
| | | -0,555*0,415 | | -0,23 | | |
| | | A4-27:1,285*2,40+0,80*0,18 | | 3,23 | | |
| | | A4-28:1,365*2,40+0,85*0,425+0,60*0,18 | | 3,75 | | |
| | | A4-29:1,465*1,37-0,225*0,52+0,60*0,10 | | 1,95 | | |
| | | A4-30:3,52*2,40+1,44*0,18+2,895*0,18 | | 9,23 | | |
| | | 0,80*0,18+2,40*0,18+1,50*0,10 | | 0,73 | | |
| | | -0,45*0,72 | | -0,32 | | |
| | | A4-31:3,34*1,37-0,80*0,54+1,255*1,03 | | 5,44 | | |
| | | 0,60*0,18+0,60*0,10 | | 0,17 | | |
| | | A4-32:1,335*0,93 | | 1,24 | | |
| | | A4-33:5,34*3,385+1,395+2,58+1,10*0,18 | | 22,25 | | |
| | | -0,205*0,67 | | -0,14 | | |
| | | A4-20:5,72*4,90+0,90*0,18+0,75*0,18 | | 28,33 | | |
| | | 0,895*0,50-2,50*1,395 | | -3,04 | | |
| | | A4-19:2,12*4,325-0,825*0,48 | | 8,77 | | |
| | | A4-18:1,30*(2,12+0,18+2,50) | | 6,24 | | |
| | | 0,60*0,10+0,80*0,30 | | 0,30 | | |
| | | -(1,605+1,20)*0,10 | | -0,28 | | |
| | | -1,35*0,20 | | -0,27 | | |
| 13 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 13,83 | 98,90 | 1 367,64 |
| | | A04-31:1,255*0,93+0,60*0,10 | | 1,23 | | |
| | | 3,34*1,37-0,80*0,54+0,60*0,18*2 | | 4,36 | | |
| | | A4-32:1,335*0,93+0,60*0,10 | | 7,24 | | |
| | | A4-18:1,00*1,00 | | 1,00 | | |
| 14 | 966079881R00 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 odřezání OK stěna+rezerva | kus | 25,00 | 129,00 | 3 225,00 |
| 15 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 8,50 | 231,50 | 1 967,75 |
| | | A4-26:0,18*2,20*2 | | 0,79 | | |
| | | A4-30:0,18*2,05 | | 0,37 | | |
| | | A4-28:0,18*2,05*2 | | 0,74 | | |
| | | chodba:0,18*2,95 | | 0,53 | | |
| | | A4-31:0,18*2,05*2 | | 0,74 | | |
| | | A4-22-24:0,18*1,15*4 | | 0,83 | | |
| | | A4-19+18:0,18*0,90+0,10*2,95*2 | | 0,75 | | |
| | | A4-21:0,18*2,95*2 | | 1,06 | | |
| | | A4-28:0,18*2,95*2 | | 1,06 | | |
| | | A4-30-31:0,18*2,95*3 | | 1,59 | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| Stavba : | 7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie | Rozpočet: 7-2023 |
| Objekt : | SO 01 Bourací práce | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|-------------------------|---|-------|----------|-----------|------------------|
| | | dopočet:0,035 | | 0,04 | | |
| 16 | 967031743R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm | m2 | 7,71 | 702,00 | 5 415,44 |
| | | A4-04:(1,02+00,33)*2,95 | | 3,98 | | |
| | | A4-21:(0,53+0,835-0,10)*2,95 | | 3,73 | | |
| 17 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 16,00 | 19,60 | 313,60 |
| | | A4-03/800:1 | | 1,00 | | |
| | | A4-04/1150:2 | | 2,00 | | |
| | | A4-30+33/1100:2 | | 2,00 | | |
| | | A4-21/900:1 | | 1,00 | | |
| | | A4-18/600:2 | | 2,00 | | |
| | | A4-19/750:1 | | 1,00 | | |
| | | A4-27/800:1 | | 1,00 | | |
| | | A4-28/600:1 | | 1,00 | | |
| | | A4-29/600:1 | | 1,00 | | |
| | | A4-30/800:1 | | 1,00 | | |
| | | A4-31/600:3 | | 3,00 | | |
| 18 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří | kus | 14,00 | 60,20 | 842,80 |
| | | A4-22-26+20:7*2 | | 14,00 | | |
| 19 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 13,98 | 443,00 | 6 191,15 |
| | | A4-21:0,90*2,00 | | 1,80 | | |
| | | A4-27+30:0,80*1,97*2 | | 3,15 | | |
| | | A4-19:0,75*2,05 | | 1,54 | | |
| | | A4-18+28+31+29:0,60*1,97*5 | | 5,91 | | |
| | | A4-03:0,80*1,97 | | 1,58 | | |
| 20 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 11,51 | 342,50 | 3 943,03 |
| | | A4-04:1,15*1,97 | | 2,27 | | |
| | | A4-30:1,10*1,97 | | 2,17 | | |
| | | A4-20:2,40*2,95 | | 7,08 | | |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 68 551,35 |
| Díl: 97 | Prorážení otvorů | | | | | |
| 21 | 971038691R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, nad 15 cm | m3 | 0,42 | 1 367,00 | 580,70 |
| | | A4-30:0,80*2,95*0,18 | | 0,42 | | |
| 22 | 974031664R00 | Vysekání ryh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 6,60 | 280,50 | 1 851,30 |
| | | A4-31:1,20 | | 1,20 | | |
| | | A4-30:1,20 | | 1,20 | | |
| | | A4-29:1,20 | | 1,20 | | |
| | | A4-28:1,20 | | 1,20 | | |
| | | A4-04:1,80 | | 1,80 | | |
| 23 | 976044211R00 | Vybourání beton.obrub šachet průřezu 0,03 m2 | m | 1,50 | 172,00 | 258,00 |
| | | sprcha A4-31+18:0,60+0,90 | | 1,50 | | |
| 24 | 976082133T00 | Bourací práce - vzduchotechnika | kompl | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | uřezání, zaslepení , podchycení dle dohody | | | | |
| 25 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 418,03 | 31,40 | 13 126,08 |
| | | A4-04:(1,28+1,37)*2*2,95-0,83*2,95 | | 13,19 | | |
| | | (1,43+1,47+1,42+0,415+1,74)*2,95 | | 19,10 | | |
| | | 0,15*2,95-0,83*2,95+1,15*1,97 | | 0,26 | | |
| | | (1,25+2*2,05)*0,18 | | 0,96 | | |
| | | 0,83*2,95*2 | | 4,90 | | |
| | | A4-18:(0,85+2*0,20+2,35+1,20+0,605)*2,95 | | 15,94 | | |
| | | -(0,60*2+0,80)*1,97 | | -3,94 | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| Stavba : | 7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie | Rozpočet: 7-2023 |
| Objekt : | SO 01 Bourací práce | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| | | $(1,05+2*2,05)*0,20$ | | 1,03 | | |
| | | $A4-19:(2,12+4,325+1,605)*2,95$ | | 23,75 | | |
| | | $-1,20*2,10$ | | -2,52 | | |
| | | $(1,20+2*2,10)*0,15$ | | 0,81 | | |
| | | $A4-20:(4,90+0,53+2,34)*2,95$ | | 22,92 | | |
| | | $-2,40*2,10-1,20*2,10$ | | -7,56 | | |
| | | $(2,40+2*2,10)*0,15$ | | 0,99 | | |
| | | $(1,20+2*2,40)*0,15$ | | 0,90 | | |
| | | $A4-21:(4,145+0,665+0,725*2+0,82)*2,95$ | | 20,89 | | |
| | | $(1,18+0,905)*2,95$ | | 6,15 | | |
| | | $-1,16*1,35$ | | -1,57 | | |
| | | $(1,60+2*1,35)*0,15$ | | 0,65 | | |
| | | $-0,835*2,95$ | | -2,46 | | |
| | | $chodba:(14,495-3,38-0,905-3,405)*2,95$ | | 20,07 | | |
| | | $-0,80*1,97*2-0,60*1,97-0,80*2,95$ | | -6,69 | | |
| | | $(1,465+1,11)*2,95-0,60*1,97$ | | 6,41 | | |
| | | $A4-22:(3,595+3,685+2,76)*2,95$ | | 29,62 | | |
| | | $-2,665*2,10$ | | -5,60 | | |
| | | $(2,665+2*2,10)*0,15$ | | 1,03 | | |
| | | $A4-23:(2,76*2+3,40)*2,95$ | | 26,31 | | |
| | | $-2,70*2,10$ | | -5,67 | | |
| | | $(2,70+2*2,10)*0,15$ | | 1,04 | | |
| | | $A4-24:(2,76*2+3,455)*2,95$ | | 26,48 | | |
| | | $-2,70*2,10$ | | -5,67 | | |
| | | $(2,70+2*2,10)*0,15$ | | 1,04 | | |
| | | $A4-25:(3,415+2,76+3,60)*2,95$ | | 28,84 | | |
| | | $-1,755*2,10-0,945*2,88$ | | -6,41 | | |
| | | $(2,70+2*2,95)*0,15$ | | 1,29 | | |
| | | $A4-26:(5,34+3,41)*2*2,95$ | | 51,63 | | |
| | | $-1,70*2,10-1,00*2,88$ | | -6,45 | | |
| | | $-1,565*2,95-1,44*2,95$ | | -8,86 | | |
| | | $(2,70+2*2,95)*0,15$ | | 1,29 | | |
| | | $A4-27:(1,285*2+2,40)*2,95-0,80*1,97$ | | 13,09 | | |
| | | $A4-28:(1,729*2+2,40)*2,95-0,60*1,97$ | | 16,10 | | |
| | | $A4-29:(1,465+1,37)*2*2,95-0,60*1,97$ | | 15,54 | | |
| | | $A4-30:(3,52+2,40+0,72*2+2,08)*2,95$ | | 27,85 | | |
| | | $-0,80*1,97-1,485*2,95$ | | -5,96 | | |
| | | $A4-31:(1,255+0,93+2,11*2+0,54*2)*2,95$ | | 22,08 | | |
| | | $1,37*2,95-0,60*1,97*2$ | | 1,68 | | |
| | | $A4-32:(1,335+0,93)*2*2,95-0,60*1,97$ | | 12,18 | | |
| | | $A4-33:(3,385+2*5,34+1,77+0,22)*2,95$ | | 47,36 | | |
| | | $(2,58+1,395+0,18)*2,95$ | | 12,26 | | |
| | | $-1,70*2,10-0,90*2,88$ | | -6,16 | | |
| | | $-0,60*1,97-1,10*1,97$ | | -3,35 | | |
| | | $(2,70+2*2,95)*0,15$ | | 1,29 | | |
| 26 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 44,31 | 206,50 | 9 149,81 |
| | | $A4-21:(0,725*2+0,82)*1,50$ | | 3,41 | | |
| | | $A4-04:(0,45+1,37+1,28+0,47)*1,50$ | | 5,36 | | |
| | | $A4-28:(2,40+2*1,79)*1,35$ | | 8,07 | | |
| | | $-0,60*1,35$ | | -0,81 | | |
| | | $A4-29:(1,465+1,37)*2*1,35-0,60*1,35$ | | 6,84 | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| Stavba : | 7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie | Rozpočet: 7-2023 |
| Objekt : | SO 01 Bourací práce | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|---------------|--|-----|---|-----------|------------------|
| | | A4-31:(1,255+0,93)*2,00 | | 4,37 | | |
| | | (1,37+1,31+0,54*2+0,80)*1,35 | | 6,16 | | |
| | | -0,60*1,35 | | -0,81 | | |
| | | A4-32:(1,335+0,93)*2*1,35 | | 6,12 | | |
| | | -0,60*1,35 | | -0,81 | | |
| | | A4-18:(1,20+0,90)*2*1,20-0,60*1,20 | | 4,32 | | |
| | | (1,00+0,40)*1,50 | | 2,10 | | |
| | | Celkem za 97 Prorážení otvorů | | | | 44 965,89 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,12 | 1 294,00 | 151,96 |
| | | Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | 151,96 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | |
| 28 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přítav.,2vrst sprcha:1,255*0,90+0,90*1,00 | m2 | 2,03 2,03 | 21,00 | 42,62 |
| 29 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 0,43 | 4,40 | 1,88 |
| | | Celkem za 711 Izolace proti vodě | | | | 44,49 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 30 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných A4-32:0,93*2,95 A4-04+21+20:0,90*2,95*3 | m2 | 10,71 2,74 7,97 | 82,00 | 878,10 |
| 31 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 9,00 | 55,00 | 495,00 |
| 32 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 13,73 | 1,85 | 25,40 |
| | | Celkem za 766 Konstrukce truhlářské | | | | 1 398,50 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 33 | 767112811R00 | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných vč.rámů dveří a nadsvětlíků A-A:14,495*(1,60+0,20) 1,56*1,15*4 0,975*(1,60+0,20)*3 B-B:4,325*(1,85+0,20)+0,75*0,90 | m2 | 48,07 26,09 7,18 5,27 9,54 | 425,50 | 20 455,19 |
| 34 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 25,00 | 58,80 | 1 470,00 |
| 35 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 219,25 | 2,55 | 559,09 |
| | | Celkem za 767 Konstrukce zámečnické | | | | 22 484,28 |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | |
| 36 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady A4-22:3,685+2*3,60+2,125 A4-23:3,40+2*3,60+1,84 A4-24:3,455+2*3,60+1,915 A4-25:3,415+2*3,60+1,855 A4-26:(5,34+3,41)*2-1,565-1,44 A4-21:(4,145+4,285)*2-0,90-1,535 -1,56-0,725*2 A4-04:14,495-4,285+6,805+2,58*2 3,405+0,60+0,45+1,47+1,37-1,15 -1,50*3-0,80*3-0,60-0,83-0,88 1,11*2+1,465-0,60 A4-27:1,285*2+2,40-0,80 A4-28:(2,40+1,729*2)-0,60 A4-29:(1,465+1,37)*2-0,60 | m | 196,33 13,01 12,44 12,57 12,47 14,50 14,43 -3,01 22,18 6,15 -9,21 3,09 4,17 5,26 5,07 | 15,10 | 2 964,55 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| Stavba : | 7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie | Rozpočet: 7-2023 |
| Objekt : | SO 01 Bourací práce | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| | | A4-30:(3,52+2,40)*2-0,80-0,60-1,10 | | 9,34 | | |
| | | 1,485*2+0,10-1,44+0,18*2 | | 1,99 | | |
| | | A4-31:(3,34+1,37)*2+0,54*2 | | 10,50 | | |
| | | -0,60*3 | | -1,80 | | |
| | | A4-32:(1,335+0,93)*2-0,60 | | 3,93 | | |
| | | A4-33:5,34*2+3,385+1,77+0,22 | | 16,06 | | |
| | | 2,58*2+1,395-0,60-1,10 | | 4,86 | | |
| | | A4-20:(4,90+5,72)*2-2,37-0,90-0,75-0,60 | | 16,62 | | |
| | | -0,895 | | -0,90 | | |
| | | A4-19:(2,12+4,325)*2-0,75 | | 12,14 | | |
| | | A4-18:(3,35+1,20)*2-0,60-0,80*2 | | 6,90 | | |
| | | (1,20+0,90)*2-0,60 | | 3,60 | | |
| 37 | 776511820RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 | m2 | 70,81 | 110,00 | 7 788,68 |
| | | A4-26:4,41*5,34-1,44*0,18+1,30*0,18 | | 23,52 | | |
| | | -0,15*0,54+1,00*0,15 | | 0,07 | | |
| | | A4-33:5,34*3,385+2,58*1,395-0,67*0,35 | | 21,44 | | |
| | | 1,00*0,15+1,10*0,18 | | 0,35 | | |
| | | A4-20:5,72*4,90+0,90*0,18+0,75*0,18 | | 28,33 | | |
| | | 0,895*0,50-2,40*1,395 | | -2,90 | | |
| 38 | 776511820RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 92,24 | 115,50 | 10 653,41 |
| | | A4-22:3,685*3,60+1,56*0,18-0,43*0,525 | | 13,32 | | |
| | | A4-23:3,40*3,60+1,56*0,18-0,38*0,65 | | 12,27 | | |
| | | A4-24:3,455*3,60+1,54*0,18-0,205*0,525 | | 12,61 | | |
| | | A4-25:3,415*3,60+1,56*0,18-0,39*0,65 | | 12,32 | | |
| | | A4-21:4,285*4,145-0,905*1,18-0,665*0,625 | | 16,28 | | |
| | | 0,90*0,18-0,53*0,835 | | -0,28 | | |
| | | A4-04:4,145*3,405-0,555*0,84 | | 13,65 | | |
| | | -1,47*0,17-0,45*0,10+1,25*0,18 | | -0,07 | | |
| | | 1,565*6,88+1,30*0,22+1,145*0,948 | | 12,14 | | |
| 39 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 | m2 | 30,39 | 121,00 | 3 677,55 |
| | | A4-27:1,285*2,40+0,80*0,18 | | 3,23 | | |
| | | A4-28:1,365*2,40+0,85*0,425+0,60*0,18 | | 3,75 | | |
| | | A4-29:1,465*1,37-0,225*0,52+0,60*0,10 | | 1,95 | | |
| | | A4-30:3,52*2,40+1,10*0,18+0,80*0,18 | | 8,79 | | |
| | | -0,45*0,52-1,44*0,10 | | -0,38 | | |
| | | A4-19:2,12*4,325-0,825*0,45 | | 8,80 | | |
| | | A4-18:1,20*(0,90+2,35) | | 3,90 | | |
| | | 0,60*0,10*2+0,80*0,30 | | 0,36 | | |
| 40 | 776590101T00 | Vysátí povrchu prům.vysavačem | m2 | 194,00 | 7,80 | 1 513,20 |
| 41 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 265,97 | 0,95 | 252,68 |
| Celkem za | | 776 Podlahy povlakové | | | | 26 850,07 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
| 42 | 783201831RT1 | Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači odstraňovač disperzních nátěrů Teluria V 1409 | m2 | 5,18 | 150,00 | 777,24 |
| | | zárubně | | | | |
| | | A4-27:(2*1,97*0,80)*(0,20+2*0,05)*1 | | 0,95 | | |
| | | A4-29+32+18:(2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05)*3 | | 2,72 | | |
| | | A4-33:(2*1,97+1,10)*(0,20+2*0,05)*1 | | 1,51 | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|----------------------------------|------------------|
| Stavba : | 7-2023 B25- 4.NP JIP kardiologie | Rozpočet: 7-2023 |
| Objekt : | SO 01 Bourací práce | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| 43 | 783601833RT1 | Odstr. nátěrů z dřev.dveří chemickými odstraňovači odstraňovač nátěrů Teluria V1409 | m2 | 31,23 | 233,50 | 7 291,27 |
| | | A4-33:1,10*10,97*2 | | 24,13 | | |
| | | A4-32+18:0,60*1,97*2*2 | | 4,73 | | |
| | | A4-29:0,60*1,97*2 | | 2,36 | | |
| | Celkem za | 783 Nátěry | | | | 8 068,51 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | |
| 44 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 373,72 | 40,60 | 15 172,99 |
| | | stěny:418,028 | | 418,03 | | |
| | | obklady :-44,309 | | -44,31 | | |
| | Celkem za | 784 Malby | | | | 15 172,99 |
| Díl: | 787 | Zasklívání | | | | |
| 45 | 787600802R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 vč.stěn, dveří | m2 | 48,07 | 120,00 | 5 768,80 |
| | | A-A: 14,495*(1,60+0,20) | | 26,09 | | |
| | | 1,56*1,15*4 | | 7,18 | | |
| | | 0,975*(1,60+0,20)*3 | | 5,27 | | |
| | | B-B:4,325*(1,85+0,20)+0,75*0,90 | | 9,54 | | |
| 46 | 787601822R00 | Vysklívání okna,příplatek za Al lišty oboustranné | m2 | 48,07 | 20,00 | 961,47 |
| 47 | 998787203R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m | % | 67,30 | 3,25 | 218,73 |
| | Celkem za | 787 Zasklívání | | | | 6 949,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 48 | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0,19 | 2 215,00 | 429,71 |
| 49 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 27,90 | 407,50 | 11 369,53 |
| 50 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 55,80 | 256,00 | 14 285,15 |
| 51 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27,90 | 264,00 | 7 365,78 |
| 52 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 251,11 | 25,00 | 6 277,66 |
| | | uvažuje se 10 km | | | | |
| 53 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 27,90 | 369,50 | 10 309,31 |
| 54 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 223,21 | 41,20 | 9 196,07 |
| 55 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 27,90 | 700,00 | 19 530,48 |
| | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 78 763,69 |