

Výkaz hlavního materiálu								
Investiční akce:	Česká geologická služba, Klárov 131/3, Prtaha 1, Výměna osvětlení							
Investor:								
Zpracovatel:	Tomáš Kuchař	Vypracoval:	Tomáš Kuchař					
Cena celkem bez DPH	773 431 Kč		Zodpovědný projektant:					
DPH 21 %	162 421 Kč		Poznámka:					
Cena celkem s DPH	935 852 Kč							
Položka	Název	Množství	MJ	Cena/jedn. materiál	Cena/cekem materiál	Cena/jedn. montáž	Cena/cekem montáž	Cena celkem
Svitidla								
Svitidlo S1	LED panel zavěšený (specifikace dle projektu)	182	ks					
demontáž stávajícího svítidla		186	ks					
Svitidlo S2	LED svítidlo přisazené (specifikace dle projektu)	67	ks					
demontáž stávajícího svítidla		67	ks					
Svitidlo S3	LED svítidlo přisazené (specifikace dle projektu)	45	ks					
demontáž stávajícího svítidla		45	ks					
Svitidlo S4	LED svítidlo zavěšené (specifikace dle projektu)	27	ks					
demontáž stávajícího svítidla		27	ks					
Svitidlo S5	LED svítidlo nástěnné (specifikace dle projektu)	5	ks					
demontáž stávajícího svítidla		8	ks					
Svitidlo S6	LED svítidlo prachotěsné (specifikace dle projektu)	23	ks					
demontáž stávajícího svítidla		22	ks					
Svitidlo S7	LED svítidlo nástěnné (specifikace dle projektu)	12	ks					
demontáž stávajícího svítidla		12	ks					
Svitidlo S8	výměna stávajících zdrojů za LED/E14	6	ks					
Svitidlo S9	LED panel vestavný (specifikace dle projektu)	14	ks					
demontáž stávajícího svítidla		28	ks					
Recyklace svítidel		375	ks					
Recyklace světelných zdrojů		6	ks					
Kabely, vodiče, trasy								
	průřez, popis							
CYKY-J	3x1,5	82	m					
Plastová lišta	LH 20x20	44	m					
Krabice rozbočňá	LK80/R3	15	ks					
Vysekání drážky do zdiva CI do 30 x 30 mm (hloubka/šířka)		18	m					
Zapravení		20	m					
Opravy, omítek, sádrování		36	m ²					
Štukování		36	m ²					
Malování - opravy		1	kpl					
úklid chodby, sociální zařízení		38	hod					
úklid kanceláří, ostatní		146	hod					
Lešení		1	kpl					
Spojovací, kotevní a další pomocný montážní materiál	spony, skupinové držáky, vruty, svorky, hmoždinky apod.	1	kpl					
Ostatní								
	popis							
Odvoz a likvidace svítidel		1	ks					
Dokumentace skutečného stavu		1	ks					
Doprava materiálu		1	ks					
Přesun materiálu po stavbě		0,8	t					
CENA Celkem silnoproud bez DPH								773 431 Kč
CENA Celkem silnoproud vč. DPH								935 851,75 Kč