

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### žst. Poděbrady, sk.č. 1 a 2, v.č. 2, 3 a 4 - oprava koleje

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
	<b>P</b>		<b>Materiál</b>							
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t						
2	M	5957140020	Souprava pro opravu LISU tv. R 65 - ESD 6 otvorů	kus						
	<b>P</b>		<b>v.č.2</b>							
3	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec	kus						
4	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec	kus						
5	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec	kus						
6	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3						
7	K	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m						
8	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar						
9	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce	svar						
10	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných	m						
11	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez odstranění kluzných	m						
12	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus						
13	K	5911311010	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	kus						
14	K	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2						
	<b>vv</b>		<i>na KV 9 x 3,5 m</i>							
	<b>P</b>		<b>v.č.3</b>							
15	K	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2						
	<b>vv</b>		<i>celá výhybka 55 x 3,2m</i>							
16	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3						
17	K	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m						
18	K	5907010025	Výměna LISÚ tvar R65	m						
19	K	5908030015	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tvar UIC60, R65	styk						
20	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	t						
21	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar						
22	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce	svar						
23	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných	m						
24	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez odstranění kluzných	m						
25	K	5910075060	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m						
26	K	5910075160	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m						
27	K	5910075220	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m						
28	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus						
29	K	5911311010	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	kus						
	<b>P</b>		<b>v.č.4</b>							
30	K	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m						
31	K	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m						
32	K	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m						
33	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar						
34	K	5910090070	Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	kus						
35	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3						
36	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce	svar						
37	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných	m						
38	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez odstranění kluzných	m						
	<b>P</b>		<b>sk.č. 1 a 2</b>							
39	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové	km						
40	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						
41	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový	kus						
42	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km						
43	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m						
44	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus						
45	K	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m						
46	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.						
	<b>vv</b>		<i>bude se účtovat dle skutečnosti</i>							
47	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar						
48	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce	svar						
49	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných	m						
50	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez odstranění kluzných	m						
51	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m						
52	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2						
53	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m						
54	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m						
55	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus						
56	K	5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus						
57	K	5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus						
58	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus						
59	K	5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus						
60	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km						
	<b>vv</b>		<i>1.SK (KV4 - KV18) 773m 1x</i>							
	<b>vv</b>		<i>2.SK (KV7 - KV16) 659m 1x</i>							
61	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m						
	<b>vv</b>		<i>v.č.2 2x, v.č.3, v.č.4</i>							
62	K	R_767651823	Demontáž vrat otvíracích pl přes 9 do 13 m2	kus						
63	K	R_767652230	Montáž vrat otvíracích pl ocelové konstrukce pl přes 9 do 13 m2	kus						

## Soupis prací

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**žst. Poděbrady, sk.č. 1 a 2, v.č. 2, 3 a 4 - oprava koleje**

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
	vv		<i>přesazení ocelových vrat (cena obsahuje - odkopání stávajících sloupků, strojní demontáž stávajících vrat, hloubení jam pro nové základy osazení távajících vrat do nové polohy, betonáž základů)</i>							
	P		<b>Odpady + přepravy</b>							
64	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
65	K	9902300300	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t						
	vv		<i>přeprava KL na skládku, skládka Sáňy , vzdálenost 22 km</i>							
66	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t						
67	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t						
	vv		<i>doprava štěrku 32/63 (Libodřice - Kolín - Poděbrady)</i>							
68	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do	kus						
	vv		<i>přeprava 2x ASP, 1x ASPv, 2x SSP - (předpoklad - Pardubice - Poděbrady)</i>							
69	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus						
	vv		<i>přeprava 2x LOKO, 2 x DR, 2x čistička (předpoklad - Litoměřice - Poděbrady)</i>							
	P		<b>VRN</b>							
70	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%						
<b>Celkem:</b>									<b>2 900 783,51</b>	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 20.04.2023

Datum: 20.04.2023