




|   |               |   |
|---|---------------|---|
| <b>CENOVÁ KALKULACE DÍLA</b>                      |               | <b>Nab.č.28/23</b>  |
| <b>Klient :</b> Městský úřad Pohořelice           | <b>DIČ :</b>  |  |
| <b>IČ :</b>                                       | <b>tel.</b>   |   |
| <b>Adresa :</b> Vídeňská 699<br>691 23 Pohořelice | <b>e-mail</b> |   |

|               |  |                               |
|---------------|--|-------------------------------|
| <b>Dílo :</b> | Výměna nášlapné vrstvy v sokolovně   | <b>sokolovna - Pohořelice</b> |
|               | odstranění původní nášlapné vrstvy tvořené smrkovou palubkou a zhotovení nové ze sport. parket |                               |
|               | 8,9 X 24,6   | m2 <b>218,88</b>              |

**SPORTOVNÍ PODLAHA sportovní parkety BOEN**

**h = 22 mm**

| POLOŽKA                                   | MJ | cena/ MJ    | celkem MJ | cena celkem          |
|---|----|-------------|-----------|----------------------|
| demontáž stávající palubové podlahy       | m2 | 80,00 Kč    | 218,88    | 17 510,40 Kč         |
| odvoz a likvidace vybouraného materiálu   | t  | 2 640,00 Kč | 3,94      | 10 401,18 Kč         |
| začištění a zpevnění prkenného záklopu    | m2 | 35,00 Kč    | 218,88    | 7 660,80 Kč          |
| montáž pouzder pro volejbalové sloupky    | ks | 2 500,00 Kč | 2,00      | 5 000,00 Kč          |
| D+M pe folie                              | m2 | 28,60 Kč    | 218,88    | 6 259,97 Kč          |
| montáž sportovních parket                 | m2 | 165,00 Kč   | 218,88    | 36 115,20 Kč         |
| parkety Boen sport Olympia 21mm           | m2 | 1 175,00 Kč | 240,77    | 282 902,40 Kč        |
| lajnování badminton                       | bm | 85,00 Kč    | 100,00    | 8 500,00 Kč          |
| lišťování ovb. Lištami                    | bm | 45,00 Kč    | 66,44     | 2 989,80 Kč          |
| parketová soklová lišta                   | bm | 120,00 Kč   | 71,76     | 8 610,62 Kč          |
|   |    |             |           | - Kč                 |
| zapravení přechodů podlah                 | bm | 460,00 Kč   | 7,40      | 3 404,00 Kč          |
| spojovací materiál                        | m2 | 38,00 Kč    | 218,88    | 8 317,44 Kč          |
|   |    |             |           |                      |
|   |    |             |           |                      |
|   |    |             |           |                      |
|   |    |             |           |                      |
| přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady |    |             |           | 6 000,00 Kč          |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>                     |    |             |           | <b>403 671,81 Kč</b> |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| Datum :     | 27.03.2023  |  |
| Zpracoval : |  |  |

