

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o. - objekt Koperníkova	Objednatel: Domov jistoty p.o., Bohumín	IČO/DIČ: 00847372/
Specifikace stavby:	Výměna zadních dveří	Projektant: I. Vrátník,	IČO/DIČ: 10611550/
Lokalita/Adresa:	Bohumín	Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o.	IČO/DIČ: 29392918
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 28
JKSO:	8019319	Zpracoval: I. Vrátník	Datum: 27.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	679,21	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	11 271,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	92 439,63	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	9 859,95			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	558,71				
	ZRN celkem	114 809,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00
	Základ 0%	0,00				
	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	114 809,00
	Základ 21%	114 809,00	DPH 21%	24 110,00	Celkem včetně DPH	138 919,00
Projektant	Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o. - objekt Koperníkova	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Výměna zadních dveří	Začátek výstavby:	Projektant:	I. Vrátník,
Lokalita/Adresa:	Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.
JKSO:	8019319	Zpracováno dne: 03.04.2023	Zpracoval:	I. Vrátník
				Náklady (Kč)
Zkrácený popis				Dodávka
Nezařazeno				Montáž
				Celkem
				93 118,84
				21 690,22
				114 809,06
				Celkem:
				114 809,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o. - objekt Koperníkova	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Výměna zadních dveří	Začátek výstavby:	Projektant: I. Vrátník,
Lokalita/Adresa:	Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o.
JKSO:	8019319	Zpracováno dne: 03.04.2023	Zpracoval: I. Vrátník

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Nezařazeno	93 118,84	21 690,22	114 809,06
100VI	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	1 000,00	1 000,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	61,10	61,10
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	111,33	888,67	1 000,00
61	Úprava povrchů vnitřní	441,57	991,52	1 433,09
63	Podlahy a podlahové konstrukce	47,04	49,56	96,60
766	Konstrukce truhlářské	78 695,93	3 869,07	82 565,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	317,44	317,44
776	Podlahy povlakové	13 566,76	3 413,51	16 980,27
784	Malby	176,93	2 259,93	2 436,87
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	6 720,00	6 720,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	13,56	877,69	891,25
96	Bourání konstrukcí	65,72	683,03	748,74
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	237,92	237,92
S	Přesuny sutí	0,00	320,79	320,79
Celkem:				114 809,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o. - objekt Kopernikova	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty p.o., Bohumín				
Specifikace stavby:	Výměna zadních dveří	Začátek výstavby:		Projektant:	I. Vrátník,				
Lokalita/Adresa:	Bohumín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.				
JKSO:	8019319	Zpracováno dne:	03.04.2023	Zpracoval:	I. Vrátník				
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				93 118,84	21 690,22	114 809,06	
	100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				0,00	1 000,00	1 000,00	
1	100001VL	VRN + NUS	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	61,10	61,10	
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,00	61,10	0,00	61,10	61,10	RTS I / 2023
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				111,33	888,67	1 000,00	
3	596215021VL	Zpětné doložení zámkové dlažby s úpravou podsypu	m2	1,00	1 000,00	111,33	888,67	1 000,00	VLASTNÍ
	61	Úprava povrchů vnitřní				441,57	991,52	1 433,09	
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,54	933,00	441,57	991,52	1 433,09	RTS I / 2023
		<i>s použitím suché maltové směsi</i>							
		<i>(2,06*2+1)*0,3</i>		1,54					
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				47,04	49,56	96,60	
5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,02	4 830,00	47,04	49,56	96,60	RTS I / 2023
		<i>1,0*0,2*0,1</i>		0,02					
	766	Konstrukce truhlářské				78 695,93	3 869,07	82 565,00	
6	766711021RT3	Montáž vstupních dveří s vypněním	m	6,30	700,00	595,93	3 814,07	4 410,00	RTS I / 2023
		<i>vč. systémového kotvení</i>							
		<i>1,09*2+2,06*2</i>		6,30					
7	553000VL	Dveře AL s prosklením 1 kř. atypické (tm. hnědé), bezp. kování klika/koule, zámek s panikovou funkcí, vč. rámu	kpl.	1,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	VLASTNÍ
8	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00	55,00	0,00	55,00	55,00	RTS I / 2023
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	317,44	317,44	
9	767896920R00	Těsnění spár styků tmelením	m	10,24	31,00	0,00	317,44	317,44	RTS I / 2023
		<i>(2,06*2+1,0)*2</i>		10,24					
	776	Podlahy poviakové				13 566,76	3 413,51	16 980,27	
10	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	7,88	55,10	0,00	434,16	434,16	RTS I / 2023
		<i>z ploch do 10 m2</i>							
		<i>1,55*4,89</i>		7,58					
		<i>1*0,3</i>		0,30					
11	776572100R00	Lepení poviakových podlah z pásů textilních	m2	7,88	213,00	749,11	929,23	1 678,33	RTS I / 2023
		<i>7,8795</i>		7,88					
12	776431010R00	Lišta pro kobercový soklík	m	10,35	139,50	475,79	968,04	1 443,83	RTS I / 2023
		<i>4,9*2+0,55</i>		10,35					
13	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	10,35	116,50	123,69	1 082,08	1 205,78	RTS I / 2023
		<i>10,35</i>		10,35					
14	69742404	Koberec - čistící zóna šíře 2 m, VÝŠKA 14 mm hnědá	m2	9,05	1 350,00	12 218,18	0,00	12 218,18	VLASTNÍ
		<i>7,87</i>		7,87					
		<i>;ztratné 15%; 1,1805</i>		1,18					
	784	Malby				176,93	2 259,93	2 436,87	
15	784452924R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m	m2	28,67	85,00	176,93	2 259,93	2 436,87	RTS I / 2023
		<i>(2,06*2+1)*0,3</i>		1,54					
		<i>0,55*2,06+1,55*1</i>		2,68					

		+4,89*2,5*2						24,45					
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							0,00	6 720,00	6 720,00		
16	900 R01	HZS			h	4,00	430,00		0,00	1 720,00	1 720,00	RTS I / 2023	
		<i>Nezměřitelné práce, příp. manipulace s domofonem, vypínačem atd.</i>											
		2*2						4,00					
17	900VL	HZS			kpl.	1,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ	
		<i>OPRAVA VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ, POPR. ETICS VČ. NATĚRU</i>											
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							13,56	877,69	891,25		
18	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních			m2	7,75	115,00		13,56	877,69	891,25	RTS I / 2023	
		1,55*5						7,75					
96		Bourání konstrukcí							65,72	683,03	748,74		
19	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2			m2	2,25	263,00		65,72	525,58	591,30	RTS I / 2023	
		1,093*2,057						2,25					
20	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2			kus	1,00	35,30		0,00	35,30	35,30	RTS I / 2023	
21	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem			m3	0,02	8 142,76		0,00	122,14	122,14	RTS I / 2023	
		1*0,15*0,1						0,02					
H767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							0,00	237,92	237,92		
22	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m			t	0,16	1 487,00		0,00	237,92	237,92	RTS I / 2023	
S		Přesuny sutí							0,00	320,79	320,79		
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m			t	0,19	377,68		0,00	70,21	70,21	RTS I / 2023	
		0,1859						0,19					
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			t	0,37	40,99		0,00	15,24	15,24	RTS I / 2023	
		0,1859*2						0,37					
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot			t	0,19	203,39		0,00	37,81	37,81	RTS I / 2023	
26	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			t	0,19	248,90		0,00	46,27	46,27	RTS I / 2023	
		<i>kontejnerem 7 t</i>											
		0,1859						0,19					
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t	1,49	25,05		0,00	37,25	37,25	RTS I / 2023	
		0,1859*8						1,49					
28	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)			t	0,19	613,23		0,00	114,00	114,00	RTS I / 2023	
		0,1859						0,19					
Celkem:										114 809,00			

Poznámka: