

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2561

Stavba: Česká Třebová - odstranění vlhkosti a oprava kanalizace v prostoru hospody NB

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.04.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				110 363,76
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		23 176,39
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		133 540,15
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2561

Stavba: Česká Třebová - odstranění vlhkosti a oprava kanalizace v prostoru hospody NB

Místo: Datum: 26.04.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

110 363,76

2022/3/2/2 Česká Třebová - odstranění vlhkosti a oprava
561 kanalizace v prostoru hospody NB

110 363,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění vlhkosti a oprava kanalizace v prostoru hospody NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.04.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 363,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 363,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - odstranění vlhkosti a oprava kanalizace v prostoru hospody NB

Místo:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 363,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340239211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,400		0,00
3	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,400		0,00
4	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,500		0,00
5	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,400		0,00
6	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,400		0,00
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000		0,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,000		0,00
10	K	974032132	Výsekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	6,000		0,00
11	K	9 001	vystehování a zpetne nastehování	kpl	1,000		0,00
12	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,400		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,951		0,00
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,951		0,00
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,951		0,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,232		0,00
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,951		0,00
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,951		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,008		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
20	K	721 01	Uprava stavajici kanalizace, vymena casti potrubí	kpl	1,000		0,00
21	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	6,000		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
22	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000		0,00
23	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000		0,00
24	K	725822632	Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti	soubor	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000		0,00
26	K	725 01	uprava casti vodovodniho potrubí	kpl	1,000		0,00
27	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000		0,00
28	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	71,052		0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

29	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000		0,00
30	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
31	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	1,000		0,00
32	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
33	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		0,00
34	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
35	M	34539000	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
36	M	34539049	<i>kryt spínače jednoduchý</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
37	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
38	M	34555201	<i>zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
39	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

40	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	12,000		0,00
41	K	763221670	Montáž nosné konstrukce z UW+CW profilů sádrovláknitá stěna předsazená	m2	24,000		0,00
42	M	59030045	<i>profil stěnový CW 50</i>	<i>m</i>	<i>72,000</i>		<i>0,00</i>
43	K	R - 763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	24,000		0,00
44	M	60726281	<i>deska dřevaostěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm</i>	<i>m2</i>	<i>27,600</i>		<i>0,00</i>
45	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	254,832		0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

46	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		0,00
47	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000		0,00
48	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

49	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm	kus	18,000		0,00
50	M	56245648	<i>mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>		<i>0,00</i>

D 776 Podlahy povlakové 0,00

51	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	6,000		0,00
52	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	6,000		0,00
53	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	6,000		0,00
54	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	6,000		0,00
55	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	6,000		0,00
56	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	6,000		0,00
57	M	28411141	<i>PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10</i>	<i>m2</i>	<i>6,600</i>		<i>0,00</i>
58	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	9,000		0,00
59	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	9,000		0,00
60	M	28411001	<i>lišta soklová PVC 9,7x58mm</i>	<i>m</i>	<i>9,000</i>		<i>0,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	6,000		0,00
62	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	146,653		0,00
D 781							0,00
Dokončovací práce - obklady							
63	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,000		0,00
64	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,000		0,00
65	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,000		0,00
66	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,000		0,00
67	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,000		0,00
68	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000		0,00
69	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
70	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000		0,00
71	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000		0,00
72	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,000		0,00
73	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	40,635		0,00
D 783							0,00
Dokončovací práce - nátěry							
74	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,000		0,00
75	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
76	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,000		0,00
77	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
78	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
79	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
D 784							0,00
Dokončovací práce - malby a tapety							
80	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000		0,00
81	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	6,000		0,00
82	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	<i>m2</i>	<i>6,000</i>		<i>0,00</i>
83	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000		0,00
84	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000		0,00
D OST 02							0,00
Index jednotkových cen - oblast PCE							
85	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	912,097		0,00
D VRN 00							0,00
Vedlejší rozpočtové náklady							
86	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	912,097		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3621547

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 30571c88-997d-4eb2-a772-eecaf6a51adc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2023 11:24:00



2805a72a-60d7-4962-8cbb-d260529a70f1