

| P. č. | Kód položky | Název položky  | MJ     | Množství  | Jednotková cena [Kč]                       | Cena celkem [Kč] |
|-------|-------------|--|--------|-----------|--|------------------|
|       |             |  |        |           | <b>Celková cena za PO II: 6 680 174,95</b> |                  |
| 20    | 5904005120  | Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem | ha     | 8,000     |  |                  |
| 44    | 5905023030  | Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm                             | m2     | 300,000   |  |                  |
| 46    | 5905025110  | Doplnění stezky šterkodrtí souvislé  | m3     | 30,000    |  |                  |
| 51    | 5905035010  | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené                              | m3     | 85,000    |  |                  |
| 52    | 5905035020  | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné                             | m3     | 10,000    |  |                  |
| 55    | 5905055010  | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji                                  | m3     | 300,000   |  |                  |
| 57    | 5905060010  | Zřízení nového kolejového lože v koleji  | m3     | 300,000   |  |                  |
| 59    | 5905065010  | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji                | m2     | 600,000   |  |                  |
| 65    | 5905095010  | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené                              | m      | 25,000    |  |                  |
| 71    | 5905105010  | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji   | m3     | 10,000    |  |                  |
| 73    | 5905105030  | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji  | m3     | 60,000    |  |                  |
| 81    | 5906005020  | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený                        | kus    | 45,000    |  |                  |
| 82    | 5906005125  | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený                       | kus    | 7,000     |  |                  |
| 83    | 5906010010  | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený                     | kus    | 26,000    |  |                  |
| 85    | 5906010030  | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m                  | kus    | 5,000     |  |                  |
| 86    | 5906010040  | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m           | kus    | 5,000     |  |                  |
| 87    | 5906010050  | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m           | kus    | 5,000     |  |                  |
| 98    | 5906045010  | Příplatek za překážku po jedné straně koleje   | m      | 10,000    |  |                  |
| 99    | 5906045020  | Příplatek za překážku po obou stranách koleje  | m      | 100,000   |  |                  |
| 101   | 5906050020  | Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný                             | kus    | 7,000     |  |                  |
| 111   | 5906060010  | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů  | kus    | 10,000    |  |                  |
| 112   | 5906060020  | Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů  | kus    | 15,000    |  |                  |
| 122   | 5906110005  | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm                                   | kus    | 10,000    |  |                  |
| 132   | 5906130135  | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar S49, 49E1              | km     | 0,020     |  |                  |
| 135   | 5906130345  | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1             | km     | 0,130     |  |                  |
| 145   | 5906140035  | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1             | km     | 0,150     |  |                  |
| 155   | 5907015016  | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1                             | m      | 123,000   |  |                  |
| 190   | 5907040031  | Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1                                  | m      | 190,000   |  |                  |
| 196   | 5907050120  | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T   | kus    | 50,000    |  |                  |
| 211   | 5908045030  | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové  | kus    | 120,000   |  |                  |
| 214   | 5908050010  | Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka                                | úl.pl. | 100,000   |  |                  |
| 224   | 5908053090  | Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová  | kus    | 5,000     |  |                  |
| 229   | 5908053150  | Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T  | kus    | 105,000   |  |                  |
| 235   | 5908053250  | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný  | kus    | 15,000    |  |                  |
| 236   | 5908053270  | Výměna drobného kolejiva vložka "M"  | kus    | 15,000    |  |                  |
| 240   | 5908056010  | Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4  | kus    | 1 000,000 |  |                  |
| 242   | 5908060020  | Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule                                     | úl.pl. | 5,000     |  |                  |
| 244   | 5908063020  | Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek                            | úl.pl. | 20,000    |  |                  |
| 251   | 5908065120  | Ojedinelé dotahování upevňovačel s protáčením závitů šroub svérkový                        | kus    | 1 100,000 |  |                  |
| 252   | 5908070320  | Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "c" | km     | 0,500     |  |                  |
| 255   | 5908085020  | Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)      | kus    | 15,000    |  |                  |
| 257   | 5909010020  | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných  | kus    | 15,000    |  |                  |
| 258   | 5909010030  | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových   | kus    | 100,000   |  |                  |
| 260   | 5909010110  | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m                          | kus    | 5,000     |  |                  |
| 261   | 5909010120  | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m                   | kus    | 5,000     |  |                  |
| 262   | 5909010130  | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m                        | kus    | 5,000     |  |                  |
| 271   | 5909020020  | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih   | m      | 15,000    |  |                  |
| 274   | 5909041010  | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové                | m      | 100,000   |  |                  |
| 276   | 5909032010  | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové          | km     | 1,000     |  |                  |
| 277   | 5909032020  | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                      | km     | 1,000     |  |                  |
| 284   | 5910020030  | Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar sériový tv. S49            | svar   | 60,000    |  |                  |
| 287   | 5910020130  | Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49         | svar   | 10,000    |  |                  |
| 294   | 5910035030  | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49    | svar   | 2,000     |  |                  |

|        |              |   |        |             |
|--------|--------------|---|--------|-------------|
| 299    | 5910040020   | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"  | m      | 300,000     |
| 362    | 5910135010   | Demontáž pražcové kotvy v koleji  | kus    | 5,000       |
| 364    | 5910136010   | Montáž pražcové kotvy v koleji  | kus    | 5,000       |
| 458    | 5913035030   | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek  | m      | 6,300       |
| 464    | 5913040030   | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek  | m      | 6,300       |
| 470    | 5913060010   | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu  | kus    | 12,000      |
| 471    | 5913060020   | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu   | kus    | 7,000       |
| 472    | 5913060030   | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu   | kus    | 2,000       |
| 474    | 5913065010   | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu   | kus    | 12,000      |
| 475    | 5913065020   | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu  | kus    | 7,000       |
| 476    | 5913065030   | Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu  | kus    | 2,000       |
| 482    | 5913075020   | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní  | m      | 5,000       |
| 493    | 5913130020   | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní ochranný trámec  | kus    | 4,000       |
| 495    | 5913130040   | Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely náběhový klín  | kus    | 2,000       |
| 501    | 5913185120   | Výměna dřevěných dílů přechodu trámek   | m      | 10,000      |
| 502    | 5913200010   | Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní  | m2     | 10,000      |
| 506    | 5913205010   | Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní  | m2     | 5,000       |
| 514    | 5913235010   | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm   | m      | 24,000      |
| 519    | 5913245210   | Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 cm   | m2     | 5,000       |
| 520    | 5913245220   | Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm  | m2     | 5,000       |
| 521    | 5913255020   | Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 10 cm   | m2     | 20,000      |
| 525    | 5913280035   | Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu  | m2     | 6,750       |
| 526    | 5913280210   | Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu   | m      | 24,000      |
| 528    | 5913285035   | Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu  | m2     | 22,950      |
| 529    | 5913285210   | Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu   | m      | 24,600      |
| 553    | 5914015050   | Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť   | kus    | 2,000       |
| 559    | 5914020020   | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný   | m3     | 10,000      |
| 565    | 5914040110   | Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu  | m      | 20,000      |
| 581    | 5914110140   | Oprava nástupiště z prefabrikátů desky  | kus    | 10,000      |
| 588    | 5914120020   | Demontáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer  | m      | 13,000      |
| 596    | 5914130030   | Montáž nástupiště úrovněvého Tischer  | m      | 13,000      |
| 632    | 5918001010   | Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem   | hod    | 20,000      |
| 658    | 5955101000   | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1   | t      | 135,000     |
| 659    | 5955101005   | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. B11   | t      | 500,000     |
| 661    | 5955101025   | Kamenivo drcené drt' frakce 4/8   | t      | 20,000      |
| 662    | 5955101030   | Kamenivo drcené drt' frakce 8/16  | t      | 20,000      |
| 777    | 5963146000   | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva  | t      | 5,000       |
| 806    | 5964159000   | Obrubník krajový  | kus    | 20,000      |
| 809    | 5964151005   | Dlažba zámková hadčká kostka  | m2     | 16,200      |
| 815    | 5964161025   | Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916   | m3     | 5,000       |
| 816    | 5964163005   | Řezivo hranoly  | m3     | 1,500       |
| 834    | 9901000700   | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km               | kus    | 11,000      |
| 835    | 9902100100   | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km  | t      | 10,000      |
| 837    | 9902100300   | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km  | t      | 570,000     |
| 838    | 9902100400   | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km  | t      | 2 000,000   |
| 839    | 9902100500   | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km  | t      | 10,000      |
| 844    | 9902200100   | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km  | t      | 90,000      |
| 851    | 9902200800   | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km | t      | 500,000     |
| 859    | 9902300700   | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km   | t      | 145,000     |
| 871    | 9902900100   | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí   | t      | 2 010,000   |
| 872    | 9902900200   | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot  | t      | 100,000     |
| 875    | 9903100100   | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km   | kus    | 4,000       |
| 877    | 9903200100   | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km   | kus    | 4,000       |
| 878    | 9903200200   | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km   | kus    | 1,000       |
| VON 1  | 021211001    | Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože  | kus    | 1,000       |
| VON 2  | 022111001    | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná   | km     | 0,150       |
| VON 4  | 022121001    | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí  | Kč/hod | 10,000      |
| VON 5  | 023121001    | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje  | km     | 0,150       |
| VON 8  | R033111001.1 | Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky  | soubor | 2,000       |
| VON 11 | 033121011    | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejevým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50   | %      | 250 000,000 |

|        |           |  |        |         |
|--------|-----------|--|--------|---------|
| VON 13 | 033131001 | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřízení a udržování BK kolejí a výhybek                         | m      | 150,000 |
| VON 15 | 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod |         |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3622070

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6ac84662-d3e1-4a86-809e-bab39f38eb39

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2023 12:57:27



c1125a38-5286-4e9d-8a16-7f420eba511c