

**Soupis požadavků TO Horní Lideč**

Svařování, navarování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023

květen 2023

technický dozor stavebníka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Poznámka k ceně
místo provádění prací (TU, stanice, km od - do):				TU H. Lideč - Val Klobouky - km 17,935 -18,720	TU Val Klobouky - Návojná - km 7,112 -7,487	TU Návojná - Brumov - km 5,940 -6,195	D3 Valašské Klobouky - výh. č. 1 a 7	d33 Brumov - výh. č. 8 a 4					
termín provádění prací od:				06.05.2023 (výluka)	06.05.2023 (výluka)	06.05.2023 (výluka)	06.05.2023 (výluka)	06.05.2023 (výluka)					
do:				12.05.2023 (výluka)	22.05.2023 (výluka)	22.05.2023 (výluka)	22.05.2023 (výluka)	22.05.2023 (výluka)					
cena za jednotlivé SO:													

15	Kolejnice	Ojediné výměna kolejnic současně s výměnou kompletu a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m										aných jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, nových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. V cenách jsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svazu, demontáž nebo montáž stýků.
26	Kolejnice	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletu a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m										aných jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovačů, úpravu ražních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svazu, demontáž nebo montáž stýků.
35	Kolejnice	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rezonových podkladnicích tv. S49	m										aných jsou započteny náklady za obtížná podmínky výměny kolejnic.
39	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	28,000	44,000	24,000	50,000	50,000					aných jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnic.
62	Upevň. a spoj. součásti	Výměna upevňovací podkladnicového kompletu a pryžové podložka	új.pl.	762,000	1 060,000	500,000	100,000	100,000					aných jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a nakládku výjzku na dopravu šifsek. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtní práca a dodávku materiálu.
63	Upevň. a spoj. součásti	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	1 270,000	776,000	100,000							aných jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu součástí, montáž upevňovačů a ošetření součástí svazem. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
62	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojí pružný	kus	2 540,000	1 552,000	100,000							aných jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu součástí, montáž upevňovačů a ošetření součástí svazem. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
63	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus		1 552,000	100,000							aných jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu součástí, montáž upevňovačů a ošetření součástí svazem. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
64	Upevň. a spoj. součásti	Příplatek za výměnu části upevňovačů - deformovaného šroubu	kus	100,000	100,000	100,000							aných jsou započteny náklady na ošetření závřů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.
69	Upevň. a spoj. součásti	Ojediné dotahování upevňovačů s protačením závřů šroub svěřkový	kus	1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000					aných jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.
70	GPK	Ojediné ruční podbití pražů příčných dřevěných	kus		19,000		50,000	50,000					aných jsou započteny náklady na podbití pražů oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kaménka, zdvih, v podbití, úprava profilu KL a případná úprava srážení pod patou kolejnice.
71	GPK	Ojediné ruční podbití pražů příčných betonových	kus	26,000									aných jsou započteny náklady na vyběhání kaménka z mazprázového prostoru, demontáž upevňovačů, srovnávací a kově vyzvoření kolejnic, provedení svazu, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svazu. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svazu ultrazvukem, podbití pražů a demontáž stýků.
81	Svař., navar., broušení	Svařování kolejnic termitem plyný přehřev standardní spára svar srovný tv. S49	svar	22,000	15,000		20,000	40,000					aných jsou započteny náklady na vyběhání kaménka z mazprázového prostoru, demontáž upevňovačů, srovnávací a kově vyzvoření kolejnic, provedení svazu, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svazu. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svazu ultrazvukem, podbití pražů a demontáž stýků.
84	Svař., navar., broušení	Svařování kolejnic termitem plyný přehřev standardní spára svar jednotný tv. S49	svar	4,000	8,000	16,000	10,000	10,000					aných jsou započteny náklady na vyběhání kaménka z mazprázového prostoru, demontáž upevňovačů, srovnávací a kově vyzvoření kolejnic, provedení svazu, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svazu. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svazu ultrazvukem, podbití pražů a demontáž stýků.
108	Svař., navar., broušení	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar			16,000							aných jsou započteny náklady na pouzří přípravku pro srovnávací vyrovnání kolejnic.
111	Svař., navar., broušení	Dosažení dovolené upravní teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	4,000	2,000							aných jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování požadovaného stoučení kolejnicového pásu. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojů.
125	Svař., navar., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražů "d"	m	1 530,000	750,000	500,000							aných jsou započteny náklady na uvolonění, demontáž a romomerně prodloužení nebo zkrácení kolejnic, vyznačení značek dělení dokumentace. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojů.
128	Svař., navar., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražů "d"	m	1 530,000	750,000	500,000							aných jsou započteny náklady na uvolonění, demontáž a romomerně prodloužení nebo zkrácení kolejnic, vyznačení značek dělení dokumentace. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojů.
131	Svař., navar., broušení	Zajištění polohy kolejnic bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražů "d"	m			500,000							aných jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.
239	Svař., navar., broušení	Montáž pražové kotvy v koleji	kus		73,000								aných jsou započteny náklady na odstranění kaménka, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kaménka. V cenách jsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
378	Manipulace a přepravy	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000					ny jsou určeny pro nakládání materiálu v přehradě, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v kus ceně a pro nakládání z mezi kolejnic. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zářků objednatel.
381	Manipulace a přepravy	Převrta mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	1,000	1,000							ny jsou určeny pro dopravu mechanizací na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpětnou cestu úpravního prostředku. Němou jednotkou je kus přepravovaného stroje.
5	VON	Provozovník Organizace zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	800,000	400,000	350,000	200,000	200,000					
6	VON	Daší náklady na pracovníky Zákoně při platby ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000	100,000	100,000	20,000	20,000					

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3622325

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b4ff9ee3-bb52-44f3-a491-3a2a32d3925e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2023 13:32:11



77f7f8e4-e72a-4f6c-b362-8f10c80b6658