

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023
květen - červen 2023

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Poznámka k ceně
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TU Kroměříž - Kojetín - km 0,450 - 1,250 - km 7,800 - 9,000									
		termín provádění prací od:		26.05.2023 (výluky)									
		do:		06.06.2023 (výluky)									
		cena za jednotlivé SO:											
6	Praha	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	6,000									V ocelích jsou započteny náklady na odstranění kamenná, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dovoz kamenná.
7	Kolejnice	Výměna LISO tvar UIC60, 60E2	m	22,000									V ocelích jsou započteny náklady na demontáž upevňovací, výměnu LISO, montáž upevňovací, přípravu úpravy dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prázdninových stýků a odfení soudšť mazivem. V ocelích nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.
18	Kolejnice	Opdělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	200,000									V ocelích jsou započteny náklady na demontáž upevňovací, výměnu kolejnic, dílů a soudšť, úpravy dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovací, zřízení nebo demontáž prázdninových stýků a odfení soudšť mazivem. V ocelích nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.
27	Kolejnice	Soustava výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m	3 800,000									V ocelích jsou započteny náklady na demontáž upevňovací, výměnu kolejnic, dílů a soudšť, montáž upevňovací, úpravy dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prázdninových stýků a odfení soudšť mazivem. V ocelích nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.
33	Kolejnice	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic UIC60, 60E2, R65	m	750,000									V ocelích jsou započteny náklady na přehybníky a posun kolejnic. Počítka se použije v případě klopení detekovaných kolejnic před svařováním. V ocelích nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovací. Počítka nezačítá pro posun z dorazu úpravy dilatačních spár před svařováním.
35	Kolejnice	Příplatek za odtěžení při výměně kolejnic na rozponových podkladních tv. S49	m	4 000,000									V ocelích jsou započteny náklady za odtěžení podkladních výměny kolejnic.
36	Kolejnice	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000									V ocelích jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnic.
38	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	200,000									V ocelích jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnic.
40	Kolejnice	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	100,000									V ocelích jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stěně kolejnic.
46	Upevň. a spoj. součásti	Zřízení kolejnicového stýku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. UIC60	stýk	10,000									V ocelích jsou započteny náklady na zřízení stýku, případně nastavení dilatační spáry a odfení soudšť mazivem. U odfení stýku se použije počítka s větším tvarem. V ocelích nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
47	Upevň. a spoj. součásti	Zřízení kolejnicového stýku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	stýk	2,000									V ocelích jsou započteny náklady na zřízení stýku, případně nastavení dilatační spáry a odfení soudšť mazivem. U odfení stýku se použije počítka s větším tvarem. V ocelích nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
57	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	400,000									V ocelích jsou započteny náklady na demontáž upevňovací, výměnu soudšť, montáž upevňovací a odfení soudšť mazivem. V ocelích nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
64	Upevň. a spoj. součásti	Příplatek za výměnu částí upevňovací - detomovaného šroubu	kus	200,000									V ocelích jsou započteny náklady na odfení závrtů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové soudšť.
65	Upevň. a spoj. součásti	Opevna rozchodu kolej otcením nebo záměnou rozponových svérků	útl.pl.	20,000									V ocelích jsou započteny náklady na demontáž upevňovací, úpravy rozchodu, montáž upevňovací a odfení soudšť mazivem. V ocelích nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
72	Svař., navar., broušení	Odkovaci stýkové svařování mobilní svárčskou kolejnic nových délek do 150 m tv. UIC60	svar	40,000									V ocelích jsou započteny náklady na výrobu kamenná z mazrčového prostoru, broušení kolejnicových ploch, přípravy kolejnic na svař, vyrovnání a svařování kolejnic, svařování svařovacího vrtaku v oceli prázdnin kolejnic, obrábění kolejnicových ploch, vyzkoušení provázka, měření geometrie svaru a vedení výroby dokumentace. V ocelích nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podání pražce a demontáž stýků.
79	Svař., navar., broušení	Svařování kolejnic: temtem plný předehřív standardní spára svar svinový tv. UIC60	svar	6,000									V ocelích jsou započteny náklady na výrobu kamenná z mazrčového prostoru, demontáž upevňovací, směrův a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovací, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. V ocelích nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podání pražce a demontáž stýků.
81	Svař., navar., broušení	Svařování kolejnic: temtem plný předehřív standardní spára svar svinový tv. S49	svar	6,000									V ocelích jsou započteny náklady na výrobu kamenná z mazrčového prostoru, demontáž upevňovací, směrův a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovací, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. V ocelích nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podání pražce a demontáž stýků.
88	Svař., navar., broušení	Svařování kolejnic: temtem plný předehřív standardní spára svar předehřív tv. R65/UIC60	svar	6,000									V ocelích jsou započteny náklady na výrobu kamenná z mazrčového prostoru, demontáž upevňovací, směrův a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovací, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. V ocelích nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podání pražce a demontáž stýků.
89	Svař., navar., broušení	Svařování kolejnic: temtem plný předehřív standardní spára svar předehřív tv. R65/S49	svar	4,000									V ocelích jsou započteny náklady na výrobu kamenná z mazrčového prostoru, demontáž upevňovací, směrův a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovací, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. V ocelích nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podání pražce a demontáž stýků.
108	Svař., navar., broušení	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	10,000									V ocelích jsou započteny náklady na použití přípravku pro směrové vyrovnání kolejnic.
239	Svař., navar., broušení	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	470,000									V ocelích jsou započteny náklady na odstranění kamenná, montáž, odfení soudšť mazivem a úprava kamenná. V ocelích nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
287	Sdíl. a zab. technika	Montáž počítačového bodu počítače nádraží ALCATEL SK30	kus	2,000									
369	Manipulace a přepravy	Doprava jednosměrně (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemových kusových materiálů (prolábeků, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybavených hmot atd.) do 10 km	t	250,000									Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejkovými vozidly. V ocelích jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přípravu nádrží na místo určení včetně složení a poplavy za použití dopravního prostředku. Tyto počty se použijí i v případě, kdy se odevzdávají, že dopravu prostředek bude na místě a v případě, že se použijí počty pro každý směr samostatně (např. doprava materiálů na stavbu a odvoz výtisku nebo suť ze stavby).
381	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo provádění prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000									Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizací na místo provádění prací po silnici i po kolejích. V ocelích jsou započteny i náklady na zaplnění cestu dopravního prostředku. Ménou jednotkou je kus přepravovaného stroje.
382	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo provádění prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000									Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizací na místo provádění prací po silnici i po kolejích. V ocelích jsou započteny i náklady na zaplnění cestu dopravního prostředku. Ménou jednotkou je kus přepravovaného stroje.
384	Manipulace a přepravy	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,800									V ocelích jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suť a odpadu. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh stavebního odpadu.
5	VON	Provozovní vlny kolejniční zastřešení prací při zřízení a udržování BK kolejniční a výhybek	m	4 000,000									

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3622499

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b11073be-8905-474d-a567-378d078cc099

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2023 13:59:06



99342d6a-b953-477f-b26e-baf0100cdeb5