

Soupis požadavků TO Staré Město u Uh. Hr.

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023
květen - červen 2023

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Poznámka k ceně
		místo provádění prací (TU, stanice, km od - do):		TU Kunovice - St. Město u U.H. - km 3,480									
		termín provádění prací o d:		12.06.2023 (výřuka)									
		do:		12.06.2023 (výřuka)									
		cena za jednotlivé SO:											

11	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65	m	5,000									V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dílačnických spár, příčových podložek, montáž upevňovačů, zřízení nebo demontáž prozatímních stývk a osvětlení součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na oběh kolejnic, zřízení svazu, demontáž nebo montáž stývk.
38	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	2,000									V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, počítání, označení a provedení řezu kolejnice.
52	Upevn. a spoj. součásti	Výměna upevnění podkladnicového komplety a přížovná podložka	útl.pl.	10,000									V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž osvětlení součástí mazivem a náložení výzasku na dopravní prostředek. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.
71	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	12,000									V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v délce 1 m zapaščením kl., odstranění kaménka, zdvih, ruční podbití, úprava profilu kl. a případná úprava sítěbní pod násovo kolejnice.
80	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předehřív standardní spára svar sřnový tv. R65	svar	2,000									V cenách jsou započteny náklady na vybrání kaménka z nadpražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrnic a výškových vyrovnání kolejnic, provedení svazu, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svazu. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svazu ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stývk.
116	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnic a demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "D"	m	100,000									V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.
184	Svař., navař., broušení	Navaření sřdovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000									V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání sřdovky, opravu navařením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití sřdovky a neděšťruční kontrolu ultrazvukem.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3622497

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f3fbf67-4454-4c55-9029-28cb101b6912

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2023 13:59:02



02f0baa5-0ca5-4277-9c27-7b2a40938247