

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR

Zakázka

Oprava lesní cesty Mariánka Jih

KSO

Místo

k.ú. Bořkovice

CC-CZ

Datum

16.2.2023

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

42196451

DIČ

CZ42196451

Uchazeč

Pospíchal Jiří, Hradešín 75, Český Brod 282 01

IČ

71603841

DIČ

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH**463 323,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	463 323,70	21,00%	97 297,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****560 621,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

20.3.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Mariánka Jih

Místo:

k.ú. Bořkovice

Datum:

16.2.2023

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pospíchal Jiří, Hradešín 75, Český Brod 282 01

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

463 323,70

HSV - Práce a dodávky HSV

463 323,70

1 - Zemní práce

22 261,68

5 - Komunikace pozemní

333 620,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 038,40

998 - Přesun hmot

46 403,52

SOUPIS PRACÍ



Zakázka

Oprava lesní cesty Mariánka Jih

Místo: k.ú. Bořkovice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Pospíchal Jiří, Hradešín 75, Český Brod 282 01

Datum: 16.2.2023
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							463 323,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				463 323,70
D	1		Zemní práce				22 261,68
1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	252,400	88,20	22 261,68
P			<i>Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně (u výjezdu na louku) (320,00*0,10) Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně (svahová partie) (640,00*0,20) Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně (spodní část) (462,00*0,20) Součet</i>				
W			"Spodní část: Uložení odstraněných nánosů" (462,00*0,20)		92,400		
W			"Horní část (svahová partie): Uložení odstraněných nánosů" (640,00*0,20)		128,000		
W			"Horní část (u výjezdu na louku): Uložení odstraněných nánosů" (320,00*0,10)		32,000		
W			Součet		252,400		
D	5		Komunikace pozemní				333 620,10
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	336,990	990,00	333 620,10
P			<i>Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným (u výjezdu na louku) (100,00*3,20)*0,12 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným (svahová partie) (200,00*3,20)*0,17 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným (spodní část) (110,00*3,70)*0,17 Součet</i>				
W			"Spodní část: podklad z HDK 63/175 mm, průměrné tloušťky cca 170 mm" ((110,00*3,70)*0,17)		69,190		
W			"Spodní část: kryt z ŠD od 0 do 63 mm, průměrné tloušťky cca 120 mm" ((110,00*3,50)*0,12)		46,200		
W			Mezisoučet		115,390		
W			"Horní část (svahová partie): podklad z HDK 63/175 mm, průměrné tloušťky cca 170 mm" ((200,00*3,20)*0,17)		108,800		
W			"Horní část (svahová partie): kryt z ŠD od 0 do 63 mm, průměrné tloušťky cca 120 mm" ((200,00*3,10)*0,12)		74,400		
W			Mezisoučet		183,200		
W			"Horní část (u výjezdu na louku): kryt z ŠD od 0 do 63 mm, průměrné tloušťky cca 120 mm" ((100,00*3,20)*0,12)		38,400		
W			Mezisoučet		38,400		
W			Součet		336,990		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 038,40
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	320,000	28,20	9 024,00
P			<i>Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm (u výjezdu na louku) (100,00*0,28)*0,28 Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm (svahová partie) (200,00*0,28)*0,28 Součet</i>				

