

Soupis požadavků TO Kunovice

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

květen - červen 2023

technický dozor stavebníka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

| Pol. č. | Kategorie položky | Název položky | MJ | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | Množství celkem | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [Kč] | Poznámka k ceně |
|--|-----------------------|--|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|------------------|---|
| místo provádění prací (TU, stanice, km od - do): | | | | TU Ujezdec - Luhačovice, žst. Luhačovice | | | | | | | | | |
| termín provádění prací o d: | | | | 18.05.2023 (výluky) | | | | | | | | | |
| do: | | | | 18.05.2023 (výluky) | | | | | | | | | |
| cena za jednotlivé SO: | | | | - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč celková cena za SO 01 až 06: | | | | | | | | | |
| 9 | Kolejové lože | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné | m | 0,100 | | | | | | | | | V oenách jsou započteny náklady na opravu kl. koleje a výhybek ojediněle vidlemi. V oenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. |
| 12 | Kolejové lože | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené | km | 1,500 | | | | | | | | | V oenách jsou započteny náklady na opravu kl. koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení opravy. V oenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. |
| 13 | Kolejové lože | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné | km | 0,100 | | | | | | | | | V oenách jsou započteny náklady na opravu kl. koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení opravy. V oenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. |
| 16 | Kolejové lože | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 120,000 | | | | | | | | | V oenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. |
| 37 | GPK | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | km | 0,100 | | | | | | | | | V oenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro opravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmasovacího ohybu a opravu kl. pluhem včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických vlnků a třídění hřbítných výstupů objednatel. V oenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a sružení kl. pod patou kolejnice. |
| 40 | GPK | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | km | 1,500 | | | | | | | | | V oenách jsou započteny náklady na opravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, opravu kl. pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických vlnků a třídění hřbítných výstupů objednatel. V oenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a sružení kl. od patou kolejnice. |
| 102 | Material | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídily min. BII | t | 200,000 | | | | | | | | | |
| 116 | Manipulace a přepravy | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, sutě, dlažebních kostek, atd.) do 80 km | t | 200,000 | | | | | | | | | Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V oenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně sjezdu, poplatků za použití dopravní osady a zpáteční osady nenacobného dopravního prostředku. |
| 129 | Manipulace a přepravy | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 1,000 | | | | | | | | | Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizací na místo prováděných prací po síti i po kolejích. V oeně jsou započteny i náklady na zpáteční osadu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. |
| 130 | Manipulace a přepravy | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | 1,000 | | | | | | | | | Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizací na místo prováděných prací po síti i po kolejích. V oeně jsou započteny i náklady na zpáteční osadu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3623766

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1553dda2-0aa2-4f31-be6f-e59a51102ad3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2023 08:02:10



e669d521-aa36-4207-95ea-5ee8932b47a8