

Mladá Boleslav (Lod' Karavela), šéfmontáž

Cenová nabídka

Vypracoval(a): Jan Rakouš

19. května 2017

Pol.	Kat. č.	Název zboží	Cena za kus	Ks	Celkem
1	61700	Lod' Karavela	303 900,00 Kč	1	303 900,00 Kč
2	991	SLEVA	-18 500,00 Kč	1	-18 500,00 Kč
Celkem herní prvky bez DPH					285 400,00 Kč
Celkem šéfmontáž bez DPH					25 000,00 Kč
Celkem dopadová plocha bez DPH					24 200,00 Kč
Dopravné bez DPH					2 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH					337 100,00 Kč
DPH 21 %					70 791,00 Kč
Celkem včetně DPH					407 891,00 Kč

Cena montáže obsahuje práci jednoho montážníka s vybavením. Zákazník na své náklady vykope díry pro stojiny, pomáhá s vykládkou a sestavováním prvků, zajistí beton a provede zabetonování stojin dle instrukcí firemního montážníka, který je garantem shody montáže s normou.

Celková výměra kačírkové dopadové plochy je 121m². Používáme kačírku, ke kterému doložíme potvrzení o zkoušce HIC, a tím se tlumící vrstva ztenčí na 20cm (norma všeobecně předepisuje 30cm pro výšku volného pádu do 2m a 40cm pro výšku volného pádu nad 2m).

Cena zahrnuje pouze dodávku certifikovaného kačírku na dostupné místo co nejbližší dopadové ploše. Vykopání dopadové plochy, zavezení kačírku přímo do dopadové plochy a jeho rozhrnutí zajistí objednatel na své náklady.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

CENOVÁ NABÍDKA NEZAHHRNUJE VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!

Platnost cenové nabídky do 30.6.2017.