

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Přeložka 6kV a SSZT Hranice - Hranice město

Objekt:

**04 - SN**

KSO:

Místo: SEE Olomouc

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČ:

471 15 921

DIČ:

CZ47115921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

**3 673 124,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Přeložka 6kV a SSZT Hranice - Hranice město

Objekt:

**04 - SN**

Místo: SEE Olomouc

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------------	----------------	--------------	-------------------

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>			<b>3 673 124,10</b>
------------------------------------	--	--	---------------------

OST - Ostatní			3 673 124,10
---------------	--	--	--------------

---

**2) Ostatní náklady**

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>3 673 124,10</b>
------------------------------------------	--	--	---------------------

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Přeložka 6kV a SSZT Hranice - Hranice město

Objekt:

04 - SN

Místo: SEE Olomouc

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

3 673 124,10

D		OST	Ostatní					
96	M	58154416_R	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2	t	15,750			
		vv	1050*0,1*0,1*1500*0,001		15,750			
52	K	460431462_R	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	1 050,000	0,00		
51	K	460161442_R	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	1 050,000	0,00		
333	K	460661111_R	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	1 050,000	0,00		
77	M	7593501080	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09090 průměr 90/75 mm	m	966,000	53,00		
334	K	469981111_R	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	63,000	0,00		
335	M	58156562_R	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	31 500,000	3,00		
		vv	0,2*0,1*1050*1500		31 500,000			
224	K	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	966,000	0,00		
80	K	7491251025	Montáž listů elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodílných zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	1 050,000	0,00		
303	K	7492452030	Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm <sup>2</sup> - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko	kus	4,000	0,00		
156	M	7492104660	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 02063 pr.63 pro KOPOFLEX	kus	20,000	88,00		
314	M	7593500095	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast	kus	9,000	13,00		
313	M	7593500090	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	10,000	189,00		
353	M	7590540924	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná trubka středně silná, barva černá, délka 1 m, s lepidlem MWTM 160/50-1000/S(S5)	kus	7,000	2 168,00		
354	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	48,000	0,00		
316	K	7590525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu	m	2 146,000	0,00		
		vv	966+1180		2 146,000			
317	K	7590525252	Montáž spojky se spojováním žil zátorkami spojky rovné metalického DK do 36 čtyřek	kus	7,000	0,00		
86	K	7593505140	Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 120x110 mm - včetně žlabu	m	10,000	0,00		
308	M	7590520664	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 35 x 4 x 0,8	m	1 180,000	264,00		
157	M	7590521464	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 6 P 1,0 D	m	966,000	53,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	78,750	0,00		
	vv		31,5+15,75+31,5		78,750			
351	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	47,200	0,00		
142	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	31,500	0,00		
	vv		0,03*1050		31,500			
352	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	47,200	0,00		
	vv		31,5+15,7		47,200			
325	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	31,500	0,00		
	vv		0,03*1050		31,500			
288	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	4,000	0,00		
305	M	7497700870	Kabely trakčního vedení, Různé TV Betonový žlab TK 1-neasfalt.	m	1 050,000	289,00		
306	M	7492700460	Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	3 117,00		
340	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	1 050,000	7,00		
311	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	1 050,000	3,00		
304	M	7492400110	Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm <sup>2</sup> , kabel silový, stíněný	m	1 180,000	538,00		
302	K	7492451030	Montáž kabelů vn třížilových do 120 mm <sup>2</sup> - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod.	m	1 180,000	0,00		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3624089

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cfa851a8-c1f8-4f17-ab84-74dead638f13

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.05.2023 08:55:01



142c41ca-7499-413f-a561-5c0b676b2fa1