

**OCENĚNÉ PRÁCE**

Název stavby: ČS Teplička,p.č.st.77-osazení TF VN+sekund.vývod  
Definice SAP: 22264PD  
Okres: Karlovy Vary  
Oblast: Západ  
Oblast ocenění: Západ

Datum: 05.04.2023  
Verze NZ ČEZ: 00198  
Hl. projektant: qtnetopizde  
Projekt. firma:

Kód práce	Typ práce	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce			Definitivní základy	
					NH celk.	Sazba	Cena celk.	Cena jedn.	Cena celk.
210172502	M	měřicí transformátor napětí do 22kV	1,000	ks	6,730		3 365,00		
210190001	M	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 20kg	1,000	ks	2,424		1 212,00		
210140481	M	ovládací nebo signální přístroj modul vč. zapojení	2,000	ks	4,772		2 386,00		
210901035	M	kabel Al (-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5x6/7x4	40,000	m	3,056		1 528,00		
210010021	M	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16	25,000	m	1,746		873,00		
210120401	M	jistič vč. zapojení 1pól/25A	3,000	ks	0,480		239,00		
		<b>Oceněné práce celkem:</b>					<b>9 603,00</b>		<b>0,00</b>