

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Jablunkov, TO Český Těšín, TO Karviná), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### TO-Jablunkov

#### Žst. Bystřice

159	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m	
195	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

### Trať Bystřice - Návsi

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
282	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

## Žst. Návší

159	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar UIC60, 60E2	m	
195	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
150	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	
193	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	
198	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	
218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	
223	K	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová	kus	
226	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	
249	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svérkový	kus	
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
282	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	
292	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	
300	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	
388	K	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	
390	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
371	K	5911003020	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	

## TO-Český Těšín

### Žst. Český Těšín

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
371	K	5911003020	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3
75	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km
135	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km
145	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus
272	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km
284	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar
294	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar
307	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m
311	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m
456	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
464	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
515	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m
516	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2
523	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2
536	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m
607	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3
744	M	5963101055R	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero/drážka	kus
745	M	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus
746	M	5963101075	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm	kus
747	M	5963101090R	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 900 mm	kus
748	M	5963101080	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	kus

749	M	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	
750	M	5963101090	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 900 mm	kus	
751	M	5963101105	Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 1200 mm	kus	
753	M	5963101120	Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm	kus	
756	M	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	
773	M	5963131000	Přechod pro pěší dřevěný z fošen	m	
777	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	
778	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	
780	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	
784	M	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg	
785	M	R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg	
815	M	5964161025	Beton lehce zhutitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
855	K	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
864	K	9902400300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	
865	K	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	
870	K	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
879	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	
882	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	
2	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	
4	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

## TO-Karviná

### Žst. Petrovice u Karviné

55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m
128	K	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus
154	K	5907015011	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65	m
155	K	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m
193	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus
194	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus
276	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
278	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m
282	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar
283	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar
301	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m
305	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m
366	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
384	K	5911015010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m
385	K	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m
386	K	5911017010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m
387	K	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m
396	K	5911113010	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65	t



397	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t
835	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
652	K	7493371045	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné tyče výhybek a PHS s pérovými příchýtkami	kus
653	K	7493351095	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče s pérovými příchýtkami	kus
654	K	7493371055	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky	kus
655	K	7493351100	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
371	K	5911003020	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **4 290 076,12,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 5. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

**Dle ROV 23093 etapa B,C**

**Dle ROV 23170 etapa A**

**Dle ROV 23177 etapa G,H,I,E,K,L**

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Trať Bystřice – Návsí
- Žst. Návsí
- Žst. Bystřice
- Žst. Český Těšín
- Žst. Petrovice u Karviné

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 27. 4. 2023