

Položkový rozpočet

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma		Tento rozpočet byl zpracován na základě obhlídky na jednání 4.8.2016
Objekt :	501-21-EZS		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 mimo výkop pro ohraní zeď 0,4*0,8*10	m3	1,00 1,00		
2	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 je součástí výkopu pro ohraní zeď	m3			
3	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 mimo výkop pro ohraní zeď 0,4*0,8*10	m3			
4	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 je součástí výkopu pro ohraní zeď	m3			
5	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné mimo výkop pro ohraní zeď 2*10*0,8	m2			
6	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné mimo výkop pro ohraní zeď 2*10*0,8	m2			
7	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné je součástí výkopu pro ohraní zeď	m2			
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné je součástí výkopu pro ohraní zeď	m2			
9	115 10-1201.R00	Čerpání vody je součástí výkopu pro ohraní zeď	h			
10	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním je součástí výkopu pro ohraní zeď	m3			
11	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním mimo výkop pro ohraní zeď 0,35*10*0,4	m3	1,00		
12	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 0,4*0,45*10	m3			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4						
13	451 57-2111	Podsyp chráničky z kameniva těžného 0 - 4 mm ;šířka 400mm, výška 150 mm 0,15*0,4*1330	m3	1,00		
14	451 57-2111	Obsyp potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm ;šířka 400mm, výška nad chráničkou 300mm 0,4*0,3*1330	m3			
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5						
		Komunikace				

Položkový rozpočet

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma		Tento rozpočet byl zpracován na základě obhlídky na jednání 4.8.2016
Objekt :	501-21-EZS		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	19	Oprava překopané komunikace, dle původní skladby asf, beton, podklad kamenivo	m2			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
16	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m			
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	20	Řezání živíčního krytu, osazení obrubníku	soubor			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku suti	t			
19	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
21	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
		19*14				
22	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
24	1	rozšiřující karta ústředny TVRZ IDK-9041 dodávka+montáž	ks	2,00		
25	2	venkovní detektor RK315DT (vlastní dodávka) pouze montáž	ks	10,00		
26	3	konzola pro montáž na roh/stojan pozink dodávka+montáž	ks	10,00		
27	4	zálohovaný zdroj v plechové skříni dodávka+montáž	ks			
28	5	akumulátor 12V/7Ah	ks			
29	6	venkovní plastová krabice IP 56 (380x300x170)	ks	5,00		
30	7	trubka kopoflex 40 dodávka+montáž	m	100,00		
31	8	kabel propojovací venkovní krabice IP56 100x100x80	m	26,00		
32	9	kabel venkovní UTP Cat 5e stíněný dodávka+montáž	m	150,00		
33	10	instalační žlab	m	60,00		
34	11	instalační trubka (střecha uv s úchyty)	m	30,00		
35	12	trojnožka 1,2m průměr 48mm žárové zinkování	ks	5,00		
36	13	patka betonová pod trojnožku 360mm	ks	5,00		
37	14	gumová podložka pod betonovou patku	ks	15,00		
38	15	zapojení do systému nastavení (hod)	h	6,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma		Tento rozpočet byl zpracován na základě obhlídky na jednání 4.8.2016
Objekt :	501-21-EZS		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	15	program (hod)	h	2,00		
40	16	zakomponování do grafiky (hod)	h	4,00		
41	17	koordinace s ostatními profesemi	h	8,00		
42	18	nespecifikovaný materiál	soubor	1,00		
43	21	doprava, tech. pomoc, zkušební provoz	soubor	1,00		
44	22	držák bleskojiste s zemnicí lištou	soubor	3,00		
45	23	bleskojistka	soubor	10,00		
46	24	kryt pro držáky	soubor	3,00		
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				157 911,50