

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.1 Oprava přejezdu P 4410 v km 1,458 na trati Třemešná - Osoblaha
Provozní středisko: KRNOV
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: květen 2023

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

226	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus
234	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus
238	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule	kus
257	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
269	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus
459	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zíddek	m
465	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zíddek	m
685	5958128000	Komplety Skl 14 (svěrka Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus
701	5958134010	Součásti upevňovací svěrka Skl 14	kus

D OST

Ostatní

860	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t

VON

6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**
 Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.2 Oprava BK ve staniční koleji č. 7 a 11 v žst. Krnov**
 Provozní středisko: **KRNOV**
 Objednatel: **Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava**
 Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.**
 Zhotovitel PS: **TOMI - REMONT a.s.**

Za období: květen 2023

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

88	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus
153	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2	m
154	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65	m
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus
200	5908005420	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65	styk
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
285	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar
283	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar
292	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar
293	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar
306	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m
310	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m
504	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2
508	5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2
630	5917060020	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí	m
631	5917060040	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení	m

D OST Ostatní

--	--	--	--

VON

6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
---	-----------	--	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.3 Odstranění defektoskopických závad u PS TO Krnov
Provozní středisko: KRNOV
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: květen 2023

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

154	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65	m	
155	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
213	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	ú.l.pl.	
298	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
302	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	

D OST Ostatní

--	--	--	--	--

VON

6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
---	-----------	--	-----	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.3 Výměna výhybkových pražců na trati Třemešná - Osoblaha v dopravních Třemešná ve Sl., Rudoltice, Bohušov, Osoblaha
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: květen 2023

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

40	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2
45	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3
89	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
93	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
99	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
102	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus
126	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus
257	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
260	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
662	5955101030	<i>Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	<i>t</i>

D OST

Ostatní

857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suť	t

VON

6	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%