

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno 2021 - PA 639180287 - č. smlouvy: E639-S-3140/2021

Objekt: SO 01 - část elektro

Místo: Žst. Kostelec u Jihlavy - ostrovní nástupiště

Datum: 16.02.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka
72	M	7492501510	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05RR-F 3G1,5 (3Cx1,5 CGSG)	m				
89	M	7492600190	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16	m				
92	M	7493100010	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklápěné výšky do 6 m, žárové zinkované, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)	kus				
99	M	7493100440	Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Přířuba na sloup prům. 60 mm	kus				
101	M	7493100460	Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Dvouramenný	kus				
102	M	7493100410	Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry JŽ 1-900/ Zvýložník ke stožáru JŽ, UŽO	kus				
103	M	7493100640	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu do 25 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejí) na ŽDC.	kus				
106	M	7493100670	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejí) na ŽDC.	kus				
113	M	7493102040	Venkovní osvětlení Elektrovýbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová rozvodnice pro stožáry JŽ s oddělovacím transformátorem	kus				
115	M	7493102000	Venkovní osvětlení Elektrovýbroje stožárů a stožárové rozvodnice Elektrovýbroj stožárů pro 1 - 2 okruhy	kus				
212	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m				
213	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m				
216	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko	kus				
219	K	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje svítidel výšky do 12 m - včetně přípojovací svislovodnice pro zř. svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství. Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidel.	kus				
221	K	7493152010	Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m dvouramenných - včetně veškerého příslušenství a výstroje	kus				
222	K	7493152015	Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m dvouramenných - včetně veškerého příslušenství a výstroje	kus				
224	K	7493152520	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus				
225	K	7493152525	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky přes 6 m mimo kolejí - kompletace a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu	kus				
230	K	7493155510	Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěma jističnými prvky	kus				
231	K	7493155520	Montáž stožárových rozvodnic pro stožáry JŽ s oddělovacím transformátorem	kus				
233	K	7493171010	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky do 6 m - včetně veškeré elektrovýbroje (svítidla, kabely, rozvodnice)	kus				
234	K	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m - včetně veškeré elektrovýbroje (svítidla, kabely, rozvodnice)	kus				
274	K	7498150520	Vyhodnocení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhodnocení celkové revizní zprávy	kus				
278	K	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizníkem nebo stavebním inženýrem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhodnocení protokolu	kus				
280	K	7498154010	Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhodnocení protokolu. Měrná jednotka je lux - tj. měření v místě rozptýlení svítidel	kus				
283	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhodnocení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus				
287	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod				
289	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod				
290	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod				
293	K	8901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určené včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaložené dopravního prostředku	kus				

Celkem: 536 476,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno 2021 - PA 639180287 - č. smlouvy: E639-S-3140/2021

Objekt: SO 02 - část stavební

Místo: Žst. Kostelec u Jihlavy - ostrovní nástupiště

Datum: 16.02.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
9	K	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horně třídý lážitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	████	████	████
31	M	589329310	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	████	████	████
49	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	████	████	████
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	████	████	████
53	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	████	████	████
62	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	████	████	████
81	M	28619324	trubka kanalizační PE-HD D 180mm	m	████	████	████
89	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	████	████	████
91	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	████	████	████

Celkem:

57 768,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy osvětlení v obvodu SEE Brno 2021 - PA 639180287 - č. smlouvy: E639-S-3140/2021

Objekt: SO 03 - VRN

Místo: Žst. Kostelec u Jihlavy - ostrovní nástupiště

Datum: 16.02.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	K	022102001	Geodetické práce Geodetické práce elektrického zařízení	%	■	■	■
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	■	■	■
5	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	■	■	■

Celkem:

39 050,00