

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: RS23\_1  
Stavba: Oprava přípojky nn zast. Pitín

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 4.4.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>168 843,50</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%			
snížená	15,00%			

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RS23 1

**Stavba:** Oprava přípojky nn zast. Pitín

Místo: Datum: 4.4.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **168 843,50** ;

**1** **Oprava přípojky nn zast. Pitín**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přípojky nn zast. Pitín

Objekt:

1 - Oprava přípojky nn zast. Pitín

Místo:

Datum: 4.4.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

168 843,50

D	4	SN					
134	M	7493600830_R	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozvaděč pro jednosazbový třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak	kus		2,00	
74	M	7492501870_R	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m		20,00	
206	M	7492502030	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)	m		10,00	
152	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m		20,00	
153	M	7492103400	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6	kus		1,00	
154	M	7492103380	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 3x1,5-2,5	kus		2,00	
169	M	7494010572	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn	kus		6,00	
155	M	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m		20,00	
156	M	7492104660	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 02063 pr.63 pro KOPOFLEX	kus		2,00	
157	M	7590521464	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFL 6 P 1,0 D	m		15,00	
307	M	7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m		5,00	
158	M	7593501195	Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm	kus		2,00	
78	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg		25,00	
37	M	7491601440	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a	kus		6,00	
298	M	7593500606	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie vystražná červená š. 20cm (HM0673909992020)	m		30,00	
48	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus		3,00	
38	K	7493655025	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 dvousazbové, včetně jističe do 80 A a jističe 2 B/1 kompaktní pilíř	kus		2,00	
293	K	7494231020	Přeložky rozvaděčů 1 kusu pole rozvaděče nn	kus		1,00	
42	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m		30,00	
136	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm2	m		20,00	
159	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm2	kus		3,00	
45	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus		2,00	
44	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus		6,00	
137	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus		6,00	
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m		25,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	6,00		
339	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	30,00		
299	K	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	2,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,00		
160	K	7498451010	Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,00		
100	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00		
300	K	7499251011	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,00		
50	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		
161	K	460131113_R	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,50		
162	K	460161172_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00		
140	K	460391123_R	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,00		
163	K	460431182_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,00		
53	K	460881611_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	2,00		
54	M	58932563_R	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,50		
55	M	59245601_R	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	2,00		

D 5 VRN

4	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,02		
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,04		
6	K	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	0,06		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3625805

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c7154df3-8109-4a3e-8986-63c542d6ec16

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.05.2023 13:29:00



707ed9b9-8a15-4aa5-b8ad-8102996c81fc