

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 42
UZAVŘENÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Č. 06/22

(dále také jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**THMP**“ nebo „**Objednatel**“)

a

PREMIO INVEST s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČO: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.**, č. účtu: **51-124200207/0100**

zastoupený: **Petrem Ženíškem, jednatelem**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek v následujícím znění:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Strany uzavřely dne 25. 01. 2022 na základě rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k veřejné zakázce zadávané dle § 56 ZZVZ v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „Rámcová dohoda na realizaci stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře“ a v souladu s Občanským zákoníkem Rámcovou dohodu (č. Rámcové dohody THMP: 06/22), jejímž předmětem je zajištění stavebních prací při výstavbě a obnově městského mobiliáře na území hlavního města Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2. Předmětem Rámcové dohody je stanovení postupu při uzavírání dílčích Prováděcích smluv (Smluv o dílo), na základě, kterých bude Zhotovitel pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy a rovněž stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv na vlastní realizaci stavebních prací dle Rámcové smlouvy specifikované shora.
- 1.3. Strany uzavřely na základě shora uvedené Rámcové smlouvy dne 24.1.2023 Prováděcí smlouvu – Smlouvu o dílo č. 42. Smluvní strany uzavírají k této Prováděcí smlouvě – Smlouvě o dílo č. 42 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek, jehož předmětem je úprava rozsahu realizovaných přístřešků a doplnění nových cen stanovených v Příloze č. 1 – Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnick. Finanční limit Rámcové smlouvy nebyl vyčerpán, a tímto Dodatkem nedochází ke změně finančního limitu. Současně tato změna nepředstavuje porušení § 131 odst. 5 ZZVZ. Provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6, a rovněž § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť je nezbytné pružně reagovat na stávající situaci. Současně tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Rámcové dohody, jelikož se jedná o obdobné plnění, jehož potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěným při dosavadních realizacích.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna v čl. 2.1 Smlouvy o dílo č. 42 - tabulky Přístřešků, a to, že se tabulka přístřešků zcela nahrazuje novou tabulkou, jak je uvedeno níže, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku:

113	Malovanka				demontáž
1055	Kobylisy	A2-02	A2-02		
820	Park Maxe van der Stoela	A1-04			
3078	Olšanské náměstí	A1-02			
161	Koleje Strahov	A1-02			
583	Argentinská				demontáž
1408	Divadlo Gong	A1-04		SOP, jizd. Automat	zábradlí
811	Královský letohrádek	A1-02		SOP	
1803	Divadlo Na Fidlovačce	A1-04		SOP	
2578	Kovárna	A1-02			
2885	Poliklinika Vysočany	A1-02			zábradlí
817	Pražský hrad	A1-02		SOP	

3105	U Památníku	A1-04		SOP	
2584	ZOO Praha - Troja	A2-02		jízd. Automat	
1823	Nuselská radnice	A1-02			
1054	Kobylisy	A2-02	A2-02		
1056	Kobylisy	A2-02			
3072	Ohrada	A1-02		SOP	
2832	Čechovo náměstí	A1-02	A1-02	SOP	
612	Ortenovo náměstí	A1-04		SOP, jízd. Automat	
810	Královský letohrádek	A1-02		SOP	
1421	Navigátorů	A1-02			
1522	Sídlíště Malešice	A2-02			
3092	Vozovna Žižkov	A2-03		SOP	zábradlí
3094	Želivského	A7-02			
3044	Flora	A2-02		SOP	zábradlí
1766	Karlovo náměstí	A7-03		SOP	zábradlí
814	Pohořelec	A1-02		SOP, jízd. Automat	
1810	Pankrác	A1-02		SOP	
2777	Orionka	A7-02		SOP	zábradlí
871	Šperlova	A7-02			označnick
1560	Kloboučnická	A1-03			
1566	Michelská	A1-02			SOP-P
1812	Pankrác	A1-02			označnick
1641	Levského	A1-02			
1645	Sídlíště Modřany	A1-02	A1-04A		
1646	Sídlíště Modřany	A1-02			označnick
1649	Modřanská rokle	A1-02	A1-04A		
1650	Modřanská rokle	A1-02			
1653	U Libušského potoka	A1-02			
1654	U Libušského potoka	A1-02			
71	Pod Pekařkou	A1-02			
1157	Poliklinika Budějovická	A2-02			SOP
1349	Bulovka	A1-02	A1-04A		SOP
340	Na Mlýnku	A1-04			
341	Na Mlýnku	A7-02			
2396	Na Hroudě	A7-02			SOP-P
2766	Jiřího z Poděbrad	A1-02			
2775	Želivského	A1-02			SOP
2879	K Žižkovu	A1-02			

3101	Krejčárek	A1-02			
187	Zelená	A1-02			
1171	Krčský hřbitov	A1-02			
1569	Pod Dálnicí	A1-02			

- 2.2. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna související se čl. 3 Smlouvy o dílo č. 42, a to tak, že se zcela nahrazuje tabulka Harmonogramu díla, která je připojena na konci tohoto Dodatku, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Změnou Harmonogramu díla dochází i ke změně termínů, jak uvedeno v tabulce
- 2.3. Předmětem tohoto Dodatku je také změna Přílohy č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnick, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
- 2.4. Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna čl. 2.5 Cena Díla , dle tabulky níže.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
8 135 049,52	21%	9 843 409,92

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Strany prohlašují, že postupovaly v souladu s ust. čl. 19.6 Rámcové smlouvy a v souladu se ZZVZ.
- 3.2. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě o dílo č. 42, případně v Rámcové dohodě.
- 3.3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy-Smlouvy o dílo č. 42 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněná a v platnosti.
- 3.4. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 3.6. Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha: Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnick.
- 3.9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 3.9. Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Petr Ženíšek

jednatel
PREMIO INVEST s.r.o.,

V _____ dne _____

.....
Ing. Libor Fiala

Člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla:

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešk u 2	realizace OD	realizace DO	Rok
113	Malovanka			13.2.	15.02.	2023
1055	Kobylisy	A2-02	A2-02	14.2.	27.02.	2023
820	Park Maxe van der Stoela	A1-04		15.2.	28.02.	2023
3078	Olšanské náměstí	A1-02		15.2.	28.02.	2023
161	Koleje Strahov	A1-02		17.2.	02.03.	2023
583	Argentinská			17.2.	18.02.	2023
1408	Divadlo Gong	A1-04		17.2.	05.03.	2023
811	Královský letohrádek	A1-02		20.2.	05.03.	2023
1803	Divadlo Na Fidlovačce	A1-04		20.2.	05.03.	2023
2578	Kovárna	A1-02		20.2.	05.03.	2023
2885	Poliklinika Vysočany	A1-02		20.2.	05.03.	2023
817	Pražský hrad	A1-02		22.2.	07.03.	2023
3105	U Památníku	A1-04		22.2.	07.03.	2023
2584	ZOO Praha - Troja	A2-02		22.2.	07.03.	2023
1823	Nuselská radnice	A1-02		27.2.	12.03.	2023
1054	Kobylisy	A2-02	A2-02	28.2.	13.03.	2023
1056	Kobylisy	A2-02		28.2.	13.03.	2023
3072	Ohrada	A1-02		1.3.	14.03.	2023
2832	Čechovo náměstí	A1-02	A1-02	1.3.	14.03.	2023
612	Ortenovo náměstí	A1-04		3.3.	16.03.	2023
810	Královský letohrádek	A1-02		6.3.	19.03.	2023
1421	Navigátorů	A1-02		6.3.	19.03.	2023
1522	Sídlíště Malešice	A2-02		6.3.	19.03.	2023
3092	Vozovna Žižkov	A2-03		8.3.	21.03.	2023
3094	Želivského	A7-02		8.3.	10.03.	2023
3044	Flora	A2-02		8.3.	21.03.	2023
1766	Karlovo náměstí	A7-03		16.3.	29.03.	2023
814	Pohořelec	A1-02		24.3.	06.04.	2023
1810	Pankrác	A1-02		29.3.	11.04.	2023
2777	Orionka	A7-02		29.3.	30.05.	2023
871	Šperlova	A7-02		01.08.	21.08.	2022
1560	Kloboučnická	A1-03		05.08.	18.08.	2022
1566	Michelská	A1-02		05.08.	18.08.	2022
1812	Pankrác	A1-02		05.08.	18.08.	2022
1641	Levského	A1-02		06.08.	19.08.	2022
1645	Sídlíště Modřany	A1-02	A1-04A	06.08.	19.08.	2022
1646	Sídlíště Modřany	A1-02		06.08.	19.08.	2022

1649	Modřanská rokle	A1-02	A1-04A	06.08.	19.08.	2022
1650	Modřanská rokle	A1-02		06.08.	19.08.	2022
1653	U Libušského potoka	A1-02		06.08.	19.08.	2022
1654	U Libušského potoka	A1-02		06.08.	19.08.	2022
71	Pod Pekařkou	A1-02		08.08.	21.08.	2022
1157	Poliklinika Budějovická	A2-02		18.08.	31.08.	2022
1349	Bulovka	A1-02	A1-04A	16.08.	29.08.	2022
340	Na Mlýnku	A1-04		22.08.	30.09.	2022
341	Na Mlýnku	A7-02		22.08.	30.09.	2022
2396	Na Hroudě	A7-02		23.08.	05.09.	2022
2766	Jiřího z Poděbrad	A1-02		23.08.	05.09.	2022
2775	Želivského	A1-02		01.09.	14.09.	2022
2879	K Žižkovu	A1-02		01.09.	14.09.	2022
3101	Krejčárek	A1-02		01.09.	14.09.	2022
187	Zelená	A1-02		02.09.	15.09.	2022
1171	Krčský hřbitov	A1-02		02.09.	15.09.	2022
1569	Pod Dálnicí	A1-02		05.09.	15.09.	2022

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

113	Malovanka				demontáž	
1055	Kobylisy	A2-02	A2-02			
820	Park Maxe van der Stoela	A1-04				
3078	Olšanské náměstí	A1-02				
161	Koleje Strahov	A1-02				
583	Argentinská				demontáž	
1408	Divadlo Gong	A1-04		SOP, jíz. Automat	zábradlí	
811	Královský letohrádek	A1-02		SOP		
1803	Divadlo Na Fidlovačce	A1-04		SOP		
2578	Kovárna	A1-02				
2885	Poliklinika Vysočany	A1-02			zábradlí	
817	Pražský hrad	A1-02		SOP		
3105	U Památníku	A1-04		SOP		
2584	ZOO Praha - Troja	A2-02		jíz. Automat		
1823	Nuselská radnice	A1-02				
1054	Kobylisy	A2-02	A2-02			
1056	Kobylisy	A2-02				
3072	Ohrada	A1-02		SOP		
2832	Čechovo náměstí	A1-02	A1-02	SOP		
612	Ortenovo náměstí	A1-04		SOP, jíz. Automat		
810	Královský letohrádek	A1-02		SOP		
1421	Navigátorů	A1-02				
1522	Sídliště Malešice	A2-02				
3092	Vozovna Žižkov	A2-03		SOP	zábradlí	
3094	Želivského	A7-02				
3044	Flora	A2-02		SOP	zábradlí	
1766	Karlovo náměstí	A7-03		SOP	zábradlí	
814	Pohořelec	A1-02		SOP, jíz. Automat		
1810	Pankrác	A1-02		SOP		
2777	Orionka	A7-02		SOP	zábradlí	
871	Šperlova	A7-02			označnick	
1560	Kloboučnická	A1-03				
1566	Michelská	A1-02			SOP-P	
1812	Pankrác	A1-02			označnick	
1641	Levského	A1-02				
1645	Sídliště Modřany	A1-02	A1-04A			
1646	Sídliště Modřany	A1-02			označnick	
1649	Modřanská rokle	A1-02	A1-04A			
1650	Modřanská rokle	A1-02				
1653	U Libušského potoka	A1-02				
1654	U Libušského potoka	A1-02				
71	Pod Pekařkou	A1-02				

1157	Poliklinika Budějovická	A2-02			SOP	
1349	Bulovka	A1-02	A1-04A		SOP	
340	Na Mlýnku	A1-04				
341	Na Mlýnku	A7-02				
2396	Na Hroudě	A7-02			SOP-P	
2766	Jiřího z Poděbrad	A1-02				
2775	Želivského	A1-02			SOP	
2879	K Žižkovu	A1-02				
3101	Krejčárek	A1-02				
187	Zelená	A1-02				
1171	Krčský hřbitov	A1-02				
1569	Pod Dálnicí	A1-02				
	Součet celkem					8 135 049,52 Kč
	DPH 21%					1 708 360,40 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%					9 843 409,92 Kč

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
Cena celkem			20 178,30	59 971,72	80 150,02

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			96 198,86	365 561,63	461 760,49

Položkový rozpočet

Zakázka:		820_Park Maxe van der Stoela	
Misto		Praha Střešovice	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
17000	Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		32 888,07	95 049,39
			127 937,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		127 937,46 CZK
Základní DPH	21 %		26 866,87 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK
Cena celkem s DPH			154 804,00 CZK
v	_____	dne	25.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 888,07	95 049,39	127 937,46

Položkový rozpočet

Zakázka:		3078_Oiřanské náměstí	
Misto		Praha Žižkov	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		35 627,18	107 455,36
			143 082,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		143 082,54 CZK
Základní DPH	21 %		30 047,33 CZK
Zaokrouhlení			0,13 CZK
Cena celkem s DPH			173 130,00 CZK
v	_____	dne	26.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

A1-02, zámková dlažba,

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			35 627,18	107 455,36	143 082,54

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			36 093,16	106 632,21	142 725,37

Položkový rozpočet

Zakázka:	583_Argentinská		
Misto	Praha Holešovice		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 213/12	DIČ: CZ25672541	
	17000 Praha-Holešovice		

Zhotovitel:	PREMIO INVEST s.r.o.	IČ: 26746590	
	Na Třebešíně 3347/39a	DIČ: CZ26746590	
	10000 Praha-Strašnice		

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	9 416,54	21 837,38	31 253,92

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 253,92 CZK
Základní DPH	21 %	6 563,00 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

Cena celkem s DPH	37 817,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne **26.01.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
Cena celkem			9 416,54	21 837,38	31 253,92

A1-02, zámková dlažba, zábradlí demontáž 4 m, montáž 4 m,

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			36 992,10	118 798,47	155 790,57

Položkový rozpočet

Zakázka:		811_Královský letohrádek	
Misto		Praha Hradčany	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 12	DIČ:	
17000	Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ: 26746590	
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		32 888,07	95 049,39
			127 937,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		127 937,46 CZK
Základní DPH	21 %		26 866,87 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK
Cena celkem s DPH			154 804,00 CZK
v _____ dne 25.01.2023			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 888,07	95 049,39	127 937,46

Položkový rozpočet

Zakázka:		1803_Divadlo na Fidlovačce	
Misto		Praha Nusle	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		36 093,16	106 632,21
			142 725,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		142 725,37 CZK
Základní DPH	21 %		29 972,33 CZK
Zaokrouhlení			0,30 CZK
Cena celkem s DPH			172 698,00 CZK
v	_____	dne	26.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			36 093,16	106 632,21	142 725,37

Položkový rozpočet

Zakázka:		2578_Kovárna	
Misto		Praha Troja	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
17000	Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		32 888,07	95 049,39
			127 937,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		127 937,46 CZK
Základní DPH	21 %		26 866,87 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK
Cena celkem s DPH			154 804,00 CZK
v	_____	dne	25.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 888,07	95 049,39	127 937,46

Položkový rozpočet

Zakázka:		2885_Poliklinika Vysočany	
Misto		Praha Vysočany	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		36 992,10	118 798,47
			155 790,57
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		155 790,57 CZK
Základní DPH	21 %		32 716,02 CZK
Zaokrouhlení			0,41 CZK
Cena celkem s DPH			188 507,00 CZK
v	_____	dne	25.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

A1-02, zámková dlažba, zábradlí demontáž 4 m, montáž 4 m,

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			36 992,10	118 798,47	155 790,57

Položkový rozpočet

Zakázka:		817_Pražský hrad										
Misto		Praha Hradčany										
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541										
	Dělnická 12	DIČ:										
17000	Praha											
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ: 26746590										
	Praha	DIČ:										
Vypracoval:												
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž	Celkem								
HSV												
PSV												
MON												
Vedlejší náklady												
Ostatní náklady												
Celkem		32 888,07	95 049,39	127 937,46								
Rekapitulace daní												
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK										
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK										
Základ pro základní DPH	21 %	127 937,46 CZK										
Základní DPH	21 %	26 866,87 CZK										
Zaokrouhlení		-0,33 CZK										
Cena celkem s DPH				154 804,00 CZK								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">v</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">dne</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">25.01.2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Za objednatele</td> </tr> </table>					v		dne	25.01.2023		Za zhotovitele		Za objednatele
v		dne	25.01.2023									
	Za zhotovitele		Za objednatele									

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 888,07	95 049,39	127 937,46

Položkový rozpočet

Zakázka:		3105_U Památníku	
Misto		Praha Žižkov	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
17000	Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		32 888,07	95 049,39
			127 937,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		127 937,46 CZK
Základní DPH	21 %		26 866,87 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK
Cena celkem s DPH			154 804,00 CZK
v	_____	dne	26.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 888,07	95 049,39	127 937,46

Položkový rozpočet

Zakázka: **2584_Zoo Praha**
 Misto: **Praha Troja**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 213/12 DIČ: **CZ25672541**
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: **PREMIO INVEST s.r.o.** IČ: **26746590**
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: **CZ26746590**
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	64 803,92	159 228,07	224 031,99

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	224 031,99 CZK
Základní DPH	21 %	47 047,00 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem s DPH **271 079,00 CZK**

v _____ dne **25.01.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			64 803,92	159 228,07	224 031,99

Položkový rozpočet

Zakázka:		1823_Nuselská radnice	
Misto		Praha Nusle	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	35 627,18	107 455,36	143 082,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		143 082,54 CZK
Základní DPH	21 %		30 047,33 CZK
Zaokrouhlení			0,13 CZK
Cena celkem s DPH		173 130,00 CZK	
v	_____	dne	26.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

A1-02, zámková dlažba,

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			35 627,18	107 455,36	143 082,54

Položkový rozpočet

Zakázka:	1054_Kobylisy		
Misto	Praha Kobylisy		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 12	DIČ:	
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ: 26746590	
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	96 198,86	365 561,63	461 760,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		461 760,49 CZK
Základní DPH	21 %		96 969,70 CZK
Zaokrouhlení			-0,19 CZK
Cena celkem s DPH			558 730,00 CZK
v	_____	dne	25.01.2023 _____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			96 198,86	365 561,63	461 760,49

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			49 122,60	201 617,23	250 739,83

A1-02, zámková dlažba, zábradlí demontáž 8 m, montáž 8 m,

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			38 356,41	124 877,22	163 233,63

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			82 584,29	196 343,24	278 927,53

Položkový rozpočet

Zakázka: 612_Ortenovo náměstí

Misto: Praha Holešovice

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	73 520,73	201 825,29	275 346,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	275 346,02 CZK
Základní DPH	21 %	57 822,66 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 333 169,00 CZK

v _____ dne **26.01.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			73 520,73	201 825,29	275 346,02

Položkový rozpočet

Zakázka:		810_Královský letohrádek	
Misto		Praha Hradčany	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
17000	Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem		32 888,07	95 049,39
			127 937,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		127 937,46 CZK
Základní DPH	21 %		26 866,87 CZK
Zaokrouhlení			-0,33 CZK
Cena celkem s DPH			154 804,00 CZK
<p style="text-align: center;">v _____ dne 26.01.2023</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 888,07	95 049,39	127 937,46

Položkový rozpočet

Zakázka:		1241_Navigátorů	
Misto		Praha Liboc	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		128 937,08 CZK
Základní DPH	21 %		27 076,79 CZK
Zaokrouhlení			0,13 CZK
Cena celkem s DPH		156 014,00 CZK	
v	_____	dne	26.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: **1522_Sídliště Malešice**
 Misto: **Praha Malešice**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 213/12 DIČ: **CZ25672541**
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: **PREMIO INVEST s.r.o.** IČ: **26746590**
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: **CZ26746590**
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	73 520,73	201 825,29	275 346,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	275 346,02 CZK
Základní DPH	21 %	57 822,66 CZK
Zaokrouhlení		0,32 CZK

Cena celkem s DPH **333 169,00 CZK**

v _____ dne **26.01.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			73 520,73	201 825,29	275 346,02

Položkový rozpočet

Zakázka:		3092_Vozovna Žižkov		
Misto		Praha Žižkov		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541		
	Dělnická 12	DIČ:		
	17000 Praha			
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ: 26746590		
	Praha	DIČ:		
Vypracoval:				
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem		50 980,30	111 444,33	162 424,63
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			162 424,63 CZK
Základní DPH	21 %			34 109,17 CZK
Zaokrouhlení				0,20 CZK
Cena celkem s DPH				196 534,00 CZK
v	_____	dne	27.01.2023	_____
	_____			_____
	Za zhotovitele			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			50 980,30	111 444,33	162 424,63

Položkový rozpočet

Zakázka:		3094_Želivského	
Misto		Praha Žižkov	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 12	DIČ:	
17000	Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ:	26746590
	Praha	DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	46 113,69	118 909,04	165 022,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		165 022,73 CZK
Základní DPH	21 %		34 654,77 CZK
Zaokrouhlení			0,50 CZK
Cena celkem s DPH		199 678,00 CZK	
v	_____	dne	27.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			46 113,69	118 909,04	165 022,73

Položkový rozpočet

Zakázka: **3044_Flóra**
Misto: **Praha Žižkov**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 213/12 DIČ: **CZ25672541**
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: **PREMIO INVEST s.r.o.** IČ: **26746590**
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: **CZ26746590**
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	83 823,08	225 008,79	308 831,87

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	308 831,87 CZK
Základní DPH	21 %	64 854,69 CZK
Zaokrouhlení		0,44 CZK

Cena celkem s DPH **373 687,00 CZK**

v _____ dne **27.01.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			83 823,08	225 008,79	308 831,87

Položkový rozpočet

Zakázka:		1766_Karlovo náměstí	
Misto		Praha Nové Město	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ:	25672541
	Dělnická 213/12	DIČ:	CZ25672541
	17000 Praha-Holešovice		
Zhotovitel:	PREMIO INVEST s.r.o.	IČ:	26746590
	Na Třebešíně 3347/39a	DIČ:	CZ26746590
	10000 Praha-Strašnice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	82 638,67	196 647,37	279 286,04
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		279 286,04 CZK
Základní DPH	21 %		58 650,07 CZK
Zaokrouhlení			-0,11 CZK
Cena celkem s DPH		337 936,00 CZK	
v	_____	dne	27.01.2023
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			82 638,67	196 647,37	279 286,04

Položkový rozpočet

Zakázka:		814_Pohořelec		
Misto		Praha Hradčany		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541		
	Dělnická 12	DIČ:		
17000	Praha			
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ: 26746590		
	Praha	DIČ:		
Vypracoval:				
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem		33 103,68	92 657,61	125 761,29
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK		
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK		
Základ pro základní DPH	21 %	125 761,29 CZK		
Základní DPH	21 %	26 409,87 CZK		
Zaokrouhlení		-0,16 CZK		
Cena celkem s DPH				152 171,00 CZK
v	_____	dne	26.01.2023	_____
	_____		_____	_____
	Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 103,68	92 657,61	125 761,29

Položkový rozpočet

Zakázka:		1810_Pankrác		
Misto		Praha Nusle		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541		
	Dělnická 12	DIČ:		
	17000 Praha			
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.	IČ: 26746590		
	Praha	DIČ:		
Vypracoval:				
Rozpis ceny		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem		33 384,71	95 552,37	128 937,08
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK		
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK		
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK		
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK		
Zaokrouhlení		0,13 CZK		
Cena celkem s DPH		156 014,00 CZK		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne 27.01.2023</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: 2777_Orionka

Misto: Praha Vinohrady

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
 Dělnická 12 DIČ:
 17000 Praha

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o. IČ: 26746590
 Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	37 541,87	107 814,73	145 356,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 356,60 CZK
Základní DPH	21 %	30 524,89 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK

Cena celkem s DPH **175 881,00 CZK**

v _____ dne **27.01.2023**

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			37 541,87	107 814,73	145 356,60

Položkový rozpočet

S:		871_Šperlova
O:		Praha Chodov
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,29600		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	2,23076		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	4,14284		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	1,29600		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - pro odvoz materiálu na zásyp	m3	2,85800		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,00000		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,29600		
54a	Nová položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	9,60000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	9,60000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00800		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,93000		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	398,25000		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	39,83500		
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	5,14000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,93000		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	15,93000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,93000		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	6,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	15,00000		
		Geodetické zaměření nového povrchu	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k označnicku	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	97 738,14

Položkový rozpočet

S:		1560_Kloboučnická
O:		Praha Nusle
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,0329		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,312		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	8,0329		
54a	Nová položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1		
59a	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	3		
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/koš	ks	4		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,68		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,68		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,008		
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	15,478		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,2		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	30		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	15,478		
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	16,921		
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	16,921		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,29609		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	1,2		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,29609		
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	1,20049		
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	1,6		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	6		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2		

133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1		
Celkem bez DPH						73 965,07

Položkový rozpočet

S:		1566_Michelská
O:		Praha Michle
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,90800		
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	17,20000		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách,	m3	0,31200		
54a	Nová položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01200		
88	564811111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	17,20000		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	14,96000		
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,20000		
95b	Nová položka	Očištění původní dlažby	m2	17,20000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,85646		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	4,98400		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,85646		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro	m	2,00000		
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	6,00000		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	6,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,00000		
					Celkem bez DPH	46 854,98

Položkový rozpočet

S:		1812_Pankrác
O:		Praha Nusle
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,39650		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	1,19178		
54a	Nová položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01200		
41	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	14,39000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	5,39650		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	21,58600		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	13,53500		
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	26,00000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,94421		
93	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	65,40000		
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	65,40000		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	21,94421		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,94421		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	4,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
25	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	65,40000		
	R-položka	Dodávka zásypového materiálu	m3	2,99400		
					Celkem bez DPH	161 072,55

Položkový rozpočet

S:		1641_Levského
O:		Praha Modřany
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3,	m3	3,55800		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	3,55800		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	14,23200		
54a	Nová položka	Hutnící zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01200		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	6,27500		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	8,00000		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	2,00000		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	1,00000		
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného techn.z	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovid, JCD	Soubor	1,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	10,08000		
					Celkem bez DPH	22 640,67

Položkový rozpočet

S:		1645_Sídlíště Modřany
O:		Praha Modřany
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,22650		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	14,35450		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	57,41600		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	9,22650		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	5,12800		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,22650		
54a	Nová položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01200		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	22,11500		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	31,94160		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	20,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	20,00000		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	1,00000		
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu urč	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	1,00000		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
					Celkem bez DPH	49 354,15

Položkový rozpočet

S:		1646_Sídliště Modřany
O:		Praha Modřany
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,65250		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	6,65250		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz materiálu na	m3	2,99400		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	26,61000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz materiálu na zásy	m3	11,97600		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	6,65250		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,99400		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,65250		
54a	Nová položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	2,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	2,00000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01200		
89	564732111R00	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	13,53500		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	21,05680		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	20,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	4,50000		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	2,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	1,00000		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	47 619,48

Položkový rozpočet

S:		1649_Modřanská rokle
O:		Praha Modřany
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,57650		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	10,57650		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz materiálu na zásyp	m3	6,11800		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	42,30600		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz materiálu na zásyp	m3	24,47200		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	10,57650		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,11800		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,57650		
54a	Nová položka	Hutnící zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	2,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	2,00000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01200		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	25,41500		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	31,63761		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	15,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	8,00000		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	2,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovid, JCD	Soubor	1,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	1,00000		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	61 351,76

Položkový rozpočet

S:		1650_Modřanská rokle
O:		Praha Modřany
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3,	m3	5,28600		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	5,28600		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	21,14400		
54a	Nová položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	2,00000		
		označník				
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	2,00000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01200		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	6,27500		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	12,63939		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	15,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	10,00000		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	35 346,83

Položkový rozpočet

S:	1653_U Libušského potoka
O:	Praha Modřany
R:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,65		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	6,65		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	26,61		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	6,65		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,99		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,65		
54a	Nová položka	Hutnící zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	2,00		
72a	Nová položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	2,00		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	13,54		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00		
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	18,54		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	20,00		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00		
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00		
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	18,00		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00		
		Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	2,00		
140	005124010R	Koordinační činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00		
					Celkem bez DPH	47 332,37

Položkový rozpočet

S:	1654_U Libušského potoka
O:	Praha Modřany
R:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,65250		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	6,65250		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz materiálu na zásyp	m3	2,87390		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	26,61000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz materiálu na zásyp	m3	11,49560		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,99400		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,65250		
54a	Nová položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	2,00000		
72a	Nová položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	2,00000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01200		
89	564732111R00	Podklad z kam.drčeného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	13,53500		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
121	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	18,27741		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	26,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	20,00000		
137	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00000		
		Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	2,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovid, JCD	Soubor	1,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
150	005231010R	Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa	Soubor	1,00000		
153	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		
Celkem bez DPH						48 103,96

Položkový rozpočet

S:		71_Pod Pekařkou
O:		Praha Braník
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,65800		
	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	11,66000		
	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	1,32990		
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	6,65800		
	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	7,20000		
	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	4,40000		
	Nová položka	hutnicí zkouška vč. protokolu z hutnění		1,00000		
	Nová položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	2,00000		
	31100R001	Kotva M 12x180 ,mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/koš	ks	4,00000		
	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	8,00000		
	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,00000		
	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00800		
	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	13,53500		
	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,69900		
	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	167,47500		
	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	13,53500		
	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	5,30000		
	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	9,00000		
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,32250		
	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	6,69900		
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,32250		
	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	6,69900		
	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	1,60000		
	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	2,00000		
	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	1,00000		
	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	15,00000		
		Geodetické zaměření nového povrchu	Soubor	1,00000		
	005124010R	Koordinální činnost_energovid, JCD	Soubor	1,00000		
	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
Celkem bez DPH						81 029,50

Položkový rozpočet

S:		1157_Poliklinika Budějovická
O:		Praha Krč
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,45440		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,30800		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	0,57200		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	10,45440		
30	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	24,67200		
54a	R-položka	Hutnicí zkoušky vč.protokolu o hutnění		1,00000		
59a	R-položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	3,00000		
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/koš	ks	4,00000		
71a	R-položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	12,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,00000		
72a	R-položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,68000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,68000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00800		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,63030		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	190,75750		
88	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	24,28800		
96	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,28800		
95b	R-položka	Očištění původní dlažby	m2	24,28800		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,17904		
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	1,60000		
125	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů separátorů	hod	8,00000		
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	1,00000		
125a	7679900R1	Montáž latí na lavičky	hod	2,00000		
131a	R-položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	2,00000		
133a	R-položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	R-položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
	R-položka	Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP	Soubor	1,00000		
	R-položka	Geodetické zaměření základu SOP	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	107 095,78

Položkový rozpočet

S:	1349_Bulovka
O:	Praha Libeň
R:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,69370		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	130,00000		
22a	120901121R3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kládívem	m3	4,33927		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	8,69370		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,61120		
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	8,80000		
54a	R-položka	Hutnicí zkoušky vč. protokolu o hutnění		1,00000		
59a	R-položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro připojení uzemnění, včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP	ks	4,00000		
71a	R-položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	16,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	2,24000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,24000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00800		
82	564952112R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.16 cm	m2	27,10400		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	30,98951		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	774,73775		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	27,10400		
93a	599142111	Úprava závlivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	66,00000		
93b	R-položka	Impregnovaný papír pod litý asfalt	m2	130,00000		
93c	R-položka	pokládka impregnovaného papíru	m2	130,00000		
93d	578901122	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	130,00000		
93e	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	66,00000		
	R-položka	Rozpoštědlová barva červená/bílá	m2	3,99600		
98	966005111R00	Rozebrání silnic. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	13,00000		
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	102,00000		
101	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,10200		
105	911131111R00	Osazení a montáž silnic.zábradlí ocelového,1 madlo	m	12,00000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,98951		
116	979087213R00	Nakládání vzbour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	30,98951		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,98951		
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	16,68951		
122	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	400,00000		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	15,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
133c	Nová položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	2,00000		
	R-položka	Geodetické zaměření nového povrchu	Soubor	1,00000		
139	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, protokolu určeného tech	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
154	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	288 705,01

Položkový rozpočet

S:		340_Na Mlýnku
O:		Praha Dejvice
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,66400		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	4,66400		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	18,65600		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	4,66400		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,41800		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,66400		
54a	R-položka	Hutnické zkoušky vč. protokolu o hutnění		1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
86	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,00190		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	11,66000		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	0,00190		
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	1,00000		
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	2,00000		
131a	R-položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	2,00000		
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	17,00000		
133	R00000001	Zemní pásek	m	15,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,00000		
133b	R-položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
133c	R-položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	3,00000		
134	R00000002	Zemní svorka	kus	8,00000		
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	8,00000		
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	1,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
143	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
146	005124010R	Koordinační činnost 1- spodní stavba	Soubor	1,00000		
147	005124010R	Koordinační činnost 2- koordinace montáže přístřeš	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	40 251,64

Položkový rozpočet

S:		341_Na Mlýnku
O:		Praha Dejvice
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m3	6,45150		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku	m3	25,80600		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	6,45150		
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	4,47970		
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,45150		
34	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	7,00000		
35	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	7,00000		
54a	R-položka	Hutnicí zkoušky vč. protokolu o hutnění		1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
86	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,89000		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	47,25000		
88	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	12,90300		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	12,90300		
107	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	7,00000		
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	13,00000		
110a	Nová položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	13,00000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,89000		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	1,89000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,89000		
118	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	0,00197		
125b	7679900R1	Ochrana přístřešků fólií včetně materiálu	hod	1,00000		
131	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	2,00000		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	2,00000		
132	650111141R00	Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2	m	15,00000		
133	R00000001	Zemnicí pásek	m	15,00000		
134	R00000002	Zemnicí svorka	kus	9,00000		
135	650111211R00	Montáž dilatační propojky pro základové zemniče	kus	9,00000		
136	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	1,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
141	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
142	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
146	005124010R	Koordinální činnost 1- spodní stavba	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	57 636,24

Položkový rozpočet

S:	2396_Na Hroudě
O:	Praha Strašnice
R:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,06000		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	22,50000		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	2,40500		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	6,06000		
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	4,40000		
54a	R-položka	Hutnicí zkoušky a protokol o hutnění		1,00000		
59a	R-položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy dle	ks	2,00000		
71a	R-položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	8,00000		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,00000		
72a	R-položka	Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00800		
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	14,10000		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	11,72500		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	293,12500		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	11,66000		
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	4,50000		
	R-položka	Rozpouštědlová barva červená/bílá	m2	4,80000		
98	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	4,00000		
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	36,00000		
105	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo	m	4,00000		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	9,00000		
110a	R-položka	Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5	m	9,00000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,72500		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	11,72500		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,72500		
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	9,25000		
131a	R-položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	15,00000		
133c	R-položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž,	m	10,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovid, JCD	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	108 604,94

Položkový rozpočet

S:		2766_Jiřího z Poděbrad
O:		Praha Vinohrady
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,05520		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	26,40000		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	2,61794		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz na skládku	m3	8,05520		
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	4,40000		
54a	R-položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
59a	R-položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dopravy d	ks	2,00000		
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka/koš	ks	4,00000		
71a	R-položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	8,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,00800		
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	26,50000		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,97000		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	324,25000		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	18,33800		
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	12,20000		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,97300		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	12,97000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,97300		
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	10,06900		
119	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m	1,60000		
131a	R-položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	15,00000		
133a	R-položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	3,00000		
133b	R-položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	3,00000		
	R-položka	Geodetické zaměření nového povrchu	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovid, JCD	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	99 191,46

Položkový rozpočet

S:		2775_Želivského
O:		Praha Vinohrady
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,385		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kla	m3	1,4600625		
36	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1,35000		
39	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	0,135		
42	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	24		
43	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	24		
43a	R-položka	Nákup a dovoz zeminy do 20 km	m2	24		
52	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	9,7		
54a	R-položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,016		
81	338920013R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm	m	12		
	R-položka	Dodání palisády dl. 120 cm, průměr 20 cm	ks	64		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,39		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	234,75		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	13,53500		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,39688		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	9,39000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,39688		
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	7,74963		
131a	R-položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	19		
133a	R-položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,5		
133b	R-položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	5		
133c	R-položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, kabely	m	9,00000		
140	005124010R	Koordiniční činnost_energovid, JCD	Soubor	1		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	139 226,44

Položkový rozpočet

S:		2879_K Žižkovu
O:		Praha Vysočany
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,73400		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	1,09428		
54a	R-položka	Hutnící zkoušky vč. protokolu o hutnění		1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01600		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	16,83500		
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	8,30000		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,30700		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	6,30000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,30700		
131a	R-položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	4,00000		
133a	R-položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,50000		
133b	R-položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	23 764,63

Položkový rozpočet

S:		3101_Krejčárek
O:		Praha Žižkov
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,64		
54a	R-položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,02		
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,15		
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	153,75		
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	6,83		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00		
110	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	9,10		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,15		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	6,15		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,15		
118	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	3,53		
131a	R-položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	4,00		
133a	R-položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,50		
133b	R-položka	Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	5,00		
133c	R-položka	Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, kabely	m	9,00		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00		
					Celkem bez DPH	30 478,41

Položkový rozpočet

S:		187_Zelená
O:		Praha Bubeneč
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,69750		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	24,83500		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bag	m3	0,57444		
54a	R-položka	Hutnící zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01600		
72	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	1,00000		
72a	R-položka	Základna pro označnick (podélný) - dodávka + montáž	kus	1,00000		
94	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	27,84500		
95b	R-položka	Očištění původní dlažby	m2	27,84500		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,17637		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	7,17000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,17637		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	1,50000		
133b	R-položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
133c	R-položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, označnick	m	20,00000		
131a	R-položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	18,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	60 365,64

Položkový rozpočet

S:		1171_Krčský hřbitov
O:		Praha Krč
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,73725		
22	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumat	m3	0,94745		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagren	m3	1,75955		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - odvoz r	m3	4,73725		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
74	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus			
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01600		
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	15,47500		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	13,535		
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	15,55		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,50000		
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	2,00000		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemní drát)	m	4		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,66975		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	10,67000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,66975		
54a	R-položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
140	005124010R	Koordináční činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	44 861,83

Položkový rozpočet

S:		1569 Pod Dálnicí
O:		Praha Michle
R:		Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,73725		
14	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	26,13600		
22a	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s klad	m3	1,75955		
53	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	4,40000		
54b	R-položka	Hutnicí zkouška vč. protokolu o hutnění		1,00000		
59a	R-položka	Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně dop	ks	2,00000		
67	31100R001	Kotva M 12x180 /mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - dodávka	ks	4,00000		
71a	Nová položka	Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka	kus	8,00000		
73	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,12000		
75	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,12000		
76	31120580R	Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm	1000 k	0,01600		
82	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	26,13600		
89	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	13,53500		
91	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	26,13600		
93a	599142111	Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	8,64000		
106	91656	Montáž odpadkového koše	hod	2,00000		
116	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	9,64000		
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,64247		
131a	Nová položka	Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnicí drát)	m	4,00000		
133a	Nová položka	Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše)	m	2,50000		
133b	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš	m	5,00000		
133c	Nová položka	Chráníčka ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, kabely	m	9,00000		
140	005124010R	Koordinální činnost_energovod, JCD	Soubor	1,00000		
149	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000		
					Celkem bez DPH	76 089,26