



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:
LTM Krkonoše, s.r.o.
Lázeňská 199
Svoboda nad Úpou 54224
IČ: 28829689

Objednávka č. **OBJ-124-364/2023**

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Objednáváme opravu poškozené opěrné zdi na Červeném potoce v k.ú. Špindlerův Mlýn.

Datum plnění od: 26.4.2023

Datum plnění do: 31.5.2023

Předběžná cena: 87 719,62 Kč bez DPH

Příjemce (útvár):

Kontaktní osoba: [redacted]

Příkazce operace: [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]

Datum a podpis: [redacted]

Datum a podpis: 27.5.2023 [redacted]

Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455

127-06-2023

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@knap.cz.



www.knap.cz



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši [redacted] z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

ve Svobodě nad Úpou dne 24. 4. 2023

Souhlasím. Za dodavatele:

LTM Krkonoše, s.r.o.

Lázeňská 199


Svoboda nad Úpou 54224

IČ: 28829689

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

KARL TICHÝ - JEDNATEL

Podpis:



S.R.O.
Úpou 199
348
CZ28829689



www.knap.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby:	Bílé Lábe, pod Jeleními boudami	JKSO	
Název objektu:	Oprava zdi	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel:	LTM Krkonoše s.r.o. 542 24 Svoboda n/Úpou 19 tel. 603 526 348 IČ: 28829689 DIČ: C72582049		
Projektant:			
Zhotovitel:			
Zpracoval:			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.04.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky		Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž		Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky		Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž			16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	87 719,62	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 87 719,62	
LTM 542 IČ: 2				DPH % Základ daně DPH celkem snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 67 719,62 18 421,12 Cena s DPH 106 140,74	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá. zadavatel 0,00 Klouzavá doložka 0,00 Zvýhodnění 0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bílá Labe, pod Jeleními boudami
 Objekt: Oprava zdi

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

LTM KřKOROŠE s.r.o.
 542 24 Svoboda n/Úpov 190
 tel. 603 526 348
 IČ: 28829689 DIČ: CZ28829689

Zpracoval:
 Datum: 19. 4. 2023

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5.321		997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 2,65*19,0	t	50,350		
		998	Přesun hmot				
19.321		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	20,019		

Celkem

87 719,62

LTM K
 542 24
 te
 IČ: 28829

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bíle Labe, pod Jeleními boudami
 Objekt: Oprava zdi

LYM Křikonoše s.r.o.
 542 24 Svoboda n/Úpou 199
 tel. 603 526 348
 IČ: 26829689 DIČ: CZ26829689

Zpracoval:
 Datum: 19.4.2023

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV							87 719,62
1 Zemní práce							
7,001		122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m ³ strojně	m ³	1,000		
1,001		162761117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/býpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	1,000		
2,001		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/býpaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	10,000		
6,001		171201221	Poplatek za uložení na skládos (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,150		
			2,65*1,0*0,5				3,150
3 Svislé a kompletní konstrukce							
12,231		317321017	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m ³	0,400		
			2,5*0,8*0,2				0,400
13,231		317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m ²	1,120		
			2,0*2,0*0,2+2,0*0,8*0,2		1,120		
14,231		317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m ²	1,120		
15,231		317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů sítí KARI	t	0,002		
			2,5*0,8*0,00107		0,002		
9,231		327213114	Zdění zdíva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj. kamene do 0,02 m ³ š spáry přes 20 do 50 mm	m ³	5,200		
			2,8*2,5*0,8		5,200		
10,583		58380756	kámen lomový sáklavý (1t=1,7m ²)	t	14,742		
			14,04 * 1,05		14,742		
8 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
16,003		941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do	m ²	6,500		
			2,5*2,6		6,500		
17,003		941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	65,000		
			6,5*10,0		65,000		
18,003		941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	6,500		
3,321		950211251	Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny	m ³	3,500		
			2,0*0,5+2,0*2,5*0,5		3,500		
997 Přesun sutě							
4,221		997321511	Vodorovná doprava sutě a vybraných hmot po suchu do 1 km	t	9,275		