

Soupis požadavků TO Hulín										technický dozor stavebníka: kontaktní osoba ve věcech technických:			
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2													
květen - červen 2023													
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Poznámka k ceně
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do): termín provádění prací od: do: cena za jednotlivé SO:				žst. Otrokovice žst. Hulín	žst. Hulín								
				09.05.2023	04.06.2023 (výluky)								
				24.05.2023	05.06.2023 (výluky)								
				celková cena za SO 01 až 06:									

84	Pražce	Ruční výměna pražce v KL. zapuštěném pražce dřevěný příčný vystrojený	kus	40,000									V oenách jsou započteny náklady na ruční ojednělou výměnu, demontáž uperňovače, odstranění KL a části stazky videmí , vysunutí a výměna pražce, montáž uperňovače, přehození kamervy, podbití pražce, oprava KL a části stazky, případně snížení KL pod patou kolejnice, ošleření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu vyzisku na skládku a skládkovně.
85	Pražce	Ruční výměna pražce v KL. zapuštěném pražce dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	35,000									V oenách jsou započteny náklady na ruční ojednělou výměnu, demontáž uperňovače, odstranění KL a části stazky videmí , vysunutí a výměna pražce, montáž uperňovače, přehození kamervy, podbití pražce, oprava KL a části stazky, případně snížení KL pod patou kolejnice, ošleření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu vyzisku na skládku a skládkovně.
86	Pražce	Ruční výměna pražce v KL. zapuštěném pražce dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	25,000									V oenách jsou započteny náklady na ruční ojednělou výměnu, demontáž uperňovače, odstranění KL a části stazky videmí , vysunutí a výměna pražce, montáž uperňovače, přehození kamervy, podbití pražce, oprava KL a části stazky, případně snížení KL pod patou kolejnice, ošleření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu vyzisku na skládku a skládkovně.
87	Pražce	Ruční výměna pražce v KL. zapuštěném pražce dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	20,000									V oenách jsou započteny náklady na ruční ojednělou výměnu, demontáž uperňovače, odstranění KL a části stazky videmí , vysunutí a výměna pražce, montáž uperňovače, přehození kamervy, podbití pražce, oprava KL a části stazky, případně snížení KL pod patou kolejnice, ošleření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu vyzisku na skládku a skládkovně.
115	Pražce	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyř vrtul	úl.pl.		140,000								V oenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošleření součástí mazivem. V oenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálů.
218	Upevň. a spoj. součástí	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		2 000,000								V oenách jsou započteny náklady na demontáž uperňovače, výměnu součástí, montáž uperňovače a ošleření součástí mazivem. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
248	Upevň. a spoj. součástí	Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů	úl.pl.	3 400,000									V oenách jsou započteny náklady na demontáž uperňovače, opravy rozchodů, montáž uperňovače a ošleření součástí mazivem. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
257	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000									V oenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v ošleření a zapuštěném KL, odstranění kamervy, zdvih, ruční podbití, oprava profilu KL a případná oprava sňžení pod patou kolejnice.
260	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	40,000									V oenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v ošleření a zapuštěném KL, odstranění kamervy, zdvih, ruční podbití, oprava profilu KL a případná oprava sňžení pod patou kolejnice.
261	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	50,000									V oenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v ošleření a zapuštěném KL, odstranění kamervy, zdvih, ruční podbití, oprava profilu KL a případná oprava sňžení pod patou kolejnice.
262	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	50,000									V oenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v ošleření a zapuštěném KL, odstranění kamervy, zdvih, ruční podbití, oprava profilu KL a případná oprava sňžení pod patou kolejnice.
266	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		80,000								V oenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v ošleření a zapuštěném KL, odstranění kamervy, zdvih, ruční podbití, oprava profilu KL a případná oprava sňžení pod patou kolejnice.
267	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		80,000								V oenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v ošleření a zapuštěném KL, odstranění kamervy, zdvih, ruční podbití, oprava profilu KL a případná oprava sňžení pod patou kolejnice.
268	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		40,000								V oenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v ošleření a zapuštěném KL, odstranění kamervy, zdvih, ruční podbití, oprava profilu KL a případná oprava sňžení pod patou kolejnice.
378	Výhybky a výh. konstrukce	Válečková stolická jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus		30,000								V oenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošleření součástí mazivem. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
379	Výhybky a výh. konstrukce	Válečková stolická jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus		30,000								V oenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošleření součástí mazivem. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.
6	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000	20,000								Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3627580

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4dae28dd-9028-4035-b8e4-a368f681e515

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.05.2023 08:47:13



4c361743-e4c3-41fa-9d1b-c2dd5e6e0fe2