

Soupis požadavků TO Staré Město u Uh. Hr.											technický dozor stavebníka: kontaktní osoba ve věcech technických:		
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2													
květen - červen 2023													
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	Poznámka k ceně
místo provádění prací (TU, stanoe, km od - do):				žst. St. Město u UH	TU St. Město u U. H. - Kunovice								
termín provádění prací od:				20.05.2023	12.06.2023 (výluky)								
do:				20.06.2023	12.06.2023 (výluky)								
cena za jednotlivé SO:													
28	Zeleň	Odstavení smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolegovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha		2,000								V oenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmenů do 10 cm. V oenách nejsou obsaženy náklady na naložení dřív na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.
83	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000									V oenách jsou započteny náklady na ruční ojetřnou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stazky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přeložení kameniva, podbití pražce, oprava KL a částí stazky, případně snížení KL pod patku kolejnice. Odělení součástí mazivem a naložení výzsků na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu výzsků na skládku a skládkování.
85	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	12,000									V oenách jsou započteny náklady na ruční ojetřnou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stazky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přeložení kameniva, podbití pražce, oprava KL a částí stazky, případně snížení KL pod patku kolejnice. Odělení součástí mazivem a naložení výzsků na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu výzsků na skládku a skládkování.
86	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	45,000									V oenách jsou započteny náklady na ruční ojetřnou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stazky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přeložení kameniva, podbití pražce, oprava KL a částí stazky, případně snížení KL pod patku kolejnice. Odělení součástí mazivem a naložení výzsků na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu výzsků na skládku a skládkování.
87	Pražce	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	30,000									V oenách jsou započteny náklady na ruční ojetřnou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stazky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přeložení kameniva, podbití pražce, oprava KL a částí stazky, případně snížení KL pod patku kolejnice. Odělení součástí mazivem a naložení výzsků na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu výzsků na skládku a skládkování.
89	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	65,000									V oenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stazky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přeložení kameniva, podbití pražce, oprava KL a částí stazky, případně snížení KL pod patku kolejnice. Odělení součástí mazivem a naložení výzsků na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu výzsků na skládku a skládkování.
91	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000									V oenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stazky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přeložení kameniva, podbití pražce, oprava KL a částí stazky, případně snížení KL pod patku kolejnice. Odělení součástí mazivem a naložení výzsků na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu výzsků na skládku a skládkování.
92	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	45,000									V oenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stazky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přeložení kameniva, podbití pražce, oprava KL a částí stazky, případně snížení KL pod patku kolejnice. Odělení součástí mazivem a naložení výzsků na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu výzsků na skládku a skládkování.
93	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	27,000									V oenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanizace, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stazky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přeložení kameniva, podbití pražce, oprava KL a částí stazky, případně snížení KL pod patku kolejnice. Odělení součástí mazivem a naložení výzsků na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. V oenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů, dopravu výzsků na skládku a skládkování.
98	Pražce	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	30,000									V oenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od oby koleje. Pro výkon se štatoví délka nezbytně nutná.
6	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	50,000									Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců
11	VON	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širší trať nebo dopravní s kolejeovým rozvětvením s počtem vlaků za směru 8,5 hod. přes 25 do 50	%	20,000									Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širší trať nebo dopravní s kolejeovým rozvětvením s počtem vlaků za směru 8,5 hod. přes 25 do 50

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3627578

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 42431fc9-2e10-4a29-9252-5898d8e0f6be

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.05.2023 08:47:09



6c7d7d73-a5d6-4fb6-8abe-24309ecc61ac