

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>S-22-14</b>	<b>SZ Lednice obnova altánu Růžového rybníku, p.č. 1866, Lednice na Moravě</b>
Objekt:	<b>O-22-01</b>	<b>Rekonstrukce altánku</b>
Rozpočet:	<b>R-22-01</b>	<b>Stavební rozpočet</b>
Objednatel:	<b>Národní památkový ústav Valdšteinské nám. 3. PSČ 118 01 Praha</b>	<b>IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333</b>

Zhotovitel:	<b>Kmošek &amp; Kmošek s.r.o. Na Lánech 15, 570 01 570 01</b>	<b>IČO: 10940260 DIČ: CZ10940260</b>
-------------	---	--


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		138 582.60
PSV		2 936 217.40
MON		0.00
Vedlejší náklady		360 000.00
Ostatní náklady		0.00
<b>Celkem</b>		<b>3 434 800.00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0.00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0.00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>3 434 800.00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>721 308.00 CZK</b>

Zaokrouhlení **0.00 CZK**

**Cena celkem s DPH 4 156 108.00 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: S-22-14 - Altán Lednice  
Popis objektu: O-22-01 - Rekonstrukce altánku  
Popis rozpočtu: R-22-01 - Stavební rozpočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 724.13	0.3
5	Komunikace	HSV			5 819.40	0.2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			72 840.00	2.1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			26 833.60	0.8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 365.47	0.7
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 792 873.62	52.2
762-OZ	Ozdobné dřevěné prvky - cibulky	PSV			77 000.00	2.2
764	Konstrukce klempířské	PSV			589 684.03	17.2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			215 128.00	6.3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			84 318.19	2.5
783	Nátěry	PSV			177 213.56	5.2
VN	Vedlejší náklady	VN			360 000.00	10.5
Cena celkem					3 434 800.00	100.0

## Položkový rozpočet

S:	S-22-14	Altán Lednice
O:	O-22-01	Rekonstrukce altánku
R:	R-22-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>10 724.13</b>
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 2,65*0,5*8*0,2	m3	2.12000	1 943.00	4 119.16
				2.12000		
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,12	m3	2.12000	297.00	629.64
				2.12000		
3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (15 km) 2,12	m3	2.12000	24.00	50.88
				2.12000		
4	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 15m dle PD D,1,1,1,a1 +j4 2,12	m3	2.12000	287.50	609.50
				2.12000		
5	162201210	Příplatek za dalš.15 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 2,12	m3	2.12000	254.50	539.54
				2.12000		
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2.12000	308.00	652.96
7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2.12000	19.30	40.92
8	174101102	Zásyp ruční se ztuhnutím dle PD D,1,1,1,a2-a4 zemina : šterkový zásyp : 2,65*0,5*8*0,15	m3	1.59000	563.00	895.17
				1.59000		
9	58337345	Šterkopisek frakce 0-32 C šterkový zásyp : 1,59*1,67	t	2.65530	1 200.00	3 186.36
				2.65530		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>5 819.40</b>
10	564921010	Zpevněná plocha, mlatový povrch 2,65*0,5*8	m2	10.60000	549.00	5 819.40
				10.60000		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>72 840.00</b>
11	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m - atyp konstrukce 3*8*10	m2	240.00000	73.00	17 520.00
				240.00000		
12	941941111	Pronájem lešení za den 240*90	m2	21 600.00000	1.90	41 040.00
				21 600.00000		
13	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	240.00000	59.50	14 280.00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>26 833.60</b>
14	952901411	Vyčištění ostatních objektů závěrečný úklid před předáním stavby : 8*8	m2	64.00000	59.90	3 833.60
				64.00000		
15	95-VL01	Odklizení původní konstrukce se zachováním prvků	kpl	1.00000	23 000.00	23 000.00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>22 365.47</b>
16	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	7.06650	3 165.00	22 365.47
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 792 873.62</b>
17	762085130	Hoblování viditelných částí krovu třístranné ozdobný prvek 1 : 8*7,1 ozdobný prvek 2 : 8*4,2 ozdobný prvek 3L a 3P : 16*0,45 ozdobný prvek 5 : 1,41*4+0,51*4+0,56*4 ozdobný prvek 7 : 4*1 ozdobný prvek 11L a 11P : 16*1,3 ozdobný prvek 13L a 13P : 16*0,37	m	424.32000	750.00	318 240.00
				56.80000		
				33.60000		
				7.20000		
				9.92000		
				4.00000		
				20.80000		
				5.92000		

## Položkový rozpočet

S:	S-22-14	Altán Lednice
O:	O-22-01	Rekonstrukce altánku
R:	R-22-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ozdobný prvek 15 : 8*0,16*2		2.56000		
		ozdobný prvek 16 : 16*0,24		3.84000		
		ozdobný prvek 17 a 19 : 8*1,1		8.80000		
		ozdobný prvek 21L a 21P : 8*0,9+8*0,99		15.12000		
		ozdobný prvek 22-1 a 22-2 : 16*1,5		24.00000		
		ozdobný prvek 24 : 16*0,4		6.40000		
		ozdobný prvek 25L a 25P : 16*1,4		22.40000		
		ozdobný prvek 26 : 8*2,2		17.60000		
		ozdobný prvek 27 : 8*3,8		30.40000		
		ozdobný prvek 30 : 8*5,31		42.48000		
		ozdobný prvek 32 obsahuje ozdobný prvek 34 : 16*2,13+32*2,45		112.48000		
18	762371111	Výroba a mont. sbíjených ramenátů	m	424.32000	1 990.00	844 396.80
		ozdobný prvek 1 : 8*7,1		56.80000		
		ozdobný prvek 2 : 8*4,2		33.60000		
		ozdobný prvek 3L a 3P : 16*0,45		7.20000		
		ozdobný prvek 5 : 1,41*4+0,51*4+0,56*4		9.92000		
		ozdobný prvek 7 : 4*1		4.00000		
		ozdobný prvek 11L a 11P : 16*1,3		20.80000		
		ozdobný prvek 13L a 13P : 16*0,37		5.92000		
		ozdobný prvek 15 : 8*0,16*2		2.56000		
		ozdobný prvek 16 : 16*0,24		3.84000		
		ozdobný prvek 17 a 19 : 8*1,1		8.80000		
		ozdobný prvek 21L a 21P : 8*0,9+8*0,99		15.12000		
		ozdobný prvek 22-1 a 22-2 : 16*1,5		24.00000		
		ozdobný prvek 24 : 16*0,4		6.40000		
		ozdobný prvek 25L a 25P : 16*1,4		22.40000		
		ozdobný prvek 26 : 8*2,2		17.60000		
		ozdobný prvek 27 : 8*3,8		30.40000		
		ozdobný prvek 30 : 8*5,31		42.48000		
		ozdobný prvek 32 obsahuje ozdobný prvek 34 : 16*2,13+32*2,45		112.48000		
19	762-VL01	D+M okrasných lišt	m	129.60000	500.00	64 800.00
		ozdobný prvek 4 : 32*3,3		105.60000		
		ozdobný prvek 23 : 16*1,5		24.00000		
20	762-VL02	Deštění zdobená prkna 55/23mm	m	416.00000	200.00	83 200.00
		ozdobný prvek 10 - deštění : 26*16		416.00000		
21	762-VL03	Ozdobný prvek 28	ks	48.00000	900.00	43 200.00
22	762-VL04	Ozdobný prvek 31 - roštová výplň (treláž) 8*0,665*0,87+16*0,665*0,53+16*1,6*0,53	m2	23.83560	1 500.00	35 753.40
				23.83560		
23	762-VL05	Ozdobný prvek 33 - dvířka vstupu	ks	1.00000	25 000.00	25 000.00
24	762-VL06	Příplatek za tvarování montážních dílů 8+8+16+8+16+32+16	ks	104.00000	500.00	52 000.00
				104.00000		
25	762-VL07	Dubové kolíčky	kpl	1.00000	30 000.00	30 000.00
26	605160105	Řezivo sušené jedlové	m3	2.64512	25 000.00	66 128.00
		ozdobný prvek 1 : 8*7,1*0,08*0,05*2		0.45440		
		ozdobný prvek 2 : 8*4,2*0,08*0,05*2		0.26880		
		ozdobný prvek 3L a 3P : 16*0,45*0,08*0,05*1,2		0.03456		

## Položkový rozpočet

S:	S-22-14	Altán Lednice
O:	O-22-01	Rekonstrukce altánku
R:	R-22-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ozdobný prvek 5 : (1,41*4+0,51*4+0,56*4)*0,05*0,065*1,2		0.03869		
		ozdobný prvek 7 : 4*1*0,05*0,1*2		0.04000		
		ozdobný prvek 11L a 11P : 16*1,3*0,05*0,2*2		0.41600		
		ozdobný prvek 13L a 13P : 16*0,37*0,05*0,13*1,2		0.04618		
		ozdobný prvek 15 : 8*0,16*2*0,05*0,02*2		0.00512		
		ozdobný prvek 16 : 16*0,24*0,05*0,025*2		0.00960		
		ozdobný prvek 17 a 19 : 8*1,1*0,04*0,1*2		0.07040		
		ozdobný prvek 21L a 21P : (8*0,9+8*0,99)*0,05*0,05*2		0.07560		
		ozdobný prvek 22-1 a 22-2 : 16*1,5*0,055*0,065*2		0.17160		
		ozdobný prvek 24 : 16*0,4*0,05*0,04*2		0.02560		
		ozdobný prvek 25L a 25P : 16*1,4*0,05*0,065*1,2		0.08736		
		ozdobný prvek 26 : 8*2,2*0,065*0,05*1,2		0.06864		
		ozdobný prvek 27 : 8*3,8*0,065*0,05*1,2		0.11856		
		ozdobný prvek 30 : 8*5,31*0,065*0,05*1,2		0.16567		
		ozdobný prvek 32 obsahuje ozdobný prvek 34 : (16*2,13+32*2,45)*0,05*0,065*1,5		0.54834		
27	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	15 343.69470	15.00	230 155.42
<b>Díl: 762-OZ</b>		<b>Ozdobné dřevěné prvky - cibulky</b>				<b>77 000.00</b>
28	762-OZ-01	Ozdobný prvek 6 a 9 - cibulka - osazeno vlepením, tvrdé dřevo	ks	8.00000	1 750.00	14 000.00
29	762-OZ-02	Ozdobný prvek 8 a 18 - cibulka - osazeno vlepením, tvrdé dřevo	ks	12.00000	1 750.00	21 000.00
30	762-OZ-03	Ozdobný prvek 12 - cibulka - osazeno vlepením, tvrdé dřevo	ks	16.00000	1 750.00	28 000.00
31	762-OZ-04	Ozdobný prvek 14 - cibulka - osazeno vlepením, tvrdé dřevo	ks	8.00000	1 750.00	14 000.00
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>589 684.03</b>
32	764292661	Oplechování okapní hrany 1,27*16	m	20.32000	1 808.00	36 738.56
				20.32000		
33	764-VL01	Krytina Rheinink na dvojitou stojatou drážku přírodní od 10 do 85°- malé plochy 0,635*4,1*16+0,25*4*16	m2	57.65600	5 700.00	328 639.20
				57.65600		
34	764-VL02	Překrytí falců obloukovým profilem 16*8,1	m	129.60000	740.00	95 904.00
				129.60000		
35	764-VL03	Repase hrotu vč. bání	kpl	1.00000	27 000.00	27 000.00
36	764-VL04	Osazení okýnek vč. zasklení	ks	8.00000	7 600.00	60 800.00
37	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	7 808.12960	5.20	40 602.27
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>215 128.00</b>
38	767-VL01	Kované vruty 80*6	ks	480.00000	76.00	36 480.00
				480.00000		
39	767-VL02	D+M krajní obruba - ocelová pásovice 70x5mm, kotvená roxorem d. 14mm 2,65*8	m	21.20000	390.00	8 268.00
				21.20000		
40	767-VL03	Povrchová úprava všech prvků dle požadavků investora a NPÚ	soubor	1.00000	14 700.00	14 700.00
41	767-VL05	Ozdobný prvek 20 - kovový zvoneček	ks	8.00000	1 450.00	11 600.00
42	767-VL06	Kotvení 1 - ocelový prvek pro spojení dřevěného altánu k pískovcovému soklu	ks	16.00000	360.00	5 760.00
43	767-VL07	Kotvení 2 - Ocelový prvek pro spojení vodorovných a horizontálních prvků	ks	16.00000	655.00	10 480.00
44	767-VL08	Kotvení 3 - ocelový prvek pro spojení vodorovných a horizontálních prvků	ks	16.00000	670.00	10 720.00

## Položkový rozpočet

S:	S-22-14	Altán Lednice
O:	O-22-01	Rekonstrukce altánku
R:	R-22-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	767-VL09	Kotvení 4 - ocelový prvek pro spojení vodorovných a horizontálních prvků	ks	8.00000	650.00	5 200.00
46	767-VL10	Kotvení 5 - ocelový prvek pro kotvení prvku 1 k prvku 5	ks	16.00000	590.00	9 440.00
47	767-VL11	Kotvení 6 - ocelový prvek stažení prvků 26	ks	8.00000	650.00	5 200.00
48	767-VL12	Kotvení 7 - ocelový prvek stažení prvku vnější s háčkem na zvoneček a vnitřní	ks	8.00000	1 550.00	12 400.00
49	767-VL13	Kotvení 8 - stažení prvku 30 a 27 , kovaná závitová tyč s kovanou čtvercovou hlavou a maticí	ks	48.00000	460.00	22 080.00
50	767-VL14	Kotvení 9 - v provedení levé a pravé stažení prvku vnější s háčkem na zvoneček a vnitřní	ks	8.00000	650.00	5 200.00
51	767-VL15	Kovaná hřebíky	ks	1 280.00000	45.00	57 600.00
		80*6		480.00000		
		800		800.00000		

<b>Díl: 782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>	<b>84 318.19</b>
-----------------	---------------------------------------	------------------

52	782-VL01	Čištění kamenného soklu dle restaurátorského záměru	m2	11.92800	2 650.00	31 609.20
		8*2,13*0,7		11.92800		
53	782-VL02	Přespárování kamenného soklu vápennou maltou	m2	11.92800	680.00	8 111.04
		8*2,13*0,7		11.92800		
54	782-VL03	Vyjmutí ocelových kotev z kamene	ks	16.00000	250.00	4 000.00
55	782-VL04	Osazení nových kotev do kamene, zatemováno olovem	ks	16.00000	350.00	5 600.00
56	782-VL05	Demontáž kamenných schodů, oprava, očištění, zhotovení nového základu pod schodištěm, zpětná montáž	soubor	1.00000	34 997.95	34 997.95

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>177 213.56</b>
-----------------	---------------	-------------------

57	783682141	Nátěr konstrukce dle barevného řešení	m2	184.98800	340.00	62 895.92
		ozdobný prvek 1 : 8*7,1*0,26		14.76800		
		ozdobný prvek 2 : 8*4,2*0,26		8.73600		
		ozdobný prvek 3L a 3P : 16*0,45*0,26		1.87200		
		ozdobný prvek 5 : (1,41*4+0,51*4+0,56*4)*0,23		2.28160		
		ozdobný prvek 7 : 4*1*0,3		1.20000		
		ozdobný prvek 11L a 11P : 16*1,3*0,5		10.40000		
		ozdobný prvek 13L a 13P : 16*0,37*0,36		2.13120		
		ozdobný prvek 15 : 8*0,16*2*0,14		0.35840		
		ozdobný prvek 16 : 16*0,24*0,15		0.57600		
		ozdobný prvek 17 a 19 : 8*1,1*0,28		2.46400		
		ozdobný prvek 21L a 21P : (8*0,9+8*0,99)*0,2		3.02400		
		ozdobný prvek 22-1 a 22-2 : 16*1,5*0,26		6.24000		
		ozdobný prvek 24 : 16*0,4*0,18		1.15200		
		ozdobný prvek 25L a 25P : 16*1,4*0,23		5.15200		
		ozdobný prvek 26 : 8*2,2*0,23		4.04800		
		ozdobný prvek 27 : 8*3,8*0,23		6.99200		
		ozdobný prvek 30 : 8*5,31*0,23		9.77040		
		ozdobný prvek 32 obsahuje ozdobný prvek 34 : (16*2,13+32*2,45)*0,23		25.87040		
		ozdobný prvek 4 : 32*3,3*0,12		12.67200		
		ozdobný prvek 23 : 16*1,5*0,12		2.88000		
		ozdobný prvek 10 - deštění : 26*16*0,15		62.40000		

58	24618237	Barva selská na dřevo krycí, bal. 2,5 l	l	110.98800	1 030.00	114 317.64
		184,98*0,3*2		110.98800		

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	<b>360 000.00</b>
----------------	-------------------------	-------------------

59	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	60 000.00	60 000.00
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	S-22-14	Altán Lednice
O:	O-22-01	Rekonstrukce altánku
R:	R-22-01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	25 000.00	25 000.00
61	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	85 000.00	85 000.00
62	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000	60 000.00	60 000.00
63	VN-VL01	Spolupráce s památkáři	soubor	1.00000	35 000.00	35 000.00
64	VN-VL02	Příplatek za složitější přístup	soubor	1.00000	95 000.00	95 000.00