

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.
se sídlem Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 292 44 960
DIČ: CZ29244960
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
účet č.: 0117241553/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071
zastoupen Janem Rezkem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

a

Objednatel: **Statutární město Brno**
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
účet číslo: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

PhDr. Petr Hruška, MBA – vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna,
Dominikánské náměstí 3, Brno – město, 602 00 Brno.

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098,
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci Brněnských komunikací a.s.:

Ing. Luděk Borový, generální ředitel
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí realizace pozemních staveb

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu střešního pláště terasy a vstupního schodiště objektu ZŠ Čejkovická 4334/10 Brno - Vinohrady dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Oprava střešního pláště – terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno, příspěvková organizace**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále také jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Oprava střešního pláště – terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno“

Stavbou se rozumí udržovací práce, konkrétně jde o opravu střešního pláště terasy objektu v úrovni 1. NP. Stabilizace pochozí dlažby, částečné doplnění hydroizolace a tepelné izolace. Stávající objekt je rozdělený na 3 stavební objekty (SO.01 – atrium objektu, SO 0.2 – průchod, SO 0.3 – terasa a schodiště). Stavba bude realizována v objektu ZŠ Čejkovická, k.ú. Židenice, parc. č. 7747/57.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice“). Zaměrování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Předmět díla dále tvoří následující související činnosti:

1. Zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány.

2. Osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné.

3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 4 vyhotoveních. Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.

4. Vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.

5. Odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

6. Udržování stavbou (realizací díla) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu.

7. Předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - projektová dokumentace „Oprava střešního pláště – terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno, příspěvková organizace“
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti smlouvy a na výzvu objednatele, nejdříve však 02.05.2023.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště a na výzvu objednatele.
- (3) Dokončení stavby a vyklizení staveniště: do **110 dnů** od předání staveniště.
- (4) Dokončení a předání dokladové části: do **14 dnů** ode dne dokončení stavebních prací.
- (5) Místo plnění: Statutární město Brno, MČ Židenice.
- (6) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 790 401,50 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení

staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, apod.).

- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: hruska.petr@brno.cz , treuova.hana@brno.cz , hofbruckerova.marcela@brno.cz nebo na adresu statutárního města, Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno – město.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy a do 45 dnů od výzvy objednatele, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

- (4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (5) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (6) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (7) Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel hradí vodné, stočné, a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- (8) Objednatel je při předání staveniště povinen zajistit jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušeni prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušeni prací

zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele je oprávněn provádět nejméně 1x za 14 dnů pravidelné kontrolní dny, a to po celou dobu provádění díla. Kontrolních dnů se bude účastnit technický dozor objednatele, stavbyvedoucí, zástupce OŠM MMB a projektant.
- (5) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (6) Technickým dozorem objednatele je Ing. Denis Owczarzy, e-mail: owczarzy@bkom.cz, tel.: +420 732 279 343.
- (7) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je Ing. Milan Michek, manažer pozemních staveb, email: michek@sezev-facility.cz, tel. +420 725 526 093.

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel je povinen:
 - použít materiály I. jakostní kvality,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.

Bankovní záruka

(1) Bankovní záruka za řádné dokončení:

- 1.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 1.2 Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu újmy, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.
- 1.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude

postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.

1.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

1.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

(2) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek

2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky v termínu do 20 dnů na základě protokolu a předání a převzetí díla, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po uplynutí záruční doby.

2.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 279 040,- Kč. (10 % z ceny díla).

2.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě újmy způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

2.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční době „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“.

XIII.

Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy (nejméně na 3 miliony Kč). Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele z vad díla:

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vadu vytkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezabývá práva z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění **72 měsíců**

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIV.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (15) V období 02.05.2023 – 30.06.2023 budou práce probíhat s ohledem na provoz ZŠ tak, aby neomezily vyučování.

XV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 6.000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

- 2.3 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 6.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 6.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 6.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 20.000,- Kč denně za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XII. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
 - 2.12 Ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.
 - 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
 - 2.14 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 - 2.15 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
 - 2.16 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
 - 2.17 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
 - 2.18 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

- (1)** Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2)** Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3)** Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4)** Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVII. Důvěrnost informací

- (1)** Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2)** Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít

důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Příloha č. 3: Harmonogram

Doložka


Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. *R9,028* Dne *19.4.2023*.

V Brně , dne *14-03-2023*

V Brně, dne *28.4.2023*

Za Zhotovitele

Za Objednatele



Jan Rezek

Jednatel SEŽEV facility s.r.o.

SEŽEV facility s.r.o.
Václavská 298/135, 619 00 Brno
IČ: 29244960, DIČ: CZ29244960
-02-



PhDr. Petr Hruška, MBA

vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu
města Brna
za statutární město Brno

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor školství a mládeže
Dominikánské nám. 3, BRNO
-004-

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **151_2022_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **SEŽEV facility s.r.o.** IČO: 29244960
Videňská 298/135 DIČ: CZ29244960
619 00 Brno - Přizřenice

Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 266 212,10
PSV	1 334 289,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	164 700,00
Ostatní náklady	25 200,00
Celkem	2 790 401,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 790 401,50 CZK
Základní DPH	21 %	585 984,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 376 385,82 CZK**


v Brně

dne

29. 4. 2023



 Za zhotovitele



 Za objednatele

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
 MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Odbor školství a mládeže
 Dominikánské nám. 3, BRNO
 -004-

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	189 900,00	39 879,00	229 779,00	7
01	ON, VN	0,00	189 900,00	39 879,00	229 779,00	7
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Atrium objektu	0,00	584 415,70	122 727,30	707 143,00	21
01	ASŘ	0,00	584 415,70	122 727,30	707 143,00	21
SO 02	Průchod	0,00	378 391,50	79 462,22	457 853,72	14
01	ASŘ	0,00	378 391,50	79 462,22	457 853,72	14
SO 03	Terasa a schodiště	0,00	1 637 694,30	343 915,80	1 981 610,10	59
01	ASŘ	0,00	1 637 694,30	343 915,80	1 981 610,10	59
Celkem za stavbu		0,00	2 790 401,50	585 984,32	3 376 385,82	100

Popis stavby: 151_2022_1 - Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno

Popis objektu: 099 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Popis objektu: SO 01 - Atrium objektu

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Popis objektu: SO 02 - Průchod

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Popis objektu: SO 03 - Terasa a schodiště

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			95 606,20	3,4
5	Komunikace	HSV			460 291,96	16,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 637,53	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			263 761,15	9,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 145,73	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			154 206,05	5,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			176 653,52	6,3
711	Izolace proti vodě	PSV			234 339,39	8,4
712	Povlakové krytiny	PSV			944 426,17	33,8
713	Izolace tepelné	PSV			118 084,77	4,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 357,38	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 366,95	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			63,33	0,0
781	Obklady keramické	PSV			4 895,11	0,2
783	Nátěry	PSV			1 756,30	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			100 909,96	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			164 700,00	5,9
ON	Ostatní náklady	ON			25 200,00	0,9
Cena celkem					2 790 401,50	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	099	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady					164 700,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	12 600,00	12 600,00		RTS 22/ II	
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	12 600,00	12 600,00		RTS 22/ II	
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00		RTS 22/ II	
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	15 750,00	15 750,00		RTS 22/ II	
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	117 450,00	117 450,00		RTS 22/ II	
Díl: ON		Ostatní náklady					25 200,00		
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00		RTS 22/ II	
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00		RTS 22/ II	
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	15 750,00	15 750,00		RTS 22/ II	
Celkem						189 900,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 01	Atrium objektu
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				39 462,60		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dlažba do sutí : 534 Koefficient 20 % plochy dlažby: -0,8	m2	106,80000	73,90	7 892,52	822-1	RTS 22/ II
					534,00000			
					-427,20000			
2	113106121xxx	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž dlažba bude použita pro zpětnou montáž : 534 Koefficient 80 % plochy dlažby: -0,2	m2	427,20000	73,90	31 570,08		Vlastní
					534,00000			
					-106,80000			
Díl: 5		Komunikace				184 048,44		
3	596811111xxx	Kladení dlaždic betonových kom.pro pěší, lože z kameniva drčeného fr. 4-8, tl. 30-50 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu 534	m2	534,00000	226,60	121 004,40		Vlastní
					534,00000			
4	59246260xxx	Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 534,00000 Koefficient 20% plochy: -0,8	m2	106,80000	590,30	63 044,04		Vlastní
					534,00000			
					-427,20000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 417,60		
5	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě plocha střechy - před pokládkou textlie : 534	m2	534,00000	6,40	3 417,60	801-4	RTS 22/ II
					534,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 521,28		
6	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 427,20000	m2	427,20000	57,40	24 521,28	822-1	RTS 22/ II
					427,20000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				63 185,96		
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výškv do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	139,05360	454,40	63 185,96	801-4	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 01	Atrium objektu
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,3,4. :						
		Součet : 139,05360				139,05360		
Díl: 712		Povlakové krytiny				219 825,33		
8	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, kolem vpustí : 4,0	m2	4,00000	199,20	796,80	800-711	RTS 22/ II
					4,00000			
9	712391171RT2	Textilie na střeších do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textílie plocha střechy skl.S1 : 534	m2	534,00000	117,00	62 478,00	800-711	RTS 22/ II
					534,00000			
10	283220180R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 230 g/m2; PVC-P, skelná výztuž: u = 15 000,0 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,00000 Koeficient prořez a přeložení: 0,12	m2	4,48000	413,20	1 851,14	SPCM	RTS 22/ II
					4,00000			
					0,48000			
11	67390990R	geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 3,00 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534,00000 Koeficient přeložení a prořez: 0,15	m2	614,10000	171,30	105 195,33	SPCM	RTS 22/ II
					534,00000			
					80,10000			
12	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534,00000 Koeficient přeložení a prořez: 0,15	m2	614,10000	78,40	48 145,44	SPCM	RTS 22/ II
					534,00000			
					80,10000			
13	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,10,11,12. : Součet : 0,86985	t	0,86985	1 591,90	1 358,62	800-711	RTS 22/ II
					0,86985			
Díl: 713		Izolace tepelné				10 660,10		
14	713104111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťkv do 100 mm plocha střešy : 534 Koeficient 30 % plochy bude nahrazeno: -0,7	m2	176,20000	19,60	3 453,52	800-713	RTS 22/ II
					534,00000			
					-373,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 01	Atrium objektu
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn. B4 okolí vpustí : 4*4		16,00000				
15	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá bude použita izolace ze skl. SO 03 ; Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 176,20000	m2	176,20000	40,90	7 206,58	800-713	RTS 22/ II
				176,20000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				11 507,94		
16	721210822R00	Demontáž vpustí střešní , DN 100 pozn. B4 : 4	kus	4,00000	191,10	764,40	800-721	RTS 22/ II
				4,00000				
17	OV/01	Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, terasový nástavec, D+ M, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu ost. výrobků OV/01 : 4	kus	4,00000	2 683,90	10 735,60		Vlastní
				4,00000				
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 17. : Součet : 0,00924	t	0,00924	859,30	7,94	800-721	RTS 22/ II
				0,00924				
Díl: 776		Podlahy povlakové				10,05		
19	776583110R00	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci zpětná montáž rohože : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,54000	m2	0,54000	11,70	6,32	800-775	RTS 22/ II
				0,54000				
20	776551830RT3	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch do 10 m2 pozn. B2 rohože budou zpětně použity : 1,35*0,4	m2	0,54000	6,90	3,73	800-775	RTS 22/ II
				0,54000				
Díl: 783		Nátěry				353,10		
21	783222921xxx	Očištění, oprava a antikorozi nátěr rámu čistících rohoží pozn. N2 : 1	ks	1,00000	353,10	353,10		Vlastní
				1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 423,30		
22	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební suti suť celkem : 15,159 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,35240*-1	t	14,80660	643,90	9 533,97	801-3	RTS 20/ I
				15,15900				
				-0,35240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 01	Atrium objektu
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata <small>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,35240</small>	t	0,35240	4 340,90	1 529,73	801-3	RTS 22/ II
				0,35240				
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <small>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,14,16, : Součet : 15,15900</small>	t	15,15900	283,40	4 296,06	801-3	RTS 22/ II
				15,15900				
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,14,16, : Součet : 75,79500</small>	t	75,79500	26,80	2 031,31	801-3	RTS 22/ II
				75,79500				
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,14,16, : Součet : 15,15900</small>	t	15,15900	396,60	6 012,06	801-3	RTS 22/ II
				15,15900				
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,14,16, : Součet : 90,95400</small>	t	90,95400	44,20	4 020,17	801-3	RTS 22/ II
				90,95400				
Celkem						584 415,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 02	Průchod
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				26 130,40		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dlažba do sutí : 356 Koefficient 20 % plochy dlažby: -0,8	m2	71,20000	73,40	5 226,08	822-1	RTS 22/ II
					356,00000			
					-284,80000			
2	113106121xxx	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž dlažba bude použita pro zpětnou montáž : 356 Koefficient 80 % plochy dlažby: -0,2	m2	284,80000	73,40	20 904,32		Vlastní
					356,00000			
					-71,20000			
Díl: 5		Komunikace				121 759,12		
3	596811111xxx	Kladení dlaždic betonových kom.pro pěši, lože z kameniva drceného fr. 4-8, tl. 30-50 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu 356	m2	356,00000	224,80	80 028,80		Vlastní
					356,00000			
4	59246260xxx	Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 356,00000 Koefficient 20% plochy: -0,8	m2	71,20000	586,10	41 730,32		Vlastní
					356,00000			
					-284,80000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 242,80		
5	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě plocha střechy - před pokládkou textíle : 356	m2	356,00000	6,30	2 242,80	801-4	RTS 22/ II
					356,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 262,08		
6	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těževým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 284,80000	m2	284,80000	57,10	16 262,08	822-1	RTS 22/ II
					284,80000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41 855,13		
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	92,70240	451,50	41 855,13	801-4	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 02	Průchod
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,3,4, : Součet : 92,70240		92,70240				
Díl: 712		Povlakové krytiny				143 822,63		
8	712391171RT2	Textílie na střeších do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textílie plocha střechy skl.S2 : 356	m2	356,00000	116,30	41 402,80	800-711	RTS 22/ II
				356,00000				
9	67390990R	geotextílie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 3,00 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 356,00000 Koeficient přeložení a prořez: 0,15	m2	409,40000	170,10	69 638,94	SPCM	RTS 22/ II
				356,00000				
				53,40000				
10	69366199R	geotextílie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 356,00000 Koeficient přeložení a prořez: 0,15	m2	409,40000	77,90	31 892,26	SPCM	RTS 22/ II
				356,00000				
				53,40000				
11	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10, : Součet : 0,57316	t	0,57316	1 550,40	888,63	800-711	RTS 22/ II
				0,57316				
Díl: 713		Izolace tepelné				6 408,00		
12	713104111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm plocha střechy : 356 Koeficient 30 % plochy bude nahrazeno: -0,7	m2	106,80000	19,40	2 071,92	800-713	RTS 22/ II
				356,00000				
				-249,20000				
13	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá bude použita izolace ze skl. SO 03 : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 106,80000	m2	106,80000	40,60	4 336,08	800-713	RTS 22/ II
				106,80000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				480,55		
14	767999801xxx	Demontáž, uložení a zpětná montáž parkovacího sloupku pro kola pozn. B3 + N3 : 4	ks	4,00000	72,60	290,40		Vlastní
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 02	Průchod
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14, : Součet : 0,12000	t	0,12000	1 584,60	190,15	800-767	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				53,28		
16	776583110R00	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci zpětná montáž rohože : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,88000	m2	2,88000	11,60	33,41	800-775	RTS 22/ II
				2,88000				
17	776551830RT3	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch do 10 m2 pozn. B2 rohože budou zpětně použity : 1,2*0,8*2 1,2*0,4*2	m2	2,88000	6,90	19,87	800-775	RTS 22/ II
				1,92000				
				0,96000				
Díl: 783		Nátěry				1 403,20		
18	783222921xxx	Očištění, oprava a antikorozní nátěr rámu čistících rohoží pozn. N2 : 4	ks	4,00000	350,80	1 403,20		Vlastní
				4,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 974,31		
19	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební suti suť celkem : 10,0392 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,21360*-1	t	9,82560	639,50	6 283,47	801-3	RTS 20/ I
				10,03920				
				-0,21360				
20	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,21360	t	0,21360	4 310,80	920,79	801-3	RTS 22/ II
				0,21360				
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,12, : Součet : 10,03920	t	10,03920	231,50	2 826,03	801-3	RTS 22/ II
				10,03920				
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	50,19600	26,70	1 340,23	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 02	Průchod
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,12. : Součet: 50,19600 50,19600								
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,03920	393,80	3 953,44	801-3	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,12. : Součet: 10,03920 10,03920								
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	60,23520	44,00	2 650,35	801-3	RTS 22/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,12. : Součet: 60,23520 60,23520								
Celkem						378 391,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 03	Terasa a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				30 013,20		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dlažba do sutí : 420 Koefficient 20 % plochy dlažby: -0,8	m2	84,00000	68,50	5 754,00	822-1	RTS 22/ II
				420,00000				
				-336,00000				
2	113106121xxx	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž dlažba bude použita pro zpětnou montáž : 420 Koefficient 80 % plochy dlažby: -0,2	m2	336,00000	72,20	24 259,20		Vlastní
				420,00000				
				-84,00000				
Díl: 5		Komunikace				154 484,40		
3	596811111xxx	Kladení dlaždic betonových kom.pro pěši, lože z kameniva drceného fr. 4-8, tl. 30-50 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu 420	m2	420,00000	221,10	92 862,00		Vlastní
				420,00000				
4	59246260xxx	Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 420,00000 Koefficient 20% plochy: -0,8	m2	84,00000	733,60	61 622,40		Vlastní
				420,00000				
				-336,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 637,53		
5	602016189RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zmo) 1,8 mm , po jednotlivých vrstvách schodiště pozn. N4 (area) : 1,5	m2	1,50000	631,70	1 037,55	801-1	RTS 22/ II
				1,50000				
6	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,82800 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,50000	m2	14,32800	64,90	929,89	801-1	RTS 22/ II
				12,82800				
				1,50000				
7	622481211RT6	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu zapravení po odsekání obkladu B7 : 19,3*0,3 schodiště pozn. N4 (area) : 1,5	m2	12,82800	236,10	3 670,09	801-1	RTS 22/ II
				5,79000				
				1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 03	Terasy a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapravení po odsekání obkladu pozn. B6 : 9,23*0,6		5,53800				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				263 761,15		
8	632479124R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací mústek na cement. bázi, tloušťky do 20 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116,56050 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 77,70700	m2	194,26750	718,00	139 484,07	801-4	RTS 22/ II
9	772231303xxx	Obklad stupňů, betonová dlažba, plocha schodiště - bude použita stávající dlažba (area) : 142,15	m2	142,15000	469,00	66 668,35		Vlastní
10	772231414xxx	Obklad stupňů - podstupnice, betonová dlažba podstupnice - bude použita stávající dlažba : 20,5*0,15*12 (17,5+15,6+13,5+12+10,8+9+7,5+6+4,8+3,3+1,45)*0,15	m2	52,11750	378,80	19 742,11		Vlastní
11	5924533xxx	Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 52,11750 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 142,15000 Koeficient 40 % plochy bude nahrazeno: -0,6	m2	77,70700	487,30	37 866,62		Vlastní
					-116,56050			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 485,33		
12	952902110R00	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě plocha střechy - před pokládkou textilie : 420 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 142,15000	m2	562,15000	6,20	3 485,33	801-4	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				113 422,69		
13	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116,56050 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 77,70700	m2	194,26750	175,60	34 113,37	801-5	RTS 22/ II
14	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11,32800	m2	11,32800	69,90	791,83	801-3	RTS 22/ II
15	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116,56050	m2	194,26750	48,80	9 480,25	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 03	Terasa a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 77,70700			77,70700			
16	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % schodiště pozn. B5 (area) : 1,5	m2	1,50000	123,60	185,40	801-3	RTS 22/ II
				1,50000				
17	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, pozn. B6 : 9,23*0,6 pozn. B7 : 19,3*0,3	m2	11,32800	176,10	1 994,86	801-3	RTS 22/ II
				5,53800				
				5,79000				
18	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	336,00000	56,10	18 849,60	822-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 336,00000				336,00000		
19	979054442R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	116,56050	112,10	13 066,43	822-1	RTS 22/ II
		schodiště :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116,56050				116,56050		
20	965081923xxx	Demontáž dlažeb beton, tl.50 mm, pro zpětnou montáž, včetně lože 10 mm	m2	116,56050	135,50	21 621,97		Vlastní
		plocha schodiště (area) : 142,15		142,15000				
		podstupnice : 20,5*0,15*12		36,90000				
		(17,5+15,6+13,5+12+10,8+9+7,5+6+4,8+3,3+1,45)*0,15		15,21750				
		Koeficient 60% plochy: -0,4		-77,70700				
21	965081924xxx	Demontáž dlažeb beton, tl.50 mm, do sutí, včetně lože 10 mm	m2	77,70700	171,40	13 318,98		Vlastní
		plocha schodiště (area) : 142,15		142,15000				
		podstupnice : 20,5*0,15*12		36,90000				
		(17,5+15,6+13,5+12+10,8+9+7,5+6+4,8+3,3+1,45)*0,15		15,21750				
		Koeficient 40% plochy: -0,6		-116,56050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 03	Terasa a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					71 612,43	
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výškov do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,20, ; Součet : 161,36194	t	161,36194	443,80	71 612,43	801-4	RTS 22/ II
				161,36194				
Díl: 711		Izolace proti vodě					234 339,39	
23	711212005RT4	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační minerální, pro sprchové kouty, balkóny a bazény do hl. 2 m, včetně penetrace. Hmoty vodotěsná pod keramické obklady dvouvrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 194,26750 vytažení na stěny schodiště : (3,5+2)*0,2 (3,5+2+3,7+0,65)*0,2	m2	197,33750	625,70	123 474,07	800-711	RTS 22/ II
				194,26750				
				1,10000				
				1,97000				
24	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí stupně - vnitřní a vnější roh : 20,5*12*2 (17,5+15,6+13,5+12+10,8+9+7,5+6+4,8+3,3+1,45)*2 boční stěny : (0,15+0,3)*23 (0,15+0,3)*11 2,18*2	m	714,56000	153,60	109 756,42	800-711	RTS 22/ II
				492,00000				
				202,90000				
				10,35000				
				4,95000				
				4,36000				
25	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24, ; Součet : 0,86041	t	0,86041	1 298,80	1 108,90	800-711	RTS 22/ II
				0,86041				
Díl: 712		Povlakové krytiny					580 778,21	
26	711778088R00	Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů sloupky zábradlí pozn. N6 : 15	kus	15,00000	580,60	8 709,00	800-711	RTS 22/ II
				15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 03	Terasa a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě. geotextilie skl SS3 : 420	m2	420,00000	23,40	9 828,00	800-711	RTS 22/ II
				420,00000				
28	712371801R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, S3 : 420	m2	420,00000	194,40	81 648,00	800-711	RTS 22/ II
				420,00000				
29	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, kolem vpustí : 6,0 dilatační spára mezi SO2- SO3 : 14,0	m2	20,00000	194,40	3 888,00	800-711	RTS 22/ II
				6,00000				
				14,00000				
30	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC. Lišta včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K/01 : 41,8	m	41,80000	236,40	9 881,52	800-711	RTS 22/ II
				41,80000				
31	712391171RT2	Textilie na střeších do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textílie plocha střešy skl.S3 : 420	m2	420,00000	114,30	48 006,00	800-711	RTS 22/ II
				420,00000				
32	712391172RT1	Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie separační skl. S3 : 420 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,06250	m2	438,06250	73,70	32 285,21	800-711	RTS 22/ II
				420,00000				
				18,06250				
33	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střešy, obvod střešy S3 : $(0,15+19,14+10,5+3+4,81+18,75+9,1+0,35+6,3+0,15)*0,25$	m2	18,06250	205,90	3 719,07	800-711	RTS 22/ II
				18,06250				
34	K/02	Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 190mm Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. K/02 : 45,3	m	45,30000	379,40	17 186,82		Vlastní
				45,30000				
35	K/03	Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 270mm Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.	m	11,60000	492,20	5 361,52		Vlastní
36	K/04	Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 110mm Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.	m	41,80000	266,20	11 127,16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 03	Terasa a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	K/05	Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 150mm Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.	m	22,60000	347,90	7 862,54		Vlastní
38	K/06	Závětná lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 150mm Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	23,00000	404,60	9 305,80		Vlastní
39	283220180R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 230 g/m ² ; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15 000,0$ Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20,00000 Koefficient přefez a přeložení: 0,12	m ²	22,40000	403,50	9 038,40	SPCM	RTS 22/ II
				20,00000	2,40000			
40	283221351R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m ² ; PE rohož, polyolefinová; $\mu = 150000,0$ Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 420,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,06250 Koefficient přeložení a přefez: 0,12	m ²	490,63000	366,70	179 914,02	SPCM	RTS 22/ II
				420,00000				
				18,06250	52,56750			
41	67390990R	geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m ² ; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 3,00 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 420,00000 Koefficient přeložení a přefez: 0,15	m ²	483,00000	167,20	80 757,60	SPCM	RTS 22/ II
				420,00000	63,00000			
42	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 438,06250 Koefficient přeložení a přefez: 0,15	m ²	503,77188	44,00	22 165,96	SPCM	RTS 22/ II
				438,06250	65,70938			
43	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m ² ; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 420,00000 Koefficient přeložení a přefez: 0,15	m ²	483,00000	76,60	36 997,80	SPCM	RTS 22/ II
				420,00000	63,00000			
44	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, : Součet : 2,03056	t	2,03056	1 524,60	3 095,79	800-711	RTS 22/ II
				2,03056				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 03	Terasa a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				101 016,67		
45	713104111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm plocha střechy : 420	m2	420,00000	19,00	7 980,00	800-713	RTS 22/ II
				420,00000				
46	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá bude použita izolace ze skl. SO 03 : Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 420,00000	m2	420,00000	39,90	16 758,00	800-713	RTS 22/ II
				420,00000				
47	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK: obj. hmotnost 25,00 kg/m3 plocha střechy S3 : 420*0,05 Koefficient prořez: 0,05	m3	22,05000	3 432,00	75 675,60	SPCM	RTS 22/ II
				21,00000				
				1,05000				
48	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 47, : Součet: : 0,55125	t	0,55125	1 094,00	603,07	800-713	RTS 22/ II
				0,55125				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 849,44		
49	721210822R00	Demontáž vpustí střešní , DN 100 pozn. B4 : 6	kus	6,00000	186,60	1 119,60	800-721	RTS 22/ II
				6,00000				
50	OV/02	Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, terasový nástavec, střešní vpust, D+ M. techn. specifikace a příslušenství dle výpisu ostatních výrobků OV/02 : 6	kus	6,00000	2 619,70	15 718,20		Vlastní
				6,00000				
51	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 50, : Součet: : 0,01386	t	0,01386	839,80	11,64	800-721	RTS 22/ II
				0,01386				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 886,40		
52	767001	Demontáž uskladnění a zpětná montáž parkovacích sloupků	ks	6,00000	314,40	1 886,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno
O:	SO 03	Terasa a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B8+ N7 : 6		6,00000				
Díl: 781		Obklady keramické				4 895,11		
53	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,53800	m2	5,53800	54,80	303,48	800-771	RTS 22/ II
54	781775011RT3	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele rezných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele schodiště pozn. N5- bude použit stávající očištěný obklad : 9,23*0,6 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,53800	m2	5,53800	744,20	4 121,38	800-771	RTS 22/ II
55	781779711R00	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 5,53800	m2	5,53800	80,30	444,70	800-771	RTS 22/ II
56	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 53,54, : Součet: : 0,03544	t	0,03544	720,90	25,55	800-771	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				55 512,35		
57	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební suti suť celkem : 28,93259 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 0,84000*-1	t	28,09259	628,90	17 667,43	801-3	RTS 20/ I
58	979990141R00	Poplatek za skládku za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,84000	t	0,84000	2 960,00	2 486,40	801-3	RTS 22/ II
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,14,15,16,17,21,27,45,49, : Součet: : 28,93259	t	28,93259	427,10	12 357,11	801-3	RTS 22/ II
60	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	28,93259	276,70	8 005,65	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151_2022_1	Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno
O:	SO 03	Terasa a schodiště
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,14,15,16,17,21,27,45,49, ; Součet: : 28,93259				28,93259		
61	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,14,15,16,17,21,27,45,49, ; Součet: : 144,66293	t	144,66293	26,20	3 790,17	801-3	RTS 22/ II
				144,66293				
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,14,15,16,17,21,27,45,49, ; Součet: : 28,93259	t	28,93259	387,30	11 205,59	801-3	RTS 22/ II
				28,93259				
Celkem						1 637 694,30		

Čestné prohlášení

Já, Jan Rezek, datum narození 28.02.1985, bytem Soukenická 5581/8, Jihlava, Helenín, 58601 tímto

čestně prohlašuji, že:

společnost SEŽEV facility s.r.o. nemá v úmyslu realizovat zakázku s využitím poddodavatelů.

02 -03- 2023

V Brně dne

.....
Jan Rezek

jednatel

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

IČ: 29244960, DIČ: CZ29244960

-02-

Příloha č. 2: Oprávněné osoby objednatele

Ing. Aleš Keller
Email: keller@bkom.cz

Dušan Crha
Email: crha@bkom.cz

ZÁSTUPCI ODBORU ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA:

PhDr. Petr Hruška, MBA – vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna,
hruska.petr@brno.cz

Ing. Petr Mihola – technik Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna Magistrátu města
Brna, mihola.petr@brno.cz

Příloha č. 3: Harmonogram

