

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

Stavba: SPŠSE v Liberci - Výměna otvorových výplní a oprava fasády

Místo: p.p.č.2470/1, 2470/2, 2466, 2467 a 2469 v Liberci

Část: Rekapitulace

Objednatel: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec 1, Masaryk JKSO: 801 34 1 3
příspěvková organizace, sídlo: Masarykova 460/3, 460 84, Liberec 1, IČ: 46747991

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:


| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU | | | |
|--|-----------|---|-------------------------|
| SO 01 - HISTORICKÉ FASÁDY - FASÁDA A.1 | | | 2 712 815,93 Kč |
| 001 | 1 | ZEMNÍ PRÁCE | 41 260,30 Kč |
| 002 | 2 | ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZPEVNĚVÁNÍ HORNIN | 7 555,60 Kč |
| 003 | 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE | 1 701,00 Kč |
| 004 | 5 | KOMUNIKACE | 54 652,96 Kč |
| 005 | 6 | ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ | 1 288 546,43 Kč |
| 006 | z toho: 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | 1 438,40 Kč |
| 007 | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT | 463 594,54 Kč |
| 008 | 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ | 102 766,53 Kč |
| 009 | 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | 616 383,82 Kč |
| 010 | 767 | KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ | 117 669,24 Kč |
| 011 | 784 | MALBY | 17 247,12 Kč |
| SO 01 - HISTORICKÉ FASÁDY - FASÁDA A.2 | | | 7 641 735,39 Kč |
| 012 | 1 | ZEMNÍ PRÁCE | 93 534,66 Kč |
| 013 | 2 | ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZPEVNĚVÁNÍ HORNIN | 27 684,00 Kč |
| 014 | 5 | KOMUNIKACE | 272 378,02 Kč |
| 015 | 6 | ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ | 3 615 929,94 Kč |
| 016 | z toho: 8 | TRUBNÍ VEDENÍ | 14 268,00 Kč |
| 017 | 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT | 1 277 892,42 Kč |
| 018 | 764 | KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ | 302 316,70 Kč |
| 019 | 766 | KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ | 1 795 154,52 Kč |
| 020 | 767 | KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ | 198 399,30 Kč |
| 021 | 784 | MALBY | 44 177,83 Kč |
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | 10 354 551,33 Kč |
| VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | | | |
| 022 | M99 | VEDLEJŠÍ NÁKLADY | 152 000,00 Kč |
| VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH | | | 152 000,00 Kč |
| CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH | | | 10 506 551,33 Kč |
| DPH 21 % | | | 2 206 375,78 Kč |
| CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH | | | 12 712 927,11 Kč |

POZNÁMKA: S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně ocenit jako komplexně vykonané práce vč. materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, přestože nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.


Zpracovatel nabídkového rozpočtu ručí za správnou provázanost jednotlivých vzorců a součtů.

Při zpracovávání nabídkového rozpočtu nelze měnit popis položek, počet položek, ani jejich jednotlivá množství.

Vyplňují se pouze modře označené buňky.


Zdeněk Čížek
Střední průmyslová škola strojní a
Vyšší odborná škola
Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace
IČO: 46747991

Rekapitulace


Petr Štěpánek
Střední průmyslová škola strojní a
Vyšší odborná škola
Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace
IČO: 46747991

Soupis prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠSE v Liberci - Výměna otvorových výplní a oprava fasády

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Místo: p.p.č.2470/1, 2470/2, 2466, 2467 a 2469 v Liberci

Objednatel: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec 1, Masarykova JKSO: 801 34 1 3

příspěvková organizace, sídlo: Masarykova 460/3, 460 84, Liberec 1, IČ: 46747991

Zpracoval:

Datum:

Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

VRN-Vedlejší a ostatní náklady -celkem

152 000,00

M99

Ostatní práce

152 000,00

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|-------|-----------|-----------|-----------------|
| 001 | 005 28-1010.R | Propagace-staveništní informační tabule | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 002 | 005 24-1010.R | Dokumentace skut.provedení stavby | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 003 | 005 24-1020.R | Geodetické práce,vytýčení sítí | Kč | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 004 | 005 12-1020.R | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 66 000,00 | 66 000,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 007 | | Kompletační činnost | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 009 | 005 26-1010.R | Pojištění stavby | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 010 | 005 12-2010.R | Provozní a územní vlivy | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | RTS DATA 2015/1 |
| 011 | | Provoz dalšího subjektu | Kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 012 | | Fotodokumentace díla | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠSE v Liberci - Výměna otvorových výplní a oprava fasády

Objekt: SO 01 - Historické fasády A.1-A.3 - Fasáda A.1

Místo: p.p.č.2470/1, 2470/2, 2466, 2467 a 2469 v Liberci

Objednatel: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec 1, Masarykova JKSO: 801 34 1 3

příspěvková organizace, sídlo: Masarykova 460/3, 460 84, Liberec 1, IČ: 46747991

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | SO 01 - Historické fasády A.1-A.3 -celkem | | | | 2 712 815,93 | |
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 858 749,22 | |
| | 1 | Zemní práce | | | | 41 260,30 | |
| 001 | 113201110R0 | Rozebrání stáv. žulového obrubníku | m | 26,330 | 84,00 | 2 211,72 | |
| | | A.1: 26,33 | m | 26,330 | | | |
| | | celkem | m | 26,330 | | | |
| 002 | 122202200R0 | Zemní práce-odkop pro komunikace do 100m3 vč.likvidace | m3 | 27,499 | 1 420,00 | 39 048,58 | |
| | | A.1: [(2,32x15,20)+(2,02x11,90)-(2,36x1,40)-1,00]x0,50=27,499 | m3 | 27,499 | | | |
| | | celkem | m3 | 27,499 | | | |
| | 2 | Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin | | | | 7 555,60 | |
| 004 | 212741110RT1 | Drenážní potrubí pr. 125mm vyvedené směrem k výstavišti | m | 29,060 | 260,00 | 7 555,60 | |
| | | A.1: (27,10+1,96)=29,06 | m | 29,060 | | | |
| | | celkem | m | 29,060 | | | |
| | 3 | Svislá konstrukce | | | | 1 701,00 | |
| 005 | 380210100R0 | Beton koruny zdi angl.dvorku vč.bednění a výztuže | m3 | 0,378 | 4 500,00 | 1 701,00 | |
| | | A.1: (2,36+0,92)x0,24x0,24x2=0,378 | m3 | 0,378 | | | |
| | | celkem | m3 | 0,378 | | | |
| | 5 | Komunikace | | | | 54 652,96 | |
| 007 | 564851111R0 | Podklad ze štěrkodrti 0-32A tl.150mm | m2 | 54,998 | 100,00 | 5 499,80 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.1: (2,32x15,20)+(2,02x11,90)-(2,36x1,40)-1,00=54,998 | m2 | 54,998 | | | |
| | | celkem | m2 | 54,998 | | | |
| 008 | 567122111R0 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12cm | m2 | 54,998 | 224,00 | 12 319,55 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.1: (2,32x15,20)+(2,02x11,90)-(2,36x1,40)-1,00=54,998 | m2 | 54,998 | | | |
| | | celkem | m2 | 54,998 | | | |
| 009 | 567211107RT | Podklad z betonu-lože B20/25 tl.40-60mm | m2 | 54,998 | 148,00 | 8 139,70 | |
| | | A.1: (2,32x15,20)+(2,02x11,90)-(2,36x1,40)-1,00=54,998 | m2 | 54,998 | | | |
| | | celkem | m2 | 54,998 | | | |
| 011 | 594511111R0 | Dlažba z velkoformát žulových desek-demontáž, očistění, zpět montáž | m2 | 45,075 | 524,00 | 23 619,30 | |
| | | A.1: (2,02x14,43)+(1,70x11,90)-(2,36x1,40)-1,00=45,075 | m2 | 45,075 | | | |
| | | celkem | m2 | 45,075 | | | |
| 012 | 594511111RT | Dlažba z velkoformát žulových desek-doplnění vč. dodávky kamene | m2 | 1,555 | 1 720,00 | 2 674,60 | |
| | | A.1: (0,77x2,02)=1,555 | m2 | 1,555 | | | |
| | | celkem | m2 | 1,555 | | | |
| 014 | 596111110RT | Žulová mozaika okolo poklopu šachty -montáž a dodávka | kus | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| | 6 | Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů | | | | 1 288 546,43 | |
| 016 | 610991111R0 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 78,601 | 36,00 | 2 829,64 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.1: O1-(1,30x2,55)x23=76,245 | m2 | 76,245 | | | |
| | | A.1: O4-(1,26x0,32)x2=0,806 | m2 | 0,806 | | | |
| | | A.1: O12-(1,00x1,55)x1=1,55 | m2 | 1,550 | | | |
| | | celkem | m2 | 78,601 | | | |
| 017 | 612409991RT | Začištění, zapravení omítek kolem oken | m | 155,100 | 99,00 | 15 354,90 | |
| | | A.1: O1-(2,55+1,30+2,55)x23=147,20 | m | 147,200 | | | |
| | | A.1: O4-(0,32+1,26+0,32)x2=3,80 | m | 3,800 | | | |
| | | A.1: O12-(1,55+1,00+1,55)x1=4,10 | m | 4,100 | | | |
| | | celkem | m | 155,100 | | | |
| 018 | 612425931RT | Omít vnitř ostění dveří, oken váp. štuk | m2 | 62,040 | 340,00 | 21 093,60 | |
| | | A.1: O1-(2,55+1,30+2,55)x0,40x23x=58,88 | m2 | 58,880 | | | |
| | | A.1: O4-(0,32+1,26+0,32)x0,40x2=1,52 | m2 | 1,520 | | | |
| | | A.1: O12-(1,55+1,00+1,55)x0,40x1=1,64 | m2 | 1,640 | | | |
| | | celkem | m2 | 62,040 | | | |
| 019 | 612425961R0 | Vyrovnání zdíva pod parapety | m2 | 13,368 | 232,00 | 3 101,36 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.1: O1-1,30x23x0,40=11,96 | m2 | 11,960 | | | |
| | | A.1: O4-1,26x0,40x2=1,008 | m2 | 1,008 | | | |
| | | A.1: O12-1,00x0,40x1=0,40 | m2 | 0,400 | | | |
| | | celkem | m2 | 13,368 | | | |
| 020 | 620991191R0 | Zakrývání otvor vnější | m2 | 78,601 | 36,00 | 2 829,64 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.1: O1-(1,30x2,55)x23=76,245 | m2 | 76,245 | | | |
| | | A.1: O4-(1,26x0,32)x2=0,806 | m2 | 0,806 | | | |
| | | A.1: O12-(1,00x1,55)x1=1,55 | m2 | 1,550 | | | |
| | | celkem | m2 | 78,601 | | | |
| 021 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV. do 50%, štuk na 100% plochy -HŘ1 | m2 | 34,358 | 2 610,00 | 89 674,38 | |
| | | A.1: (15,27x2,25)=34,358 | m2 | 34,358 | | | |
| | | celkem | m2 | 34,358 | | | |
| 022 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV. do 50%, štuk na 100% plochy -HŘ2 | m2 | 27,000 | 2 610,00 | 70 470,00 | |
| | | A.1: (12,00x2,25)=27,000 | m2 | 27,000 | | | |
| | | celkem | m2 | 27,000 | | | |
| 024 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV. do 50%, štuk na 100% plochy -R1 | m2 | 23,270 | 2 610,00 | 60 734,70 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|--------|----------|-----------|--|
| | | A. 1: (23,27x1,00)=23,27 | m2 | 23,270 | | | |
| | | celkem | m2 | 23,270 | | | |
| 025 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Ř3 | m2 | 9,545 | 2 610,00 | 24 912,45 | |
| | | A. 1: (27,27x0,35)=9,545 | m2 | 9,545 | | | |
| | | celkem | m2 | 9,545 | | | |
| 026 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Ř4 | m2 | 9,545 | 2 610,00 | 24 912,45 | |
| | | A. 1: (27,27x0,35)=9,545 | m2 | 9,545 | | | |
| | | celkem | m2 | 9,545 | | | |
| 027 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -PR1 | m2 | 10,192 | 2 610,00 | 26 601,12 | |
| | | A. 1: (2,24x0,65)x7=10,192 | m2 | 10,192 | | | |
| | | celkem | m2 | 10,192 | | | |
| 029 | 622424522RU2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -NR2 | m2 | 17,600 | 2 610,00 | 45 936,00 | |
| | | A. 1: (2,20x8)=17,60 | m2 | 17,600 | | | |
| | | celkem | m2 | 17,600 | | | |
| 034 | 622424522RV2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -KL1 | kus | 7,000 | 450,00 | 3 150,00 | |
| | | A. 1: 7,00 | kus | 7,000 | | | |
| | | celkem | kus | 7,000 | | | |
| 035 | 622424522RV3 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -KL2 | kus | 8,000 | 515,00 | 4 120,00 | |
| | | A. 1: 8,00 | kus | 8,000 | | | |
| | | celkem | kus | 8,000 | | | |
| 036 | 622424522RV4 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -KL2 | kus | 8,000 | 515,00 | 4 120,00 | |
| | | A. 1: 8,00 | kus | 8,000 | | | |
| | | celkem | kus | 8,000 | | | |
| 037 | 622424522RX1 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š1 | m2 | 11,012 | 2 610,00 | 28 741,32 | |
| | | A. 1: 11,012 | m2 | 11,012 | | | |
| | | celkem | m2 | 11,012 | | | |
| 038 | 622424522RX2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š2 | m2 | 15,787 | 2 610,00 | 41 204,07 | |
| | | A. 1: 15,787 | m2 | 15,787 | | | |
| | | celkem | m2 | 15,787 | | | |
| 039 | 622424522RX3 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š3 | m2 | 15,787 | 2 610,00 | 41 204,07 | |
| | | A. 1: 15,787 | m2 | 15,787 | | | |
| | | celkem | m2 | 15,787 | | | |
| 043 | 622424522RY1 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -B01 | m2 | 6,534 | 1 900,00 | 12 414,60 | |
| | | A. 1: 6,534 | m2 | 6,534 | | | |
| | | celkem | m2 | 6,534 | | | |
| 044 | 622424522RY2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -B02 | m2 | 23,260 | 1 900,00 | 44 194,00 | |
| | | A. 1: 23,26 | m2 | 23,260 | | | |
| | | celkem | m2 | 23,260 | | | |
| 045 | 622424522RY3 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -B05 | m2 | 22,020 | 1 200,00 | 26 424,00 | |
| | | A. 1: 22,02 | m2 | 22,020 | | | |
| | | celkem | m2 | 22,020 | | | |
| 046 | 622424522RY4 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -B06 | m2 | 74,312 | 1 120,00 | 83 229,44 | |
| | | A. 1: 74,312 | m2 | 74,312 | | | |
| | | celkem | m2 | 74,312 | | | |
| 047 | 622424522RY5 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -OV | m2 | 75,979 | 860,00 | 65 341,94 | |
| | | A. 1: 75,979 | m2 | 75,979 | | | |
| | | celkem | m2 | 75,979 | | | |
| 052 | 622424522RZ1 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -portály | kus | 11,100 | 3 400,00 | 37 740,00 | |
| | | A. 1: 11,10 | m2 | 11,100 | | | |
| | | celkem | m2 | 11,100 | | | |
| 053 | 622424522RZ2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -V1+balustrád | kus | 6,535 | 8 200,00 | 53 587,00 | |
| | | A. 1: (6,535x1)=6,535 | m2 | 6,535 | | | |
| | | celkem | m2 | 6,535 | | | |
| 054 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-otlučení omítek | m2 | 21,868 | 72,00 | 1 574,50 | |
| | | A. 1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A. 1-B03: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | celkem | m2 | 21,868 | | | |
| 055 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-vyskrábání spár a | m2 | 21,868 | 45,00 | 984,06 | |
| | | A. 1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A. 1-B03: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | celkem | m2 | 21,868 | | | |
| 056 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chem.injektáž-vyrovnaní podkladu pro injektáž | m2 | 21,868 | 253,00 | 5 532,60 | |
| | | A. 1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A. 1-B03: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | celkem | m2 | 21,868 | | | |
| 057 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-chemická injektáž | m2 | 16,660 | 2 800,00 | 46 648,00 | |
| | | A. 1: (23,80x0,70)=16,66 | m2 | 16,660 | | | |
| | | celkem | m2 | 16,660 | | | |
| 058 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-chemická injektáž | m | 23,800 | 2 280,00 | 54 264,00 | |
| | | A. 1: 23,80 | m | 23,800 | | | |
| | | celkem | m | 23,800 | | | |
| 059 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-sejmutí profilů šambrán | kus | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | | pro A. 1 | kus | 1,000 | | | |
| 060 | 622434302RU 1 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-antisanační přednástřík | m2 | 21,868 | 58,00 | 1 268,34 | |
| | | A. 1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A. 1-B03: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | celkem | m2 | 21,868 | | | |
| 061 | 622434302RU 2 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-vyrovňovací vrstva z jádrové cement sanační omítky | m2 | 21,868 | 353,00 | 7 719,40 | |
| | | A. 1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A. 1-B03: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|---------|----------|------------|-----------------|
| | | celkem | m2 | 21,868 | | | |
| 062 | 622434302RU3 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-tepelně izolační sanační omítka | m2 | 21,868 | 980,00 | 21 430,64 | |
| | | A.1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A.1-BO3: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | celkem | m2 | 21,868 | | | |
| 063 | 622434302RU4 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-příplatek za profilaci bosáží | m2 | 15,918 | 1 180,00 | 18 783,24 | |
| | | A.1-BO3: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | celkem | m2 | 15,918 | | | |
| 064 | 622434302RU5 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-minerální štuk tl.3 mm | m2 | 21,868 | 158,00 | 3 455,14 | |
| | | A.1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A.1-BO3: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | celkem | m2 | 21,868 | | | |
| 065 | 622434302RU6 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-malba 2x hydrofobní silikátovou barvou | m2 | 21,868 | 210,00 | 4 592,28 | |
| | | A.1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A.1-BO3: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | celkem | m2 | 21,868 | | | |
| 066 | 622434302RV1 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-antisanitrační přednástřík | m2 | 8,661 | 68,00 | 588,95 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | celkem | m2 | 8,661 | | | |
| 067 | 622434302RV2 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-vyrovňovací vrstva z jádrové cement sanační omítky | m2 | 8,661 | 353,00 | 3 057,33 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | celkem | m2 | 8,661 | | | |
| 068 | 622434302RV3 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-dířuzní sulfátostálá stěrka | m2 | 8,661 | 284,00 | 2 459,72 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | celkem | m2 | 8,661 | | | |
| 069 | 622434302RV4 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-sanační špic z jádrové sanační omítky se síranovzd cementem | m2 | 8,661 | 167,00 | 1 446,39 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | celkem | m2 | 8,661 | | | |
| 070 | 622434302RV5 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-tepelně izolační sanační omítka | m2 | 8,661 | 980,00 | 8 487,78 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | celkem | m2 | 8,661 | | | |
| 071 | 622434302RV6 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-minerální štuk tl 3 mm | m2 | 8,661 | 158,00 | 1 368,44 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | celkem | m2 | 8,661 | | | |
| 072 | 622434302RV7 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-malba 2x hydrofobní silikátovou barvou | m2 | 8,661 | 210,00 | 1 818,81 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | celkem | m2 | 8,661 | | | |
| 073 | 622434303RT | Sanační omítky vnější-sokl-pískování kamen.soklu ozn.SK+Š7 | m2 | 10,065 | 660,00 | 6 642,90 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | A.1-Š7: 1,404 | m2 | 1,404 | | | |
| | | celkem | m2 | 10,065 | | | |
| 074 | 622434303RT | Sanační omítky vnější-sokl-hydrofobizace kamen soklu ozn. SK+Š7 | m2 | 10,065 | 310,00 | 3 120,15 | |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | A.1-Š7: 1,404 | m2 | 1,404 | | | |
| | | celkem | m2 | 10,065 | | | |
| 075 | 622434303RT3 | Sanační omítky vnější-sokl-doplnění výplní a materiálu kamene.vybourání cihelné vyzdívky | m2 | 0,779 | 460,00 | 358,34 | |
| | | A.1: (1,26x0,40)+(0,35x0,70)+0,03=0,779 | m2 | 0,779 | | | |
| | | celkem | m2 | 0,779 | | | |
| 076 | 622434304RT | Oprava portálů,štitů,paty balustrády a obelisků-pískování a očištění | m2 | 16,300 | 153,00 | 2 493,90 | |
| | | A.1: 16,30 | m2 | 16,300 | | | |
| | | celkem | m2 | 16,300 | | | |
| 077 | 622434304RT | Oprava portálů,štitů,paty balustrády a obelisků-hydrofobizace | m2 | 16,300 | 150,00 | 2 445,00 | |
| | | A.1: 16,30 | m2 | 16,300 | | | |
| | | celkem | m2 | 16,300 | | | |
| 080 | 622491140R0 | Nátiř vnějších fasád dle popisu v PD | m2 | 376,201 | 346,00 | 130 165,55 | |
| | | výměra: A1: 376,201 | m2 | 376,201 | | | |
| | | celkem | m2 | 376,201 | | | |
| 081 | 622901110R0 | Očištění po opravách spárovaných ploch | m2 | 38,168 | 66,00 | 2 519,09 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.1-R2: 5,95 | m2 | 5,950 | | | |
| | | A.1-BO3: 15,918 | m2 | 15,918 | | | |
| | | A.1: 16,30 | m2 | 16,300 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,168 | | | |
| 082 | 622902110R0 | Očištění po opravách kamenných říms a šambrán | m2 | 10,065 | 66,00 | 664,29 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.1-SK: 8,661 | m2 | 8,661 | | | |
| | | A.1-Š7: 1,404 | m2 | 1,404 | | | |
| | | celkem | m2 | 10,065 | | | |
| 083 | 627451651RT1 | Oprava spárování cihelného zdiva stěn do 50%-vyškřábání, očištění, penetrační nástřík | m2 | 376,201 | 184,00 | 69 220,98 | |
| | | A.1-HR1: 34,358 | m2 | 34,358 | | | |
| | | A.1-HR2: 27,00 | m2 | 27,000 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|
| | A.1-Ř1: 23,27 | m2 | 23,270 | | | | |
| | A.1-Ř3: 9,545 | m2 | 9,545 | | | | |
| | A.1-Ř4: 9,545 | m2 | 9,545 | | | | |
| | A.1-PR1: 10,192 | m2 | 10,192 | | | | |
| | A.1-NŘ2: 17,60 | m2 | 17,600 | | | | |
| | A.1-Š1: 11,012 | m2 | 11,012 | | | | |
| | A.1-Š2: 15,787 | m2 | 15,787 | | | | |
| | A.1-Š3: 15,787 | m2 | 15,787 | | | | |
| | A.1-BO1: 6,534 | m2 | 6,534 | | | | |
| | A.1-BO2: 23,26 | m2 | 23,260 | | | | |
| | A.1-BO5: 22,02 | m2 | 22,020 | | | | |
| | A.1-BO6: 74,312 | m2 | 74,312 | | | | |
| | A.1-OV: 75,979 | m2 | 75,979 | | | | |
| | celkem | m2 | 376,201 | | | | |
| 085 | 641954211R0 | Osazení rámu okenních dř.dvoj.,pl.do 2,5m2 | m2 | 2,356 | 370,00 | 871,72 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: O12-(1,00x1,55)x1=1,55 | m2 | 1,550 | | | | |
| | A.1: O4-(1,26x0,32)x2=0,806 | m2 | 0,806 | | | | |
| | celkem | m2 | 2,356 | | | | |
| 086 | 641954341R0 | Osazení rámu okenních dř.dvoj.,pl.do 4m2 | m2 | 76,245 | 370,00 | 28 210,65 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: O1-(1,30x2,55)x23=76,245 | m2 | 76,245 | | | | |
| | celkem | m2 | 76,245 | | | | |
| 087 | 648991113RT | Osazení parap desek plast.a lamin.vč.dodávky | m | 33,420 | 387,00 | 12 933,54 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: O1-1,30x23=29,90 | m | 29,900 | | | | |
| | A.1: O4-1,26x2=2,52 | m | 2,520 | | | | |
| | A.1: O12-1,00x1=1,00 | m | 1,000 | | | | |
| | celkem | m | 33,420 | | | | |
| 8 | | Trubní vedení | | | | 1 438,40 | |
| 088 | 831260014RAA | Výměna ležaté dešťové kanalizace -kamenina JS 150mm | m | 2,320 | 620,00 | 1 438,40 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 2,32 | m | 2,320 | | | | |
| | celkem | m | 2,320 | | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot | | | | 463 594,54 | |
| 090 | 917161111R0 | Osaz.lež.obrub.kamen.s.opěrou,bet.lože -očišťný obrubník | m | 26,330 | 147,00 | 3 870,51 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 26,33 | m | 26,330 | | | | |
| | celkem | m | 26,330 | | | | |
| 091 | 917161111RT | Osaz.lež.obrub.kamen.s.opěrou,bet.lože vč.kamen.obrubníku | m | 3,009 | 246,00 | 740,21 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 2,32+0,77=3,09 | m | 3,009 | | | | |
| | celkem | m | 3,009 | | | | |
| 092 | 919794141R0 | Úprava ploch hydrantů,šoupat apod.,do 2m2 -geigery | kus | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | | | |
| | celkem | kus | 1,000 | | | | |
| 093 | 941941051R0 | Mtž.leš.lehk.řad.s.podl.š.80-100cm výšky do 30 m | m2 | 618,691 | 38,00 | 23 510,26 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: (29,27x18,06)+(3,30x2,75)=618,691 | m2 | 618,691 | | | | |
| | celkem | m2 | 618,691 | | | | |
| 094 | 941941391R0 | Přípl.za prvni i kd započ.měs.použ.leš.k ceně1051 | m2 | 2 474,764 | 36,00 | 89 091,50 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 618,691x4 | m2 | 2 474,764 | | | | |
| | celkem | m2 | 2 474,764 | | | | |
| 095 | 941941832R0 | Dmž.leš.lehk.řad.s.podl.š.80-100cm výšky do 30 m | m2 | 618,691 | 28,00 | 17 323,35 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 618,691 | m2 | 618,691 | | | | |
| | celkem | m2 | 618,691 | | | | |
| 096 | 944941101R0 | Ochranné zábradlí vnější trubkové, odklon do 15° | m | 117,080 | 192,00 | 22 479,36 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: (29,27x4)=117,08 | m | 117,080 | | | | |
| | celkem | m | 117,080 | | | | |
| 097 | 944942101R0 | Záchytné ohrazení na kov.konzolách, do 60° | m | 29,270 | 188,00 | 5 502,76 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 29,27 | m | 29,270 | | | | |
| | celkem | m | 29,270 | | | | |
| 098 | 944944011R0 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 618,691 | 6,00 | 3 712,15 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 618,691 | m2 | 618,691 | | | | |
| | celkem | m2 | 618,691 | | | | |
| 099 | 944944031R0 | Příplatek za každý měsíc použití k ceně 4011 | m2 | 2 474,764 | 3,00 | 7 424,29 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 618,691x4 | m2 | 2 474,764 | | | | |
| | celkem | m2 | 2 474,764 | | | | |
| 100 | 944944081R0 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 618,691 | 3,00 | 1 856,07 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 618,691 | m2 | 618,691 | | | | |
| | celkem | m2 | 618,691 | | | | |
| 101 | 944945012R0 | Montáž záchytné stříšky H 4,5m, šířky do 2m | m | 27,270 | 95,00 | 2 590,65 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 27,27 | m | 27,270 | | | | |
| | celkem | m | 27,270 | | | | |
| 102 | 944945192R0 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky k pol.5012 | m | 109,080 | 78,00 | 8 508,24 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 27,27x4 | m | 109,080 | | | | |
| | celkem | m | 109,080 | | | | |
| 103 | 944945812R0 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5m, šířky do 2m | m | 27,270 | 53,00 | 1 445,31 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: 27,27 | m | 27,270 | | | | |
| | celkem | m | 27,270 | | | | |
| 104 | 947941121RT | Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy | hod. | 24,000 | 880,00 | 21 120,00 | |
| | A.1: 24,00 | hod. | 24,000 | | | | |
| | celkem | hod. | 24,000 | | | | |
| 105 | 947941321RT | Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy | hod. | 16,000 | 960,00 | 15 360,00 | |
| | A.1: 16,00 | hod. | 16,000 | | | | |
| | celkem | hod. | 16,000 | | | | |
| 106 | 952901110R0 | Čištění oken,dveří mytím | m2 | 78,601 | 29,00 | 2 279,43 | RTS DATA 2015/1 |
| | A.1: O1-(1,30x2,55)x23=76,245 | m2 | 76,245 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-----|---------|----------|-----------|-----------------|
| | | A 1: O4-(1,26x0,32)x2=0,806 | m2 | 0,806 | | | |
| | | A 1: O12-(1,00x1,55)x1=1,55 | m2 | 1,550 | | | |
| | | celkem | m2 | 78,601 | | | |
| 108 | 953953611RT | Ochrana podlah stáv. budovy z fólie,desek -při výměně výplní | m2 | 260,000 | 44,00 | 11 440,00 | |
| | | A 1: 260,00 | m2 | 260,000 | | | |
| | | celkem | m2 | 260,000 | | | |
| 109 | 953953611RT | Ochrana vstupů při repasi historických vchodových dveří | m2 | 17,280 | 68,00 | 1 175,04 | |
| | | A 1: (4,80x3,60)=17,28 | m2 | 17,280 | | | |
| | | celkem | m2 | 17,280 | | | |
| 110 | 959950104RO | Stavební připomoci pro profese | hod | 80,000 | 150,00 | 12 000,00 | |
| | | A 1: 80,00 | hod | 80,000 | | | |
| | | celkem | hod | 80,000 | | | |
| 111 | 968061112RO | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl.do 1,5m2 | kus | 96,000 | 84,00 | 8 064,00 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 1: O1-4x23=92,00 | kus | 92,000 | | | |
| | | A 1: O4-1x2=2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | | A 1: O12-2x1=2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | | celkem | kus | 96,000 | | | |
| 112 | 968062354RO | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.1m2 | m2 | 0,806 | 245,00 | 197,47 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 1: O4-(1,26x0,32)x2=0,806 | m2 | 0,806 | | | |
| | | celkem | m2 | 0,806 | | | |
| 113 | 968062355RO | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.2m2 | m2 | 1,550 | 140,00 | 217,00 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 1: O12-(1,00x1,55)x1=1,55 | m2 | 1,550 | | | |
| | | celkem | m2 | 1,550 | | | |
| 114 | 968062356RO | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.4m2 | m2 | 76,245 | 115,00 | 8 768,18 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 1: O1-(1,30x2,55)x23=76,245 | m2 | 76,245 | | | |
| | | celkem | m2 | 76,245 | | | |
| 115 | 976063111RO | Vybourání vnitřních parapetů vč.likvidace na skládce | m | 33,420 | 268,00 | 8 956,56 | |
| | | A 1: O1-1,30x23=29,90 | m | 29,900 | | | |
| | | A 1: O4-1,26x2=2,52 | m | 2,520 | | | |
| | | A 1: O12-1,00x1=1,00 | m | 1,000 | | | |
| | | celkem | m | 33,420 | | | |
| 116 | 968063399RO | Ekologická likvidace oken a rámu na skládce | m | 188,520 | 120,00 | 22 622,40 | |
| | | A 1: O1-(1,30+2,55)x2x23=177,10 | m | 177,100 | | | |
| | | A 1: O4-(1,26+0,32)x2x2=6,32 | m | 6,320 | | | |
| | | A 1: O12-(1,00+1,55)x2x1=5,10 | m | 5,100 | | | |
| | | celkem | m | 188,520 | | | |
| 117 | 968081482RO | Vybourání plastového okna v 1.PP vč.likvidace na skládce | kus | 1,000 | 560,00 | 560,00 | |
| | | A 1: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 119 | 969764111RT | Demontáž stávajících klempířských prvků | m | 202,250 | 36,00 | 7 281,00 | |
| | | A.1-oplechování říms: 142,33 | m | 142,330 | | | |
| | | A.1-oplechování parapetů: 42,22 | m | 42,220 | | | |
| | | A.1-dešťové svody: 17,70 | m | 17,700 | | | |
| | | celkem | m | 202,250 | | | |
| 120 | 969767111RT | Demontáž stávajícího plech krytu HUP vč.likvidace na skládce | kus | 1,000 | 280,00 | 280,00 | |
| | | A 1: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| 123 | 971035791RO | Šetrné vybourání zazdívek oken | m2 | 0,706 | 200,00 | 141,20 | |
| | | A 1: (1,26x0,56)=0,706 | m2 | 0,706 | | | |
| | | celkem | m2 | 0,706 | | | |
| 124 | 978015261RO | Otlučení omítek vnějš.MVC v slož.1-4 do 50% | m2 | 376,201 | 55,00 | 20 691,06 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.1-HŘ1: 34,358 | m2 | 34,358 | | | |
| | | A.1-HŘ2: 27,00 | m2 | 27,000 | | | |
| | | A.1-R1: 23,27 | m2 | 23,270 | | | |
| | | A.1-R3: 9,545 | m2 | 9,545 | | | |
| | | A.1-R4: 9,545 | m2 | 9,545 | | | |
| | | A.1-PŘ1: 10,192 | m2 | 10,192 | | | |
| | | A.1-NŘ2: 17,60 | m2 | 17,600 | | | |
| | | A.1-Š1: 11,012 | m2 | 11,012 | | | |
| | | A.1-Š2: 15,787 | m2 | 15,787 | | | |
| | | A.1-Š3: 15,787 | m2 | 15,787 | | | |
| | | A.1-BO1: 6,534 | m2 | 6,534 | | | |
| | | A.1-BO2: 23,26 | m2 | 23,260 | | | |
| | | A.1-BO5: 22,02 | m2 | 22,020 | | | |
| | | A.1-BO6: 74,312 | m2 | 74,312 | | | |
| | | A.1-OV: 75,979 | m2 | 75,979 | | | |
| | | celkem | m2 | 376,201 | | | |
| 125 | 979011111RO | Svislá doprava sutí a vybour.hmot za 2.NP a 1.PP | t | 12,907 | 250,00 | 3 226,64 | RTS DATA 2015/1 |
| | | 12,907 | t | 12,907 | | | |
| 126 | 979011121RO | Příplatek za každé další podlaží | t | 12,907 | 20,50 | 264,58 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 12,907 | t | 12,907 | | | |
| 127 | 979071911RO | Ochrana před poškozením a opravy drobných fasádních prvků | kus | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| | | dle výpisu v TZ A.2: pamětní deska E Porsche | | | | | |
| | | A.2: nápis Střední průmyslová škola nad hlavním vstupem | | | | | |
| | | A.2: desky s označením školy na pilastrech hlavního portálu - 2 kusy | | | | | |
| | | A.2: stávající držáky vřádek budou očištěny a natřeny dle popisu v TZ - 2 kusy | | | | | |
| | | A.1-A.3: veškeré stávající prvky kamerového systému, čidla otevírání bran a osvětlení | | | | | |
| | | A.2: čidlo u poštovních schránek u hlavního vstupu-osa 17 | | | | | |
| | | A.2: zvonkové tablo hlavního vstupu | | | | | |
| | | A.1-A.3: stávající venkovní svítidla a čidla | | | | | |
| | | A.1: odstranění konzole venk svítidla (osazení nového viz oddíl Kovové doplňkové kce) | | | | | |
| 128 | 979081111RO | Odvoz sutí a vybour.hmot na skládku do 1 km | t | 12,138 | 349,00 | 4 236,16 | RTS DATA 2015/1 |
| | | 12,138 | t | 12,138 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|---------|--------|-----------|-----------------|
| 129 | 979081121R0 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 230,622 | 13,20 | 3 044,21 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 19x12,138 | t | 230,622 | | | |
| 130 | 979082111R0 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 12,907 | 821,00 | 10 596,27 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 12,907 | t | 12,907 | | | |
| 131 | 979082121R0 | Příplatek k vnitrost.dopravě sutí za dalších 5 m | t | 77,439 | 50,20 | 3 887,45 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 6x12,907 | t | 77,439 | | | |
| 132 | 979086112R0 | Nakládání nebo překládání sutí a vybour.hmot | t | 12,138 | 252,00 | 3 058,77 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 12,138 | t | 12,138 | | | |
| 133 | 979990101R0 | Poplatek za skládku sutí-stavební a demoliční sut' (cihly, omítky, beto | t | 12,138 | 640,00 | 7 768,32 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 12,138 | t | 12,138 | | | |
| 134 | 979999915R0 | Poplatek za skládku sutí-železný šrot | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,769 -ponechán na staveništi pro potřeby investora | t | 0,769 | | | |
| 135 | 999281211R0 | Přesun hmot pro opravy vnějších pláštů budov výšky do 25 m | t | 148,394 | 620,00 | 92 004,14 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: dle výpočtu | t | 148,394 | | | |

PSV

Práce a dodávky PSV

854 066,71

764

Konstrukce klempířské

102 766,53

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--|-----|--------|----------|-----------|-----------------|
| 136 | 764-K00 | Parapetní plech oken 1.PP tl.0,6mm rš.220mm dl.1260mm ozn.K00 | kus | 6,000 | 518,00 | 3 108,00 | |
| | | A.1: 6,00 | kus | 6,000 | | | |
| | | celkem | kus | 6,000 | | | |
| 137 | 764-K01 | Parapetní plech oken 1.NP TiZn rš.420mm dl.1980mm ozn.K01 | kus | 7,000 | 1 390,00 | 9 730,00 | |
| | | A.1: 7,00 | kus | 7,000 | | | |
| | | celkem | kus | 7,000 | | | |
| 138 | 764-K02 | Parapet.plech oken 2.NP TiZn rš.420+180mm dl.1300mm ozn.K02 | kus | 8,000 | 1 910,00 | 15 280,00 | |
| | | A.1: 8,00 | kus | 8,000 | | | |
| | | celkem | kus | 8,000 | | | |
| 139 | 764-K03 | Parapetní plech oken 3.NP TiZn rš.260mm dl.1300mm ozn.K03 | kus | 8,000 | 687,00 | 5 496,00 | |
| | | A.1: 8,00 | kus | 8,000 | | | |
| | | celkem | kus | 8,000 | | | |
| 145 | 764-K09 | Oplech.rovné římsy ve 2.NP TiZn rš.300mm dl.2440mm ozn.K09 | kus | 8,000 | 1 080,00 | 8 640,00 | |
| | | A.1: 8,00 | kus | 8,000 | | | |
| | | celkem | kus | 8,000 | | | |
| 147 | 764-K11 | Oplech.klenáku ve 3.NP TiZn rš.360mm dl.520mm ozn.K11 | kus | 8,000 | 420,00 | 3 360,00 | |
| | | A.1: 8,00 | kus | 8,000 | | | |
| | | celkem | kus | 8,000 | | | |
| 149 | 764-K13 | Oplech.svislé části parap.vikýřů TiZn rš.420mm dl.3650mm ozn.K13 | kus | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 150 | 764-K14 | Oplech.nadok římsy vikýřů TiZn rš.200mm dl.2200mm ozn.K14 | kus | 1,000 | 720,00 | 720,00 | |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 153 | 764-K17 | Oplech.římsy soklu TiZn rš.220mm ozn.K17 | m | 26,800 | 360,00 | 9 648,00 | |
| | | A.1: 26,80 | m | 26,800 | | | |
| | | celkem | m | 26,800 | | | |
| 154 | 764-K18 | Oplech.římsy Ř1 a Ř1Z TiZn rš.220mm ozn.K18 | m | 28,800 | 360,00 | 10 368,00 | |
| | | A.1: 28,80 | m | 28,800 | | | |
| | | celkem | m | 28,800 | | | |
| 155 | 764-K19 | Oplech.parapet.římsy Ř3 TiZn rš.180mm ozn.K19 | m | 28,600 | 330,00 | 9 438,00 | |
| | | A.1: 28,60 | m | 28,600 | | | |
| | | celkem | m | 28,600 | | | |
| 156 | 764-K20 | Oplech.římsy Ř4 TiZn rš.220mm ozn.K20 | m | 28,600 | 370,00 | 10 582,00 | |
| | | A.1: 28,60 | m | 28,600 | | | |
| | | celkem | m | 28,600 | | | |
| 157 | 764-K21 | Dešťový svod kruh.TiZn pr.120mm vč.kotev.prvků a doplňků ozn.K21 | m | 17,700 | 340,00 | 6 018,00 | |
| | | A.1: 17,70 | m | 17,700 | | | |
| | | celkem | m | 17,700 | | | |
| 158 | 764-K21 | Demontáž a likvidace původních geigerů, M+D nových a napojení sv | kus | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 159 | 998764202R0 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % | 1,560 | 1 011,88 | 1 578,53 | RTS DATA 2015/1 |

Pozn.: Všechny prvky budou provedeny z TiZn plechu tl.0,6mm, ocenit výrobu,dodávku a montáž.

766

Konstrukce truhlářské

616 383,82

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-----|---------|------------|------------|-----------------|
| 160 | 766629222R0 | Montáž oken dřevěných historizujících | m | 188,520 | 150,00 | 28 278,00 | |
| | | A.1: O1-(1,30+2,55)x2x23=177,10 | m | 177,100 | | | |
| | | A.1: O4-(1,26+0,32)x2x2=6,32 | m | 6,320 | | | |
| | | A.1: O12-(1,00+1,55)x2x1=5,10 | m | 5,100 | | | |
| | | celkem | m | 188,520 | | | |
| 161 | PC-O1 | Okno čtyřkřídlé historizující 1300x2550mm ozn.O1 | kus | 23,000 | 19 300,00 | 443 900,00 | |
| | | A.1: 23,00 | kus | 23,000 | | | |
| | | celkem | kus | 23,000 | | | |
| 164 | PC-O4 | Okno vyklápěcí historizující 1260x320mm ozn.O4 | kus | 2,000 | 3 610,00 | 7 220,00 | |
| | | A.1: 2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | | celkem | kus | 2,000 | | | |
| 172 | PC-12 | Okno dvoukřídlé historizující 1000x1550mm ozn.O12 | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 174 | 766661920RT | Repase dvoukř.historických dveří 2020x3090+1255mm ozn.D01 | kus | 1,000 | 120 400,00 | 120 400,00 | |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 178 | 998766202R0 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % | 1,080 | 6 097,98 | 6 585,82 | RTS DATA 2015/1 |

| 767 | | Konstrukce kovové doplňkové stavební | 117 669,24 | | | |
|-----|-------------|--|------------|---------|-----------|-----------------|
| 179 | 767-VO2 | M+D Svítidlo venkovní -dle popisu v PD ozn.VO2 | kus | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | |
| 180 | 767-Z01 | Odborná restaurace ozdobné mříže ozn. Z01 | kus | 1,000 | 58 200,00 | 58 200,00 |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | |
| 185 | 767-Z06 | M+D Tepelně izolační panel+žaluzie dle popisu v PD ozn. Z06 | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | |
| 186 | 767-Z07 | M+D Kovová větrací mřížka-provedení dle popisu v PD ozn.Z07 | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | |
| 187 | 767-Z08 | M+D Kovová větrací mřížka-provedení dle popisu v PD ozn.Z08 | kus | 2,000 | 4 500,00 | 9 000,00 |
| | | A.1: 2,00 | kus | 2,000 | | |
| 188 | 767-Z09 | M+D Nový kryt HUP-provedení dle popisu v PD ozn.Z09 | kus | 1,000 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | A.1: 1,00 | kus | 1,000 | | |
| 190 | 767-Z11 | Dmž+oprava+Mtž Větrací mřížka-provedení dle popisu ozn.Z11 | kus | 7,000 | 3 800,00 | 26 600,00 |
| | | A.1: 7,00 | kus | 7,000 | | |
| | | celkem | kus | 7,000 | | |
| 193 | 998767202R0 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 12 m | % | 1,790 | 1 156,00 | 2 069,24 |
| | | | | | | RTS DATA 2015/1 |
| 784 | | Malby | 17 247,12 | | | |
| 194 | 784195212RT | Malba 2x otěrúvzd.paropropust.1bar M380-obvod -b bílá,vč.penetra | m | 155,100 | 88,00 | 13 648,80 |
| | | A.1: O1-(2,55+1,30+2,55)x23=147,20 | m | 147,200 | | |
| | | A.1: O4-(0,32+1,26+0,32)x2=3,80 | m | 3,800 | | |
| | | A.1: O12-(1,55+1,00+1,55)x1=4,10 | m | 4,100 | | |
| | | celkem | m | 155,100 | | |
| 195 | 784452471R0 | Malba 2xdisp.otěrúvzd.paropropust.1bar M380-stěny-b bílá | m2 | 62,040 | 36,00 | 2 233,44 |
| | | ostění A.1: O1-(2,55+1,30+2,55)x0,40x23x=58,88 | m2 | 58,880 | | |
| | | ostění A.1: O4-(0,32+1,26+0,32)x0,40x2=1,52 | m2 | 1,520 | | |
| | | ostění A.1: O12-(1,55+1,00+1,55)x0,40x1=1,64 | m2 | 1,640 | | |
| | | ostění celkem | m2 | 62,040 | | |
| 196 | 784452507R0 | Příplatek za penetraci stěn pod malbu | m2 | 62,040 | 22,00 | 1 364,88 |
| | | výměra: 62,040 | m2 | 62,040 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠSE v Liberci - Výměna otvorových výplní a oprava fasády

Objekt: SO 01 - Historické fasády A.1-A.3 - Fasáda A.2

Místo: p.p.č.2470/1, 2470/2, 2466, 2467 a 2469 v Liberci

Objednatel: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec 1, Masarykova JKSO: 601 34 1 3

příspěvková organizace, sídlo: Masarykova 460/3, 460 84, Liberec 1, IČ: 46747991

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|---|--------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| SO 01 - Historické fasády A.1-A.3 - celkem | | | | | | 7 641 735,39 | |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 5 301 687,04 | |
| 1 Zemní práce | | | | | | 93 534,66 | |
| 001 | 113201110R0 | Rozebrání stáv žulového obrubníku | m | 61,440 | 84,00 | 5 160,96 | |
| | | A.2: 61,44 | m | 61,440 | | | |
| | | celkem | m | 61,440 | | | |
| 002 | 122202200R0 | Zemní práce-odkop.pro komunikace do 100m3 vč.likvidace | m3 | 62,235 | 1 420,00 | 88 373,70 | |
| | | A.2: [(8,72x1,96)x2+(20,09x2,25)x2+(1,91x1,96)x2]x0,50=43,436 | m3 | 43,436 | | | |
| | | A.2: (13,50x2,785)x0,50=18,799 | m3 | 18,799 | | | |
| | | celkem | m3 | 62,235 | | | |
| 2 Základy, zvláštní zakládání, zpevnování hornin | | | | | | 27 684,00 | |
| 004 | 212741110RT1 | Drenážní potrubí pr. 125mm vyvedené směrem k výstavišti | m | 76,900 | 360,00 | 27 684,00 | |
| | | A.2: (74,94+1,96)=76,90 | m | 76,900 | | | |
| | | celkem | m | 76,900 | | | |
| 5 Komunikace | | | | | | 272 378,02 | |
| 006 | 560850110R0 | Vyrovnání propadlé plochy | m2 | 37,440 | 320,00 | 11 980,80 | |
| | | A.2: (21,40x1,60)+(2,00x1,60)=37,44 | m2 | 37,440 | | | |
| | | celkem | m2 | 37,440 | | | |
| 007 | 564851111R0 | Podklad ze štěrkodrti 0-32A tl.150mm | m2 | 124,470 | 100,00 | 12 447,00 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.2: (8,72x1,96)x2+(20,09x2,25)x2+(1,91x1,96)x2+(13,50x2,785)=1 | m2 | 124,470 | | | |
| | | celkem | m2 | 124,470 | | | |
| 008 | 567122111R0 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12cm | m2 | 124,470 | 224,00 | 27 881,28 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.2: (8,72x1,96)x2+(20,09x2,25)x2+(1,91x1,96)x2+(13,50x2,785)=1 | m2 | 124,470 | | | |
| | | celkem | m2 | 124,470 | | | |
| 009 | 567211107RT | Podklad z betonu-lože B20/25 tl.40-60mm | m2 | 124,470 | 160,00 | 19 915,20 | |
| | | A.2: (8,72x1,96)x2+(20,09x2,25)x2+(1,91x1,96)x2+(13,50x2,785)=1 | m2 | 124,470 | | | |
| | | celkem | m2 | 124,470 | | | |
| 010 | 572931110R0 | Oprava živičného povrchu | m2 | 64,210 | 620,00 | 39 810,20 | |
| | | A.2: (70,74x0,50)+(1,20x1,60)+(13,50x1,20)+(6,70x1,60)=64,21 | m2 | 64,210 | | | |
| | | celkem | m2 | 64,210 | | | |
| 011 | 594511111R0 | Dlažba z velkoformát. žulových desek-demontáž, očištění, zpět.montáž | m2 | 112,414 | 724,00 | 81 387,74 | |
| | | A.2: (8,72x1,64)x2+(20,09x1,93)x2+(1,91x1,64)x2=112,414 | m2 | 112,414 | | | |
| | | celkem | m2 | 112,414 | | | |
| 013 | 594511119R0 | Přeložení kamenných stupňů hlavního schodiště | m2 | 37,598 | 2 100,00 | 78 955,80 | |
| | | sejmутí stupňů, mechanické očištění, opískování pohled.ploch, osekání beton. podkl.kce do hl.200-400mm, trnování a nové nabetonování stupňů, položení očištěných stupňů a vyspárování | | | | | |
| | | A.2: (13,50x2,785)=37,598 | m2 | 37,598 | | | |
| | | celkem | m2 | 37,598 | | | |
| 6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů | | | | | | 3 615 929,94 | |
| 016 | 610991111R0 | Zakryvání výplní vnitřních otvorů | m2 | 240,238 | 36,00 | 8 648,57 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.2: O1-(1,30x2,55)x54=179,01 | m2 | 179,010 | | | |
| | | A.2: O3-(1,14x2,55)x12=34,884 | m2 | 34,884 | | | |
| | | A.2: O5-(0,65x0,98)x2=1,274 | m2 | 1,274 | | | |
| | | A.2: O6-(1,26x0,91)x7=8,029 | m2 | 8,029 | | | |
| | | A.2: O7-(1,26x1,42)x4=7,156 | m2 | 7,156 | | | |
| | | A.2: O8-(1,26x1,71)x3=6,465 | m2 | 6,465 | | | |
| | | A.2: O9-(1,00x1,71)x2=3,42 | m2 | 3,420 | | | |
| | | celkem | m2 | 240,238 | | | |
| 017 | 612409991RT | Začištění, zapravení omítek kolem oken | m | 486,540 | 119,00 | 57 898,26 | |
| | | A.2: O1-(2,55+1,30+2,55)x54=345,60 | m | 345,600 | | | |
| | | A.2: O3-(2,55+1,14+2,55)x12=74,88 | m | 74,880 | | | |
| | | A.2: O5-(0,98+0,65+0,98)x2=5,22 | m | 5,220 | | | |
| | | A.2: O6-(0,91+1,26+0,91)x7=21,56 | m | 21,560 | | | |
| | | A.2: O7-(1,42+1,26+1,42)x4=16,40 | m | 16,400 | | | |
| | | A.2: O8-(1,71+1,26+1,71)x3=14,04 | m | 14,040 | | | |
| | | A.2: O9-(1,71+1,00+1,71)x2=8,84 | m | 8,840 | | | |
| | | celkem | m | 486,540 | | | |
| 018 | 612425931RT | Omít vnitř ostění dveří, oken váp.štuk. | m2 | 194,616 | 340,00 | 66 169,44 | |
| | | A.2: O1-(2,55+1,30+2,55)x0,40x54=138,24 | m2 | 138,240 | | | |
| | | A.2: O3-(2,55+1,14+2,55)x0,40x12=29,952 | m2 | 29,952 | | | |
| | | A.2: O5-(0,98+0,65+0,98)x0,40x2=2,088 | m2 | 2,088 | | | |
| | | A.2: O6-(0,91+1,26+0,91)x0,40x7=8,624 | m2 | 8,624 | | | |
| | | A.2: O7-(1,42+1,26+1,42)x0,40x4=6,56 | m2 | 6,560 | | | |
| | | A.2: O8-(1,71+1,26+1,71)x0,40x3=5,616 | m2 | 5,616 | | | |
| | | A.2: O9-(1,71+1,00+1,71)x0,40x2=3,536 | m2 | 3,536 | | | |
| | | celkem | m2 | 194,616 | | | |
| 019 | 612425961R0 | Vyrovnání zdíva pod parapety | m2 | 41,928 | 232,00 | 9 727,30 | RTS DATA 2015/1 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|---------|----------|------------|-----------------|
| | | A.2: O1-1,30x0,40x54=28,08 | m2 | 28,080 | | | |
| | | A.2: O3-1,14x0,40x12=5,472 | m2 | 5,472 | | | |
| | | A.2: O5-0,65x0,40x2=0,52 | m2 | 0,520 | | | |
| | | A.2: O6-1,26x0,40x7=3,528 | m2 | 3,528 | | | |
| | | A.2: O7-1,26x0,40x4=2,016 | m2 | 2,016 | | | |
| | | A.2: O8-1,26x0,40x3=1,512 | m2 | 1,512 | | | |
| | | A.2: O9-1,00x0,40x2=0,80 | m2 | 0,800 | | | |
| | | celkem | m2 | 41,928 | | | |
| 020 | 620991191R0 | Zakryvání otvor vnější | m2 | 240,238 | 36,00 | 8 648,57 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.2: O1-(1,30x2,55)x54=179,01 | m2 | 179,010 | | | |
| | | A.2: O3-(1,14x2,55)x12=34,884 | m2 | 34,884 | | | |
| | | A.2: O5-(0,65x0,98)x2=1,274 | m2 | 1,274 | | | |
| | | A.2: O6-(1,26x0,91)x7=8,029 | m2 | 8,029 | | | |
| | | A.2: O7-(1,26x1,42)x4=7,156 | m2 | 7,156 | | | |
| | | A.2: O8-(1,26x1,71)x3=6,465 | m2 | 6,465 | | | |
| | | A.2: O9-(1,00x1,71)x2=3,42 | m2 | 3,420 | | | |
| | | celkem | m2 | 240,238 | | | |
| 022 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -HŘ2 | m2 | 129,780 | 2 610,00 | 338 725,80 | |
| | | A.2: (57,68x2,25)=129,78 | m2 | 129,780 | | | |
| | | celkem | m2 | 129,780 | | | |
| 023 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -HŘ3 | m2 | 38,835 | 2 610,00 | 101 359,35 | |
| | | A.2: (17,26x2,25)=38,835 | m2 | 38,835 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,835 | | | |
| 024 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Ř1 | m2 | 64,000 | 2 610,00 | 167 040,00 | |
| | | A.2: (64,00x1,00)=64,00 | m2 | 64,000 | | | |
| | | celkem | m2 | 64,000 | | | |
| 025 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Ř3 | m2 | 26,229 | 2 610,00 | 68 457,69 | |
| | | A.2: (74,94x0,35)=26,229 | m2 | 26,229 | | | |
| | | celkem | m2 | 26,229 | | | |
| 026 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Ř4 | m2 | 26,229 | 2 610,00 | 68 457,69 | |
| | | A.2: (74,94x0,35)=26,229 | m2 | 26,229 | | | |
| | | celkem | m2 | 26,229 | | | |
| 027 | 622424522RT | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -PŘ1 | m2 | 23,296 | 2 610,00 | 60 802,56 | |
| | | A.2: (2,24x0,65)x16=23,296 | m2 | 23,296 | | | |
| | | celkem | m2 | 23,296 | | | |
| 028 | 622424522RU1 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -NŘ1 | m2 | 11,000 | 2 610,00 | 28 710,00 | |
| | | A.2: (2,20x5)=11,00 | m2 | 11,000 | | | |
| | | celkem | m2 | 11,000 | | | |
| 029 | 622424522RU2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -NŘ2 | m2 | 30,800 | 2 610,00 | 80 388,00 | |
| | | A.2: (2,20x14)=30,80 | m2 | 30,800 | | | |
| | | celkem | m2 | 30,800 | | | |
| 031 | 622424522RU4 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -NŘ4 | m2 | 4,400 | 2 610,00 | 11 484,00 | |
| | | A.2: (2,20x2)=4,40 | m2 | 4,400 | | | |
| | | celkem | m2 | 4,400 | | | |
| 032 | 622424522RU5 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -NŘ5 | m2 | 5,000 | 2 610,00 | 13 050,00 | |
| | | A.2: (2,50x2)=5,00 | m2 | 5,000 | | | |
| | | celkem | m2 | 5,000 | | | |
| 033 | 622424522RV1 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -K1 | kus | 4,000 | 2 610,00 | 10 440,00 | |
| | | A.2: 4,00 | kus | 4,000 | | | |
| | | celkem | kus | 4,000 | | | |
| 034 | 622424522RV2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -KL1 | kus | 16,000 | 450,00 | 7 200,00 | |
| | | A.2: 16,00 | kus | 16,000 | | | |
| | | celkem | kus | 16,000 | | | |
| 035 | 622424522RV3 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -KL2 | kus | 19,000 | 515,00 | 9 785,00 | |
| | | A.2: 19,00 | kus | 19,000 | | | |
| | | celkem | kus | 19,000 | | | |
| 036 | 622424522RV4 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -KL2 | kus | 19,000 | 515,00 | 9 785,00 | |
| | | A.2: 19,00 | kus | 19,000 | | | |
| | | celkem | kus | 19,000 | | | |
| 037 | 622424522RX1 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š1 | m2 | 25,245 | 2 610,00 | 65 889,45 | |
| | | A.2: 25,245 | m2 | 25,245 | | | |
| | | celkem | m2 | 25,245 | | | |
| 038 | 622424522RX2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š2 | m2 | 37,669 | 2 610,00 | 98 316,09 | |
| | | A.2: 37,669 | m2 | 37,669 | | | |
| | | celkem | m2 | 37,669 | | | |
| 039 | 622424522RX3 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š3 | m2 | 37,669 | 2 610,00 | 98 316,09 | |
| | | A.2: 37,669 | m2 | 37,669 | | | |
| | | celkem | m2 | 37,669 | | | |
| 040 | 622424522RX4 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š4 | m2 | 4,885 | 2 610,00 | 12 749,85 | |
| | | A.2: 4,885 | m2 | 4,885 | | | |
| | | celkem | m2 | 4,885 | | | |
| 041 | 622424522RX5 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š5 | m2 | 6,251 | 2 610,00 | 16 315,11 | |
| | | A.2: 6,251 | m2 | 6,251 | | | |
| | | celkem | m2 | 6,251 | | | |
| 042 | 622424522RX6 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -Š6 | m2 | 6,251 | 2 610,00 | 16 315,11 | |
| | | A.2: 6,251 | m2 | 6,251 | | | |
| | | celkem | m2 | 6,251 | | | |
| 043 | 622424522RY1 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -B01 | m2 | 21,384 | 1 900,00 | 40 629,60 | |
| | | A.2: 21,384 | m2 | 21,384 | | | |
| | | celkem | m2 | 21,384 | | | |
| 044 | 622424522RY2 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -B02 | m2 | 42,660 | 1 900,00 | 81 054,00 | |
| | | A.2: 42,660 | m2 | 42,660 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|---------|----------|------------|--|
| | | celkem | m2 | 42,660 | | | |
| 045 | 622424522RY3 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -B05 | m2 | 113,418 | 1 200,00 | 136 101,60 | |
| | | A.2: 113,418 | m2 | 113,418 | | | |
| | | celkem | m2 | 113,418 | | | |
| 046 | 622424522RY4 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -B06 | m2 | 185,092 | 1 120,00 | 207 303,04 | |
| | | A.2: 185,092 | m2 | 185,092 | | | |
| | | celkem | m2 | 185,092 | | | |
| 047 | 622424522RY5 | Oprava vnější omítek IV do 50%,štuk na 100% plochy -OV | m2 | 211,671 | 860,00 | 182 037,06 | |
| | | A.2: 211,671 | m2 | 211,671 | | | |
| | | celkem | m2 | 211,671 | | | |
| 048 | 622424522RY6 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -P1 | kus | 4,000 | 820,00 | 3 280,00 | |
| | | A.2: 4,00 | kus | 4,000 | | | |
| | | celkem | kus | 4,000 | | | |
| 049 | 622424522RY7 | Oprava vnější omítek IV.do 50%,štuk na 100% plochy -SF1 | kus | 4,000 | 1 200,00 | 4 800,00 | |
| | | A.2: 4,00 | kus | 4,000 | | | |
| | | celkem | kus | 4,000 | | | |
| 050 | 622424522RY8 | Oprava vnější omítek IV do 50%,štuk na 100% plochy -SF2 | kus | 5,000 | 1 100,00 | 5 500,00 | |
| | | A.2: 5,00 | kus | 5,000 | | | |
| | | celkem | kus | 5,000 | | | |
| 051 | 622424522RY9 | Oprava vnější omítek IV do 50%,štuk na 100% plochy -PV1 | kus | 4,000 | 960,00 | 3 840,00 | |
| | | A.2: 4,00 | kus | 4,000 | | | |
| | | celkem | kus | 4,000 | | | |
| 052 | 622424522RZ1 | Oprava vnější omítek IV do 50%,štuk na 100% plochy -portály | kus | 39,300 | 3 400,00 | 133 620,00 | |
| | | A.2: 39,30 | m2 | 39,300 | | | |
| | | celkem | m2 | 39,300 | | | |
| 053 | 622424522RZ2 | Oprava vnější omítek IV do 50%,štuk na 100% plochy -V1+balustrád | kus | 42,300 | 2 200,00 | 93 060,00 | |
| | | A.2: 42,30 | m2 | 42,300 | | | |
| | | celkem | m2 | 42,300 | | | |
| 054 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-otlučení omítek | m2 | 34,951 | 72,00 | 2 516,47 | |
| | | A.2-Ř2: 13,397 | m2 | 12,670 | | | |
| | | A.2-BO3: 22,281 | m2 | 22,281 | | | |
| | | celkem | m2 | 34,951 | | | |
| 055 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-vyškrobání spár a | m2 | 34,951 | 45,00 | 1 572,80 | |
| | | A.2-Ř2: 13,397 | m2 | 12,670 | | | |
| | | A.2-BO3: 22,281 | m2 | 22,281 | | | |
| | | celkem | m2 | 34,951 | | | |
| 056 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chem.injektáž-vyrovnání podkladu pro injektáž | m2 | 34,951 | 253,00 | 8 842,60 | |
| | | A.2-Ř2: 13,397 | m2 | 12,670 | | | |
| | | A.2-BO3: 22,281 | m2 | 22,281 | | | |
| | | celkem | m2 | 34,951 | | | |
| 057 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-chemická injektáž | m2 | 38,843 | 2 800,00 | 108 760,40 | |
| | | A.2 (48,27x0,70)+(5,32x0,95)=38,843 | m2 | 38,843 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,843 | | | |
| 058 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-chemická injektáž | m | 53,590 | 2 380,00 | 127 544,20 | |
| | | A.2: 48,27+5,32=53,59 | m | 53,590 | | | |
| | | celkem | m | 53,590 | | | |
| 059 | 622434302RT | Sanační omítky vnější-chemická injektáž-sejmutí profilů šambrán pro A.2 | kus | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | | | kus | 1,000 | | | |
| 060 | 622434302RU 1 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-antisanitační přednástřík | m2 | 51,488 | 58,00 | 2 986,30 | |
| | | A.2-Ř2: 16,10 | m2 | 16,100 | | | |
| | | A.2-BO3: 35,388 | m2 | 35,388 | | | |
| | | celkem | m2 | 51,488 | | | |
| 061 | 622434302RU 2 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-vyrovnávací vrstva z jádrové cement sanační omítky | m2 | 51,488 | 353,00 | 18 175,26 | |
| | | A.2-Ř2: 16,10 | m2 | 16,100 | | | |
| | | A.2-BO3: 35,388 | m2 | 35,388 | | | |
| | | celkem | m2 | 51,488 | | | |
| 062 | 622434302RU 3 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-tepelně izolační sanační omítky | m2 | 51,488 | 980,00 | 50 458,24 | |
| | | A.2-Ř2: 16,10 | m2 | 16,100 | | | |
| | | A.2-BO3: 35,388 | m2 | 35,388 | | | |
| | | celkem | m2 | 51,488 | | | |
| 063 | 622434302RU 4 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-příplatek za profilaci bosáží | m2 | 35,388 | 1 180,00 | 41 757,84 | |
| | | A.2-BO3: 35,388 | m2 | 35,388 | | | |
| | | celkem | m2 | 35,388 | | | |
| 064 | 622434302RU 5 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-minerální štuk tl.3 mm | m2 | 51,488 | 158,00 | 8 135,10 | |
| | | A.2-Ř2: 16,10 | m2 | 16,100 | | | |
| | | A.2-BO3: 35,388 | m2 | 35,388 | | | |
| | | celkem | m2 | 51,488 | | | |
| 065 | 622434302RU 6 | Sanační omítky vnější-zdivo nad úrovní provedené injektáže-malba 2x hydrofobní silikátovou barvou | m2 | 51,488 | 210,00 | 10 812,48 | |
| | | A.2-Ř2: 16,10 | m2 | 16,100 | | | |
| | | A.2-BO3: 35,388 | m2 | 35,388 | | | |
| | | celkem | m2 | 51,488 | | | |
| 066 | 622434302RV 1 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-antisanitační přednástřík | m2 | 38,204 | 68,00 | 2 597,87 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,204 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 067 | 622434302RV 2 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže- vyrovnávací vrstva z jádrové cement.sanační omítky | m2 | 38,204 | 353,00 | 13 486,01 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,204 | | | |
| 068 | 622434302RV 3 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže- difúzní sulfátostálá stěrka | m2 | 38,204 | 284,00 | 10 849,94 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,204 | | | |
| 069 | 622434302RV 4 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže- sanační špric z jádrové sanační omítky se siranovzd.cementem | m2 | 38,204 | 167,00 | 6 380,07 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,204 | | | |
| 070 | 622434302RV 5 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže- tepelné izolační sanační omítka | m2 | 38,204 | 1 180,00 | 45 080,72 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,204 | | | |
| 071 | 622434302RV 6 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže- minerální štuk tl.3 mm | m2 | 38,204 | 158,00 | 6 036,23 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,204 | | | |
| 072 | 622434302RV 7 | Sanační omítky vnější-zdivo pod úrovní provedené injektáže-malba 2x hydrofobní silikátovou barvou | m2 | 38,204 | 210,00 | 8 022,84 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | celkem | m2 | 38,204 | | | |
| 073 | 622434303RT | Sanační omítky vnější-sokl-pískování kamen.soklu ozn SK+Š7 | m2 | 52,047 | 660,00 | 34 351,02 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | A.2-Š7: 13,843 | m2 | 13,843 | | | |
| | | celkem | m2 | 52,047 | | | |
| 074 | 622434303RT | Sanační omítky vnější-sokl-hydrofobizace kamen.soklu ozn.SK+Š7 | m2 | 52,047 | 310,00 | 16 134,57 | |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | A.2-Š7: 13,843 | m2 | 13,843 | | | |
| | | celkem | m2 | 52,047 | | | |
| 076 | 622434304RT | Oprava portálů,štitů,paty balustrády a obelisků-pískování a očištění | m2 | 94,480 | 153,00 | 14 455,44 | |
| | | A.2: 54,02+17,40+12,60+10,46=94,48 | m2 | 94,480 | | | |
| | | celkem | m2 | 94,480 | | | |
| 077 | 622434304RT | Oprava portálů,štitů,paty balustrády a obelisků-hydrofobizace | m2 | 94,480 | 150,00 | 14 172,00 | |
| | | A.2: 54,02+17,40+12,60+10,46=94,48 | m2 | 94,480 | | | |
| | | celkem | m2 | 94,480 | | | |
| 078 | 622434304RT | Oprava vstupního portálu-nalepení stáv.zul.pásku | kus | 4,000 | 860,00 | 3 440,00 | |
| | | A.2: 4,00 | kus | 4,000 | | | |
| | | celkem | kus | 4,000 | | | |
| 079 | 622434304RT | Oprava balustrády-pozlacení nápisu VIRIBVS VNITIS | kus | 1,000 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 080 | 622491140R0 | Nátěr vnějších fasád dle popisu v PD | m2 | 1 051,764 | 346,00 | 363 910,34 | |
| | | výměra: A2: 1051,764 | m2 | 1 051,764 | | | |
| | | celkem | m2 | 1 051,764 | | | |
| 081 | 622901110R0 | Očištění po opravách spárových ploch | m2 | 145,968 | 66,00 | 9 633,89 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.2-Ř2: 16,10 | m2 | 16,100 | | | |
| | | A.2-BO3: 35,388 | m2 | 35,388 | | | |
| | | A.2: 54,02+17,40+12,60+10,46=94,48 | m2 | 94,480 | | | |
| | | celkem | m2 | 145,968 | | | |
| 082 | 622902110R0 | Očištění po opravách kamenných říms a šambrán | m2 | 52,047 | 66,00 | 3 435,10 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.2-SK: 38,204 | m2 | 38,204 | | | |
| | | A.2-Š7: 13,843 | m2 | 13,843 | | | |
| | | celkem | m2 | 52,047 | | | |
| 083 | 627451651RT 1 | Oprava spárování cihelného zdiva stěn do 50%-vyškrábání, očištění, penetrační nástriek | m2 | 1 051,764 | 184,00 | 193 524,58 | |
| | | A.2-HR2: 129,78 | m2 | 129,780 | | | |
| | | A.2-HR3: 38,835 | m2 | 38,835 | | | |
| | | A.2-Ř1: 64,00 | m2 | 64,000 | | | |
| | | A.2-Ř3: 26,229 | m2 | 26,229 | | | |
| | | A.2-Ř4: 26,229 | m2 | 26,229 | | | |
| | | A.2-PR1: 23,296 | m2 | 23,296 | | | |
| | | A.2-NR1: 11,00 | m2 | 11,000 | | | |
| | | A.2-NR2: 30,80 | m2 | 30,800 | | | |
| | | A.2-NR4: 4,40 | m2 | 4,400 | | | |
| | | A.2-NR5: 5,00 | m2 | 5,000 | | | |
| | | A.2-Š1: 25,245 | m2 | 25,245 | | | |
| | | A.2-Š2: 37,669 | m2 | 37,669 | | | |
| | | A.2-Š3: 37,669 | m2 | 37,669 | | | |
| | | A.2-Š4: 4,885 | m2 | 4,885 | | | |
| | | A.2-Š5: 6,251 | m2 | 6,251 | | | |
| | | A.2-Š6: 6,251 | m2 | 6,251 | | | |
| | | A.2-BO1: 21,384 | m2 | 21,384 | | | |
| | | A.2-BO2: 42,66 | m2 | 42,660 | | | |
| | | A.2-BO5: 113,418 | m2 | 113,418 | | | |
| | | A.2-BO6: 185,092 | m2 | 185,092 | | | |
| | | A.2-OV: 211,671 | m2 | 211,671 | | | |
| | | celkem | m2 | 1 051,764 | | | |
| 085 | 641954211R0 | Osazení rámu okenních dř.dvoj.,pl.do 2,5m2 | m2 | 26,344 | 370,00 | 9 747,28 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A.2: O5-(0,65x0,98)x2=1,274 | m2 | 1,274 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------|-----------|----------|--------------|-----------------|
| | | A 2: O6-(1,26x0,91)x7=8,029 | m2 | 8,029 | | | |
| | | A 2: O7-(1,26x1,42)x4=7,156 | m2 | 7,156 | | | |
| | | A 2: O8-(1,26x1,71)x3=6,465 | m2 | 6,465 | | | |
| | | A 2: O9-(1,00x1,71)x2=3,42 | m2 | 3,420 | | | |
| | | celkem | m2 | 26,344 | | | |
| 086 | 641954341RO | Osazení rámu okenních dř.dvoj.,pl.do 4m2 | m2 | 213,894 | 370,00 | 79 140,78 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: O1-(1,30x2,55)x54=179,01 | m2 | 179,010 | | | |
| | | A 2: O3-(1,14x2,55)x12=34,884 | m2 | 34,884 | | | |
| | | celkem | m2 | 213,894 | | | |
| 087 | 648991113RT | Osazení parap desek plast.a lamin.vč.dodávky | m | 104,820 | 387,00 | 40 565,34 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: O1-1,30x54=70,20 | m | 70,200 | | | |
| | | A 2: O3-1,14x12=13,68 | m | 13,680 | | | |
| | | A 2: O5-0,65x2=1,30 | m | 1,300 | | | |
| | | A 2: O6-1,26x7=8,82 | m | 8,820 | | | |
| | | A 2: O7-1,26x4=5,04 | m | 5,040 | | | |
| | | A 2: O8-1,26x3=3,78 | m | 3,780 | | | |
| | | A 2: O9-1,00x2=2,00 | m | 2,000 | | | |
| | | celkem | m | 104,820 | | | |
| 8 | | Trubní vedení | | | | 14 268,00 | |
| 088 | 831260014RAA | Výměna ležaté dešťové kanalizace -kamenina JS 150mm | m | 17,400 | 820,00 | 14 268,00 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: (4,35)x4=17,40 | m | 17,400 | | | |
| | | celkem | m | 17,400 | | | |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot | | | | 1 277 892,42 | |
| 090 | 917161111RO | Osaz.lež obrub kamen. s opěrou,beť.lože -očištěný obrubník | m | 61,440 | 147,00 | 9 031,68 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2 61,44 | m | 61,440 | | | |
| | | celkem | m | 61,440 | | | |
| 092 | 919794141RO | Úprava ploch hydrantů,šoupat apod. do 2m2 -geigery | kus | 4,000 | 3 400,00 | 13 600,00 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 4,00 | kus | 4,000 | | | |
| | | celkem | kus | 4,000 | | | |
| 093 | 941941051RO | Mříž leš.lehk.řad.s podl.š.80-100cm výšky do 30 m | m2 | 1 489,031 | 38,00 | 56 583,18 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: (74,94x19,00)+(17,46x3,35)+(3,34x2,00)=1489,031 | m2 | 1 489,031 | | | |
| | | celkem | m2 | 1 489,031 | | | |
| 094 | 941941391RO | Přípl.za první i kd započ.měs.použ.leš k ceně1051 | m2 | 5 956,124 | 36,00 | 214 420,46 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 1489,031x4 | m2 | 5 956,124 | | | |
| | | celkem | m2 | 5 956,124 | | | |
| 095 | 941941832RO | Dmříž leš.lehk.řad.s podl.š.80-100cm výšky do 30 m | m2 | 1 489,031 | 28,00 | 41 692,87 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 1489,031 | m2 | 1 489,031 | | | |
| | | celkem | m2 | 1 489,031 | | | |
| 096 | 944941101RO | Ochranné zábradlí vnější trubkové, odklon do 15° | m | 320,560 | 192,00 | 61 547,52 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: (74,94x4)+17,46+3,34=320,56 | m | 320,560 | | | |
| | | celkem | m | 320,560 | | | |
| 097 | 944942101RO | Záchytné ohrazení na kov.konzolách, do 60° | m | 74,940 | 188,00 | 14 088,72 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 74,94 | m | 74,940 | | | |
| | | celkem | m | 74,940 | | | |
| 098 | 944944011RO | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1 489,031 | 6,00 | 8 934,19 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 1489,031 | m2 | 1 489,031 | | | |
| | | celkem | m2 | 1 489,031 | | | |
| 099 | 944944031RO | Příplatek za každý měsíc použití k ceně 4011 | m2 | 5 956,124 | 3,00 | 17 868,37 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 1489,031x4 | m2 | 5 956,124 | | | |
| | | celkem | m2 | 5 956,124 | | | |
| 100 | 944944081RO | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1 489,031 | 3,00 | 4 467,09 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 1489,031 | m2 | 1 489,031 | | | |
| | | celkem | m2 | 1 489,031 | | | |
| 101 | 944945012RO | Montáž záchytné stříšky H 4,5m, šířky do 2m | m | 74,940 | 95,00 | 7 119,30 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 74,94 | m | 74,940 | | | |
| | | celkem | m | 74,940 | | | |
| 102 | 944945192RO | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky k pol.5012 | m | 299,760 | 78,00 | 23 381,28 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 74,94x4 | m | 299,760 | | | |
| | | celkem | m | 299,760 | | | |
| 103 | 944945812RO | Demontáž záchytné stříšky H 4,5m, šířky do 2m | m | 74,940 | 53,00 | 3 971,82 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: 74,94 | m | 74,940 | | | |
| | | celkem | m | 74,940 | | | |
| 104 | 947941121RT | Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy | hod. | 48,000 | 880,00 | 42 240,00 | |
| | | A 2: 48,00 | hod. | 48,000 | | | |
| | | celkem | hod. | 48,000 | | | |
| 105 | 947941321RT | Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy | hod. | 32,000 | 960,00 | 30 720,00 | |
| | | A 2: 32,00 | hod. | 32,000 | | | |
| | | celkem | hod. | 32,000 | | | |
| 106 | 952901110RO | Čištění oken,dveří mytím | m2 | 240,238 | 59,00 | 14 174,04 | RTS DATA 2015/1 |
| | | A 2: O1-(1,30x2,55)x54=179,01 | m2 | 179,010 | | | |
| | | A 2: O3-(1,14x2,55)x12=34,884 | m2 | 34,884 | | | |
| | | A 2: O5-(0,65x0,98)x2=1,274 | m2 | 1,274 | | | |
| | | A 2: O6-(1,26x0,91)x7=8,029 | m2 | 8,029 | | | |
| | | A 2: O7-(1,26x1,42)x4=7,156 | m2 | 7,156 | | | |
| | | A 2: O8-(1,26x1,71)x3=6,465 | m2 | 6,465 | | | |
| | | A 2: O9-(1,00x1,71)x2=3,42 | m2 | 3,420 | | | |
| | | celkem | m2 | 240,238 | | | |
| 107 | 953943211RO | Demontáž a montáž venkovní vtrínny vč.připoj.na el.vedení z | kus | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | | A 2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 108 | 953953611RT | Ochrana podlah stáv.budovy z fólie,desek -při výměně výplní | m2 | 670,000 | 160,00 | 107 200,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-----|-----------|--------|-----------|-----------------|--|
| | | A.2: 670,00 | m2 | 670,000 | | | | |
| | | celkem | m2 | 670,000 | | | | |
| 109 | 953953611RT | Ochrana vstupů při repasi historických vchodových dveří | m2 | 55,080 | 320,00 | 17 625,60 | | |
| | | A.2: (5,40x3,40)x3=55,08 | m2 | 55,080 | | | | |
| | | celkem | m2 | 55,080 | | | | |
| 110 | 959950104R0 | Stavební přípomoci pro profese | hod | 120,000 | 150,00 | 18 000,00 | | |
| | | A.2: 120,00 | hod | 120,000 | | | | |
| | | celkem | hod | 120,000 | | | | |
| 111 | 968061112R0 | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl.do 1,5m2 | kus | 300,000 | 84,00 | 25 200,00 | RTS DATA 2015/1 | |
| | | A.2: O1-4x54=216,00 | kus | 216,000 | | | | |
| | | A.2: O3-4x12=48,00 | kus | 48,000 | | | | |
| | | A.2: O5-2x2=4,00 | kus | 4,000 | | | | |
| | | A.2: O6-2x7=14,00 | kus | 14,000 | | | | |
| | | A.2: O7-2x4=8,00 | kus | 8,000 | | | | |
| | | A.2: O8-2x3=6,00 | kus | 6,000 | | | | |
| | | A.2: O9-2x2=4,00 | kus | 4,000 | | | | |
| | | celkem | kus | 300,000 | | | | |
| 112 | 968062354R0 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.1m2 | m2 | 1,274 | 245,00 | 312,13 | RTS DATA 2015/1 | |
| | | A.2: O5-(0,98x0,65)x2=1,274 | m2 | 1,274 | | | | |
| | | celkem | m2 | 1,274 | | | | |
| 113 | 968062355R0 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.2m2 | m2 | 18,605 | 140,00 | 2 604,70 | RTS DATA 2015/1 | |
| | | A.2: O6-(1,26x0,91)x7=8,029 | m2 | 8,029 | | | | |
| | | A.2: O7-(1,26x1,42)x4=7,156 | m2 | 7,156 | | | | |
| | | A.2: O9-(1,00x1,71)x2=3,42 | m2 | 3,420 | | | | |
| | | celkem | m2 | 18,605 | | | | |
| 114 | 968062356R0 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.4m2 | m2 | 220,359 | 115,00 | 25 341,29 | RTS DATA 2015/1 | |
| | | A.2: O1-(1,30x2,55)x54=179,01 | m2 | 179,010 | | | | |
| | | A.2: O3-(1,14x2,55)x12=34,884 | m2 | 34,884 | | | | |
| | | A.2: O8-(1,26x1,71)x3=6,465 | m2 | 6,465 | | | | |
| | | celkem | m2 | 220,359 | | | | |
| 115 | 976063111R0 | Vybourání vnitřních parapetů vč.likvidace na skládce | m | 104,820 | 268,00 | 28 091,76 | | |
| | | A.2: O1-1,30x54=70,20 | m | 70,200 | | | | |
| | | A.2: O3-1,14x12=13,68 | m | 13,680 | | | | |
| | | A.2: O5-0,65x2=1,30 | m | 1,300 | | | | |
| | | A.2: O6-1,26x7=8,82 | m | 8,820 | | | | |
| | | A.2: O7-1,26x4=5,04 | m | 5,040 | | | | |
| | | A.2: O8-1,26x3=3,78 | m | 3,780 | | | | |
| | | A.2: O9-1,00x2=2,00 | m | 2,000 | | | | |
| | | celkem | m | 104,820 | | | | |
| 116 | 968063399R0 | Ekologická likvidace oken a rámu na skládce | m | 591,360 | 66,00 | 39 029,76 | | |
| | | A.2: O1-(1,30+2,55)x2x54=415,80 | m | 415,800 | | | | |
| | | A.2: O3-(1,14+2,55)x2x12=88,56 | m | 88,560 | | | | |
| | | A.2: O5-(0,65+0,98)x2x2=6,52 | m | 6,520 | | | | |
| | | A.2: O6-(1,26+0,91)x2x7=30,38 | m | 30,380 | | | | |
| | | A.2: O7-(1,26+1,42)x2x4=21,44 | m | 21,440 | | | | |
| | | A.2: O8-(1,26+1,71)x2x3=17,82 | m | 17,820 | | | | |
| | | A.2: O9-(1,00+1,71)x2x2=10,84 | m | 10,840 | | | | |
| | | celkem | m | 591,360 | | | | |
| 119 | 969764111RT | Demontáž stávajících klempířských prvků | m | 575,610 | 36,00 | 20 721,96 | | |
| | | A.2-oplechování říms: 382,27 | m | 382,270 | | | | |
| | | A.2-oplechování parapetů: 119,04 | m | 119,040 | | | | |
| | | A.2-dešťové svody: 74,30 | m | 74,300 | | | | |
| | | celkem | m | 575,610 | | | | |
| 123 | 971035791R0 | Šetřné vybourání zazdívek oken | m2 | 1,411 | 440,00 | 620,84 | | |
| | | A.2: (1,26x0,56)x2=1,411 | m2 | 1,411 | | | | |
| | | celkem | m2 | 1,411 | | | | |
| 124 | 978015261R0 | Otlučení omítek vnějš.MVC v slož.1-4 do 50% | m2 | 1 051,764 | 55,00 | 57 847,02 | RTS DATA 2015/1 | |
| | | A.2-HŘ2: 129,78 | m2 | 129,780 | | | | |
| | | A.2-HŘ3: 38,835 | m2 | 38,835 | | | | |
| | | A.2-Ř1: 64,00 | m2 | 64,000 | | | | |
| | | A.2-Ř3: 26,229 | m2 | 26,229 | | | | |
| | | A.2-Ř4: 26,229 | m2 | 26,229 | | | | |
| | | A.2-PŘ1: 23,296 | m2 | 23,296 | | | | |
| | | A.2-NŘ1: 11,00 | m2 | 11,000 | | | | |
| | | A.2-NŘ2: 30,80 | m2 | 30,800 | | | | |
| | | A.2-NŘ4: 4,40 | m2 | 4,400 | | | | |
| | | A.2-NŘ5: 5,00 | m2 | 5,000 | | | | |
| | | A.2-Š1: 25,245 | m2 | 25,245 | | | | |
| | | A.2-Š2: 37,669 | m2 | 37,669 | | | | |
| | | A.2-Š3: 37,669 | m2 | 37,669 | | | | |
| | | A.2-Š4: 4,885 | m2 | 4,885 | | | | |
| | | A.2-Š5: 6,251 | m2 | 6,251 | | | | |
| | | A.2-Š6: 6,251 | m2 | 6,251 | | | | |
| | | A.2-BO1: 21,384 | m2 | 21,384 | | | | |
| | | A.2-BO2: 42,66 | m2 | 42,660 | | | | |
| | | A.2-BO5: 113,418 | m2 | 113,418 | | | | |
| | | A.2-BO6: 185,092 | m2 | 185,092 | | | | |
| | | A.2-OV: 211,671 | m2 | 211,671 | | | | |
| | | celkem | m2 | 1 051,764 | | | | |
| 125 | 979011111R0 | Svislá doprava suti a vybour.hmot za 2.NP a 1 PP | t | 35,185 | 250,00 | 8 796,18 | RTS DATA 2015/1 | |
| | | 35,185 | t | 35,185 | | | | |
| 126 | 979011121R0 | Příplatek za každé další podlaží | t | 35,185 | 20,50 | 721,29 | RTS DATA 2015/1 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-----|---------|----------|------------|-----------------|
| | | výměra: 35,185 | t | 35,185 | | | |
| 127 | 979071911R0 | Ochrana před poškozením a opravy drobných fasádních prvků | kus | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| | | dle výpisu v TZ: A.2 pamětní deska E Porsche A.2 nápis Střední průmyslová škola nad hlavním vstupem A.2 desky s označením školy na pilastrech hlavního portálu - 2 kusy A.2 stávající držáky vlněk budou očištěny a natřeny dle popisu v TZ - 2 kusy A.1-A.3 veškeré stávající prvky kamerového systému, čidla otevírání bran a osvětlení A.2 čidlo u poštovních schránek u hlavního vstupu-osa 17 A.2 zvonkové tablo hlavního vstupu A.1-A.3 stávající venkovní svítidla a čidla A.1 odstranění konzole venk. svítidla (osazení nového viz oddíl Kovové doplňkové kce) | | | | | |
| 128 | 979081111R0 | Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km | t | 32,997 | 349,00 | 11 516,09 | RTS DATA 2015/1 |
| | | | | 32,997 | | | |
| 129 | 979081121R0 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 626,951 | 13,20 | 8 275,75 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 19x32,997 | t | 626,951 | | | |
| 130 | 979082111R0 | Vnitrostavěništní doprava sutí do 10 m | t | 35,185 | 821,00 | 28 886,65 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 35,185 | t | 35,185 | | | |
| 131 | 979082121R0 | Příplatek k vnitrostavěništní dopravě sutí za dalších 5 m | t | 211,108 | 50,20 | 10 597,64 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 6x35,185 | t | 211,108 | | | |
| 132 | 979086112R0 | Nakládání nebo překládání sutí a vyloučení hmot | t | 32,997 | 252,00 | 8 315,34 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 32,997 | t | 32,997 | | | |
| 133 | 979990101R0 | Poplatek za skládku sutí-stavební a demoliční suť (cihly, omítky, beto) | t | 32,997 | 640,00 | 21 118,33 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 32,997 | t | 32,997 | | | |
| 134 | 979999915R0 | Poplatek za skládku sutí-železný šrot | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2,187 -ponechán na staveništi pro potřeby investora | t | 2,187 | | | |
| 135 | 999281211R0 | Přesun hmot pro opravy vnějších pláštů budov výšky do 25 m | t | 427,306 | 620,00 | 264 929,58 | RTS DATA 2015/1 |
| | | výměra: 427,306 | t | 427,306 | | | |

PSV

Práce a dodávky PSV

2 340 048,35

764

Konstrukce klempířské

302 316,70

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|-----|--------|----------|-----------|--|
| 136 | 764-K00 | Parapetní plech oken 1.PP tl 0,6mm rš.220mm dl.1260mm ozn.K00 | kus | 14,000 | 518,00 | 7 252,00 | |
| | | A.2: 14,00 | kus | 14,000 | | | |
| | | celkem | kus | 14,000 | | | |
| 137 | 764-K01 | Parapetní plech oken 1.NP TiZn rš.420mm dl.1980mm ozn.K01 | kus | 16,000 | 1 390,00 | 22 240,00 | |
| | | A.2: 16,00 | kus | 16,000 | | | |
| | | celkem | kus | 16,000 | | | |
| 138 | 764-K02 | Parapet.plech oken 2.NP TiZn rš.420+180mm dl.1300mm ozn.K02 | kus | 19,000 | 1 910,00 | 36 290,00 | |
| | | A.2: 19,00 | kus | 19,000 | | | |
| | | celkem | kus | 19,000 | | | |
| 139 | 764-K03 | Parapetní plech oken 3.NP TiZn rš.260mm dl.1300mm ozn.K03 | kus | 19,000 | 687,00 | 13 053,00 | |
| | | A.2: 19,00 | kus | 19,000 | | | |
| | | celkem | kus | 19,000 | | | |
| 140 | 764-K04 | Parapetní plech sdrůž oken 1.NP TiZn rš.420mm dl.2540mm ozn.K04 | kus | 2,000 | 1 610,00 | 3 220,00 | |
| | | A.2: 2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | | celkem | kus | 2,000 | | | |
| 141 | 764-K05 | Parapet.plech sdrůž oken 2.NP TiZn rš.420+180mm dl.2540mm ozn.K05 | kus | 2,000 | 1 620,00 | 3 240,00 | |
| | | A.2: 2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | | celkem | kus | 2,000 | | | |
| 142 | 764-K06 | Parapetní plech sdrůž oken 3.NP TiZn rš.260mm dl.2540mm ozn.K06 | kus | 2,000 | 1 120,00 | 2 240,00 | |
| | | A.2: 2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | | celkem | kus | 2,000 | | | |
| 143 | 764-K07 | Oplech.oblouk.římky ve 2.NP TiZn rš.420mm dl.3280mm ozn.K07 | kus | 2,000 | 3 200,00 | 6 400,00 | |
| | | A.2: 2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | | celkem | kus | 2,000 | | | |
| 144 | 764-K08 | Oplech.rovné římky ve 3.NP TiZn rš.420mm dl.3240mm ozn.K08 | kus | 2,000 | 1 870,00 | 3 740,00 | |
| | | A.2: 2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | | celkem | kus | 2,000 | | | |
| 145 | 764-K09 | Oplech.rovné římky ve 2.NP TiZn rš.300mm dl.2440mm ozn.K09 | kus | 14,000 | 1 080,00 | 15 120,00 | |
| | | A.2: 14,00 | kus | 14,000 | | | |
| | | celkem | kus | 14,000 | | | |
| 146 | 764-K10 | Oplech.lomené římky ve 2.NP TiZn rš.300mm dl.2640mm ozn.K10 | kus | 5,000 | 2 300,00 | 11 500,00 | |
| | | A.2: 5,00 | kus | 5,000 | | | |
| | | celkem | kus | 5,000 | | | |
| 147 | 764-K11 | Oplech.klenáku ve 3.NP TiZn rš.360mm dl.520mm ozn.K11 | kus | 19,000 | 420,00 | 7 980,00 | |
| | | A.2: 19,00 | kus | 19,000 | | | |
| | | celkem | kus | 19,000 | | | |
| 148 | 764-K12 | Oplech.kamen.štitu TiZn rš.420mm dl.3650mm ozn.K12 | kus | 1,000 | 2 840,00 | 2 840,00 | |
| | | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 151 | 764-K15 | Oplech.oblouk.římky nad vstupem TiZn rš.780mm dl.4780mm ozn.K15 | kus | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| | | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 152 | 764-K16 | Oplech.rov.frontonu nad vstupem TiZn rš.380mm dl.4360mm ozn.K16 | kus | 1,000 | 5 920,00 | 5 920,00 | |
| | | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 153 | 764-K17 | Oplech.římky soklu TiZn rš.220mm ozn.K17 | m | 72,800 | 360,00 | 26 208,00 | |
| | | A.2: 72,80 | m | 72,800 | | | |
| | | celkem | m | 72,800 | | | |
| 154 | 764-K18 | Oplech.římky Ř1 a Ř1Z TiZn rš.220mm ozn.K18 | m | 72,800 | 360,00 | 26 208,00 | |
| | | A.2: 72,80 | m | 72,800 | | | |
| | | celkem | m | 72,800 | | | |
| 155 | 764-K19 | Oplech.parapet.římky Ř3 TiZn rš.180mm ozn.K19 | m | 76,800 | 330,00 | 25 344,00 | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|---------|-----------|--------------|
| | A.2: 76,80 | m | 76,800 | | | |
| | celkem | m | 76,800 | | | |
| 156 | 764-K20 | Oplech.římsy R4 TiZn rš.220mm ozn.K20 | m | 76,800 | 370,00 | 28 416,00 |
| | A.2: 76,80 | m | 76,800 | | | |
| | celkem | m | 76,800 | | | |
| 157 | 764-K21 | Dešťový svod kruh.TiZn pr. 120mm vč.kotev.prvků a doplňků ozn.K2 | m | 74,300 | 340,00 | 25 262,00 |
| | A.2: 74,30 | m | 74,300 | | | |
| | celkem | m | 74,300 | | | |
| 158 | 764-K21 | Demontáž a likvidace původních geigerů,M+D nových a napojení sv | kus | 4,000 | 4 200,00 | 16 800,00 |
| | A.2: 4,00 | kus | 4,000 | | | |
| | celkem | kus | 4,000 | | | |
| 159 | 998764202RO | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % | 1,560 | 2 976,73 | 4 643,70 |
| Pozn.: Všechny prvky budou provedeny z TiZn plechu tl.0,6mm, ocenit výrobu,dodávku a montáž | | | | | | |
| 766 Konstrukce truhlářské | | | 1 795 154,52 | | | |
| 160 | 766629222RO | Montáž oken dřevěných historizujících | m | 591,360 | 150,00 | 88 704,00 |
| | A.2: O1-(1,30+2,55)x2x54=415,80 | m | 415,800 | | | |
| | A.2: O3-(1,14+2,55)x2x12=88,56 | m | 88,560 | | | |
| | A.2: O5-(0,65+0,98)x2x2=6,52 | m | 6,520 | | | |
| | A.2: O6-(1,26+0,91)x2x7=30,38 | m | 30,380 | | | |
| | A.2: O7-(1,26+1,42)x2x4=21,44 | m | 21,440 | | | |
| | A.2: O8-(1,26+1,71)x2x3=17,82 | m | 17,820 | | | |
| | A.2: O9-(1,00+1,71)x2x2=10,84 | m | 10,840 | | | |
| | celkem | m | 591,360 | | | |
| 161 | PC-O1 | Okno čtyřkřídle historizující 1300x2550mm ozn.O1 | kus | 54,000 | 19 300,00 | 1 042 200,00 |
| | A.2: 54,00 | kus | 54,000 | | | |
| | celkem | kus | 54,000 | | | |
| 163 | PC-O3 | Okno čtyřkřídle historizující 1140x2550mm ozn.O3 | kus | 12,000 | 18 300,00 | 219 600,00 |
| | A.2: 12,00 | kus | 12,000 | | | |
| | celkem | kus | 12,000 | | | |
| 165 | PC-O5 | Okno dvoukřídle historizující 980x650mm ozn.O5 | kus | 2,000 | 6 610,00 | 13 220,00 |
| | A.2: 2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | celkem | kus | 2,000 | | | |
| 166 | PC-O6 | Okno dvoukřídle historizující 1260x910mm ozn.O6 | kus | 7,000 | 8 050,00 | 56 350,00 |
| | A.2: 7,00 | kus | 7,000 | | | |
| | celkem | kus | 7,000 | | | |
| 167 | PC-O7 | Okno dvoukřídle historizující 1260x1420mm ozn.O7 | kus | 4,000 | 10 700,00 | 42 800,00 |
| | A.2: 4,00 | kus | 4,000 | | | |
| | celkem | kus | 4,000 | | | |
| 168 | PC-O8 | Okno dvoukřídle historizující 1260x1710mm ozn.O8 | kus | 3,000 | 11 800,00 | 35 400,00 |
| | A.2: 3,00 | kus | 3,000 | | | |
| | celkem | kus | 3,000 | | | |
| 169 | PC-O9 | Okno dvoukřídle historizující 1000x1710mm ozn.O9 | kus | 2,000 | 10 600,00 | 21 200,00 |
| | A.2: 2,00 | kus | 2,000 | | | |
| | celkem | kus | 2,000 | | | |
| 175 | 766661921RT | Repase dvoukf.historických dveří 2010x3200+1320mm ozn.D02 | kus | 1,000 | 86 200,00 | 86 200,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 176 | 766661922RT | Repase dvoukf.historických dveří 2010x3200+1320mm ozn.D03 | kus | 1,000 | 85 100,00 | 85 100,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 177 | 766661923RT | Repase dvoukf.historických dveří 2010x3200+1320mm ozn.D04 | kus | 1,000 | 85 200,00 | 85 200,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| | celkem | kus | 1,000 | | | |
| 178 | 998766202RO | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % | 1,080 | 17 759,74 | 19 180,52 |
| 767 Konstrukce kovové doplňkové stavební | | | 198 399,30 | | | |
| 181 | 767-Z02 | Odborná restaurace ozdobné mříže ozn. Z02 | kus | 1,000 | 34 200,00 | 34 200,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| 182 | 767-Z03 | Odborná restaurace ozdobné mříže ozn. Z03 | kus | 1,000 | 36 100,00 | 36 100,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| 183 | 767-Z04 | Odborná restaurace ozdobné mříže ozn. Z04 | kus | 1,000 | 31 200,00 | 31 200,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| 184 | 767-Z05 | M+D Státní znak dle popisu v PD ozn. Z05 | kus | 1,000 | 28 600,00 | 28 600,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| 190 | 767-Z11 | Dmtž+oprava+Mtž Větrací mřížka-provedení dle popisu ozn.Z11 | kus | 17,000 | 2 300,00 | 39 100,00 |
| | A.2: 17,00 | kus | 17,000 | | | |
| | celkem | kus | 17,000 | | | |
| 191 | 767-Z12 | M+D Tepelně izolační panel+žaluzie dle popisu v PD ozn. Z12 | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| 192 | 767-Z13 | M+D Tepelně izolační panel+šchránky dle popisu v PD ozn. Z13 | kus | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | A.2: 1,00 | kus | 1,000 | | | |
| 193 | 998767202RO | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 12 m | % | 1,900 | 1 947,00 | 3 699,30 |
| 784 Malby | | | 44 177,83 | | | |
| 194 | 784195212RT | Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380-obvod -b.bílá,vč.penetra | m | 486,540 | 66,00 | 32 111,64 |
| | A.2: O1-(2,55+1,30+2,55)x54=345,60 | m | 345,600 | | | |
| | A.2: O3-(2,55+1,14+2,55)x12=74,88 | m | 74,880 | | | |
| | A.2: O5-(0,98+0,65+0,98)x2=5,22 | m | 5,220 | | | |
| | A.2: O6-(0,91+1,26+0,91)x7=21,56 | m | 21,560 | | | |
| | A.2: O7-(1,42+1,26+1,42)x4=16,40 | m | 16,400 | | | |
| | A.2: O8-(1,71+1,26+1,71)x3=14,04 | m | 14,040 | | | |
| | A.2: O9-(1,71+1,00+1,71)x2=8,84 | m | 8,840 | | | |
| | celkem | m | 486,540 | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--|----|---------|-------|----------|
| 195 | 784452471R0 | Malba 2xdisp.otěruvzd.paroopust.1bar M380-stěny-b bílá | m2 | 194,616 | 36,00 | 7 006,18 |
| | | ostění A.2: O1-(2,55+1,30+2,55)x0,40x54=138,24 | m2 | 138,240 | | |
| | | ostění A.2: O3-(2,55+1,14+2,55)x0,40x12=29,952 | m2 | 29,952 | | |
| | | ostění A.2: O5-(0,98+0,65+0,98)x0,40x2=2,088 | m2 | 2,088 | | |
| | | ostění A.2: O6-(0,91+1,26+0,91)x0,40x7=8,624 | m2 | 8,624 | | |
| | | ostění A.2: O7-(1,42+1,26+1,42)x0,40x4=6,56 | m2 | 6,560 | | |
| | | ostění A.2: O8-(1,71+1,26+1,71)x0,40x3=5,616 | m2 | 5,616 | | |
| | | ostění A.2: O9-(1,71+1,00+1,71)x0,40x2=3,536 | m2 | 3,536 | | |
| | | ostění celkem | m2 | 194,616 | | |
| 196 | 784452507R0 | Příplatek za penetraci stěn pod malbu | m2 | 194,616 | 26,00 | 5 060,02 |
| | | výměra: 194,616 | m2 | 194,616 | | |

