

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPS Dubina-3.ET-Vícepráce-bunka B 12

Objekt:

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o. Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 17. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 920,66

58 130,90

61 051,56

0,318

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 086,09

40 232,27

42 318,36

0,313

1	R	612321131R	Potažení vnitřních ploch aktivovaným štukem-stěny a strop (nováí výměra 150,479-minus rozpočet4,995= +145,484)-St.deník 20.12.2022	m2	145,484	156,00	0,00	22 695,50	22 695,50	0,000	0,000
---	---	------------	---	----	---------	--------	------	-----------	-----------	-------	-------

150,479-4,995

145,484

2	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu-koupelna	m2	4,000	72,00	39,96	248,04	288,00	0,000	0,000
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

3	011	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru (5x 1 mm)= 5x54,7=273,5	m2	4,000	273,50	136,80	957,20	1 094,00	0,000	0,000
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------	----------	-------	-------

4	R	781479178	Nátěr penetrační- pod štuk	m2	145,484	86,00	0,00	12 511,62	12 511,62	0,000	0,000
---	---	-----------	----------------------------	----	---------	-------	------	-----------	-----------	-------	-------

5	014	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky pod obklady-100% - St. deník 12.1.2023	m2	17,960	319,00	1 909,33	3 819,91	5 729,24	0,017	0,313
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

17,96

17,960

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

834,57

17 898,63

18 733,20

0,005

6	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,385	62,50	834,57	1 626,99	2 461,56	0,000	0,005
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------	----------	-------	-------

34,7++4,685

39,385

7	R	955001	Vyčištění energokanálu,kontrola stavu litinového potrubí, jeho odhalení-St.deník 3.1.2023	kpl	1,000	4 690,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,000	0,000
---	---	--------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	-------	-------

8	001	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného - bourání energokanálu pro úpravu kanalizace- St.deník 16.1.2023	m3	0,504	4 160,00	0,00	2 096,64	2 096,64	0,000	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	------	----------	----------	-------	-------

1,2*1,2*0,35

0,504

9	R	991111,	Vybourání rozvaděče CETIN 0,8x1,2m, zapravení otvoru, omítky a začištění -St.deník 3.2.2023	hod	14,500	330,00	0,00	4 785,00	4 785,00	0,000	0,000
---	---	---------	---	-----	--------	--------	------	----------	----------	-------	-------

14,5

14,500

10	R	991112	Vysekání, přeložení a zazdění kabelů pod rozvaděčem CETIN-chodba vpravo od vstup.dveří -St.deník 8.2.2023	hod	10,500	330,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,000	0,000
----	---	--------	---	-----	--------	--------	------	----------	----------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPS Dubina-3.ET-Vícepráce-bunka B 12

Objekt:

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o. Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 17. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	992112	Protiprachové opatření na chodbě	kpl	1,000	1 235,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 775,02 75 753,89 76 528,91 0,084

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 8 960,00 8 960,00 0,000

12	R	721001	Rozebrání původní litinové kanaliza ke kolenu a montáž nové -St. deník 16.1.2023	kpl	1,000	8 960,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,000	0,000
----	---	--------	--	-----	-------	----------	------	----------	----------	-------	-------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 8 920,00 8 920,00 0,000

13	R	722173402	Potrubí z PE D 20 PN 16	bm	8,000	180,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,000	0,000
14	R	722133403	Potrubí z PE D 25 PN 16	bm	12,000	210,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,000	0,000
15	R	72210001	Závěsný a montážní materiál	ks	1,000	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,000	0,000
16	R	722181221	Izolační materiál tepel.vodiv. při 10st.C 0,038 Wm-1K-1	bm	20,000	45,00	0,00	900,00	900,00	0,000	0,000
17	R	7222240122	Ventil přímý PPR -DN 20	ks	2,000	380,00	0,00	760,00	760,00	0,000	0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00 18 101,00 18 101,00 0,000

18	R	731101	Přeložka topení do SDK příčky -ložnice-z důvodu posunutí příčky - St.deník 18.1.2023	kpl	1,000	11 365,00	0,00	11 365,00	11 365,00	0,000	0,000
19	R	733222302	CU 15x1	bm	8,000	280,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,000	0,000
20	R	733222303	CU 18x1	bm	2,000	360,00	0,00	720,00	720,00	0,000	0,000
21	R	733224222	Úprava přípojky z trubek CU	ks	8,000	397,00	0,00	3 176,00	3 176,00	0,000	0,000
22	R	733811221	Izolační materiál tepel.vodiv. při 10st C 0,038 Wm-1 K-1	bm	10,000	60,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 34 965,00 34 965,00 0,000

23	R	74101	Koaxiální kabel-úprava rozvodů D+M	m	85,000	28,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,000	0,000
24	R	74102	Přesun vypínačů,patro 2x, zprovoz.svítilidel chodba patrok,rozvaděč u dveří vysek.přelož.kabelů UR,DATA,230V	hod	45,000	425,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,000	0,000
25	R	74103	Kabel pro ventilát. vč.krabic 1KVPRA FlaDur 5x1,5-D+M	m	5,000	69,00	0,00	345,00	345,00	0,000	0,000
26	R	74104	CY 10zž -D+M	m	45,000	41,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPS Dubina-3.ET-Vícepráce-bunka B 12

Objekt:

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o. Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 17. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
27	R	74105	Kabel PRA FlaDur 3x1,5 -D+M	m	70,000	55,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,000	0,000
28	R	74106	Dtto 5x1,5-D+M	m	35,000	69,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,000	0,000
29	R	74107	Dtto 3x2,5 D+M	m	77,000	65,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,000	0,000

763

Konstrukce suché výstavby

615,09

1 744,91

2 360,00

0,012

30	763	763264521	Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š do 0,5 m pro potrubí deskou tl 12,5 mm -St.deník 24.2.2023	kpl	1,000	2 360,00	615,09	1 744,91	2 360,00	0,012	0,012
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	--------	----------	----------	-------	-------

784

Dokončovací práce - malby a tapety

159,93

3 062,98

3 222,91

0,072

31	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m-stropy ložnic -St.deník 31.1.2023 +všechny stěny -St.deník19.12.2022 (rozpočtované množství -90,125 m2 je odečteno)	m2	60,354	35,10	2,41	2 116,02	2 118,43	0,001	0,060
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	------	----------	----------	-------	-------

150,479-90,125

60,354

32	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,354	18,30	157,52	946,96	1 104,48	0,000	0,012
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------	--------	----------	-------	-------

60,354

60,354

Celkem

3 695,68

133 884,79

137 580,47

0,402