

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPS Dubina-3.ET-Vícepráce-bunka B 18

Objekt:

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o. Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 17. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				4 346,88	70 439,07	74 785,95		0,459
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 512,31	46 156,28	49 668,59		0,454
1	R	612321131R	Potažení vnitřních ploch aktivovaným štukem-stěny a strop (nová výměra 150,479-minus vým,v rozp.-4,995=145,484)-St.deník 9.1.2023	m2	145,484	156,00	0,00	22 695,50	22 695,50	0,000	0,000
150,479-4,995					145,484						
2	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu-chodbička -St.deník 12.1.2023	m2	8,685	72,00	86,76	538,56	625,32	0,000	0,000
3	011	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru (5x 1 mm)= 5x54,7=273,5	m2	8,685	273,50	297,03	2 078,32	2 375,35	0,000	0,000
4	R	781479178	Nátěr penetrační- pod štuk	m2	145,484	86,00	0,00	12 511,62	12 511,62	0,000	0,000
5	014	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky pod obklady-100% - St. deník 12.1.2023	m2	17,960	319,00	1 909,33	3 819,91	5 729,24	0,017	0,313
17,96					17,960						
6	R	623100	Zapravení ventilačních otvorů v bývalé spíži	hod	4,500	330,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,000	0,000
7	014	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží -vyrovnání a oštukování u 2 ks oken- St.deník 12.1.2023	m2	4,320	983,00	1 219,19	3 027,37	4 246,56	0,033	0,141
(2,1+1,5)*2*2*0,3					4,320						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				834,57	24 282,79	25 117,36		0,005
8	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,385	62,50	834,57	1 626,99	2 461,56	0,000	0,005
34,7++4,685					39,385						
9	R	992113	Protiprachové opatření na chodbě	kpl	1,000	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,000	0,000
10	R	992114	Bourání prostupů pro rozvody z 2.np do 1 np.-Stav.deník 16.1.2023	kpl	1,000	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,000	0,000
11	R	992115	Demontáž stropu a stěny za WC v buňce pod B 18 z důvodu výměny stoupaček-St.deník 19.1.2023	kpl	1,000	7 780,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,000	0,000
12	R	992116	Zakrytí zábradlí a balkonu	kpl	1,000	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPS Dubina-3.ET-Vícepráce-bunka B 18

Objekt:

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o. Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 17. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ručně přes areál DPS-zvětšená náročnost	t	10,360	780,00	0,00	8 080,80	8 080,80	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 159,93 62 706,98 62 866,91 0,072

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 10 350,00 10 350,00 0,000

14	R	721001	Rozebrání a zpřístupnění stoupaček z 2.n.p. do 1 n.p. -St. deník 19.1.2023	Kč	1,000	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,000	0,000
----	---	--------	--	----	-------	-----------	------	-----------	-----------	-------	-------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 10 550,00 10 550,00 0,000

15	R	72210001R	Závěsný a montážní materiál	ks	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
16	R	722181221	Izolační materiál tepel.vodiv. při 10 st.C 0,038 Wm-1 K-1	bm	22,000	45,00	0,00	990,00	990,00	0,000	0,000
17	R	7222240122	Ventil přímý PPR DN 20	ks	3,000	380,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,000	0,000
18	R	722173402	Potrubí z PE D 20 PN 16	bm	4,000	180,00	0,00	720,00	720,00	0,000	0,000
19	R	722133403	Potrubí z PE D 25 PN 16	bm	20,000	210,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00 4 988,00 4 988,00 0,000

20	R	733222302	CU 15x1	bm	10,000	280,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,000	0,000
21	R	733224222	Úprava přípojek z trubek CU	ks	4,000	397,00	0,00	1 588,00	1 588,00	0,000	0,000
22	R	733811221	Izolační materiál tepel.vodiv. při 10 st.C 0,038 Wm-1 K -1	bm	10,000	60,00	0,00	600,00	600,00	0,000	0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 33 756,00 33 756,00 0,000

23	R	74101	Koaxiální kabel-úprava rozvodů-D+M	m	58,000	28,00	0,00	1 624,00	1 624,00	0,000	0,000
24	R	74102	Zprovoz.sv.chodba 2.patro, vyhledání, oprava rozvodů	hod	21,000	425,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,000	0,000
25	R	74103	Ventilátory střecha vč.spojek a krabic,úprava mD+M	hod	18,000	425,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,000	0,000
26	R	74104	CY 10zž-D+M	m	12,000	41,00	0,00	492,00	492,00	0,000	0,000
27	R	74105	Kabel pro ventilátory 1kV PRA FFlaDur 5x1,5 -D+M	m	55,000	69,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,000	0,000
28	R	74106	Kabel 1kV PRA FlaDur 3x1,5 -D+M	m	70,000	55,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,000	0,000
29	R	74107	Dtto 5x1,5-D+M	m	35,000	69,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPS Dubina-3.ET-Vícepráce-bunka B 18

Objekt:

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o. Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 17. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	R	74108	Dtto 3x2,5 D+M	m	77,000	65,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							159,93	3 062,98	3 222,91	0,072	
31	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m-stropy ložnic -St.deník 19.12.2022	m2	60,354	35,10	2,41	2 116,02	2 118,43	0,001	0,060
150,479-90,125					60,354						
32	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	60,354	18,30	157,52	946,96	1 104,48	0,000	0,012
60,354					60,354						
Celkem							4 506,81	133 146,05	137 652,86	0,531	