


## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah**

Zadavatel **ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ** IČO: **00020338**  
**Hroznová 632** DIČ: **CZ00020338**  
**603 00 Brno**

Zhotovitel: **AZ AQUA CZECH s.r.o.** IČO: **04405889**  
**Nové Bránice 163** DIČ: **CZ04405889**  
**664 64 Dolní Kounice**

Vypracoval: 


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 245 514,59
PSV			0,00
MON			1 011,10
Vedlejší náklady			43 500,00
Ostatní náklady			17 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 307 025,69</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 307 025,69 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>274 475,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,31 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **1 581 501,00 CZK**

v **Nových Bránicích** dne **10.04.2023**

  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>12 705,00</b>	<b>73 205,00</b>	<b>5</b>
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	60 500,00	12 705,00	73 205,00	5
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 525,69</b>	<b>261 770,39</b>	<b>1 508 296,08</b>	<b>95</b>
01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice	0,00	1 246 525,69	261 770,39	1 508 296,08	95
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 025,69</b>	<b>274 475,39</b>	<b>1 581 501,08</b>	<b>100</b>

Popis stavby: - Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a tech. závlah

Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: 01 - Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, ret. nádrž a tech. závlah

Popis rozpočtu: 01 - Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, ret. nádrž a tech. závlah

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
08_00	VODNÍ ZDROJ	HSV			124 870,00	10
08_01	TRUBNÍ ŘÁD	HSV			40 570,20	3
08_02	ČERPACÍ STANICE	HSV			432 623,34	33
08_02.1	Příprava podloží PRO NÁDRŽ	HSV			26 067,22	2
08_04	RETENČNÍ NÁDRŽ	HSV			500 860,00	38
08_06	OVLÁDÁNÍ ZÁVLAHY	HSV			89 130,00	7
08_09	Ostatní práce	HSV			7 700,00	1
1	Zemní práce	HSV			23 693,83	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 011,10	0
VN	Vedlejší náklady	VN			43 500,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			17 000,00	1
Cena celkem					1 307 025,69	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
O:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>43 500,00</b>			
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		12 500,00		RTS 22/ I	Indiv	
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. ÚKZÚZ poskytne zhotoviteli připojení k ele.síti, skladovací prostory a sociální zázemí (WC, kuchyňku).								
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		10 000,00		RTS 22/ I	Indiv	
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště - včetně zabezpečení výkopů, vč. užívání zařízení staveniště	sada	1,00000		21 000,00		Vlastní	Indiv	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>17 000,00</b>			
4	00511 R	Geodetické práce	sada	1,00000		5 000,00		RTS 22/ I	Indiv	
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000		12 000,00		RTS 22/ I	Indiv	
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
<b>Celkem</b>						<b>60 500,00</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
O: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
R: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 08 00 VODNÍ ZDROJ</b>						<b>124 870,00</b>			
1	Pol__0001	spojový materiál	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	montáž	soubor	1,00000	20 500,00	20 500,00		Vlastní	Indiv
3	Pol__001	automatický přečerpávací box, objem 750 litrů, čerpaný objem 36000L/H, 2xčerpadlo 1100W	ks	1,00000	66 320,00	66 320,00		Vlastní	Indiv
4	Pol__005	úprava stávající jímky - přepad	soubor	1,00000	25 600,00	25 600,00		Vlastní	Indiv
5	Pol__006	propojovací potrubí	soubor	1,00000	9 250,00	9 250,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 08 01 TRUBNÍ ŘÁD - PROPOJENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE, PŘEČ.BOXU.</b>						<b>40 570,20</b>			
6	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	18,00000	31,00	558,00	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		v otevřeném výkopu,							
7	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	24,00000	67,30	1 615,20	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		v otevřeném výkopu,							
8	Pol__0026	přímá spojka 90-3"M	ks	1,00000	495,60	496,60		Vlastní	Indiv
9	Pol__0027	ele.koleno 90-90°	ks	2,00000	896,00	1 792,00		Vlastní	Indiv
10	Pol__0028	T kus 90-90-90	ks	1,00000	1 270,00	1 270,00		Vlastní	Indiv
11	Pol__0031	ele.zátka 90	ks	1,00000	859,00	859,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
O: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
R: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	Pol__0032	navrtávací pas 90-2"	ks	1,00000	243,90	243,90		Vlastní	Indiv
13	Pol__0033	trubka hladká PVC SN4, KGEM DN100	m	35,00000	195,00	6 825,00		Vlastní	Indiv
14	Pol__0035	přesuvka KGU DN100	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní	Indiv
15	Pol__0036	koleno KGB DN100 úhel 45°	ks	6,00000	81,00	486,00		Vlastní	Indiv
16	Pol__0037	koleno KGB DN100 úhel 87°	ks	2,00000	91,50	183,00		Vlastní	Indiv
17	Pol__0038	koleno KGB DN100 úhel	ks	2,00000	68,00	136,00		Vlastní	Indiv
18	Pol__0039	šachta kruhová KG pr.400 s víkem	ks	1,00000	2 225,00	2 225,00		Vlastní	Indiv
19	Pol__0041	připojovací armatury vzdušníku	soubor	1,00000	758,00	758,00		Vlastní	Indiv
20	Pol__0042	odvodňovací ventil 1"	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní	Indiv
21	Pol__0043	připojovací armatury pro odvodňovací ventil	soubor	1,00000	689,00	689,00		Vlastní	Indiv
22	Pol__0049	montáž center	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
23	286134632R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm	m	24,00000	240,00	5 760,00	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
O: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
R: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	28613745R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm	m	35,00000	116,50	4 077,50	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
25	Pol__0030	ele.spojka 90-90 1	ks	3,00000	897,00	2 691,00		Vlastní	Indiv
26	Pol__0040	vzdušník automatický	ks	1,00000	890,00	890,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 08_02</b>		<b>ČERPACÍ STANICE</b>				<b>432 623,34</b>			
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 2,67*2,45	m2	6,54150	176,50	1 154,57	822-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				6,54150					
28	596811111RV2	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových vymývaných, rozměru 40/40 mm, tloušťky 45 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 2,67*2,45	m2	6,54150	657,00	4 297,77	822-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				6,54150					
29	Pol__0017	ATS automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem, min výkon 19m3 při tlaku 45m	ks	1,00000	202 096,00	202 096,00		Vlastní	Indiv
30	Pol__0018	tlaková nádoba 60L 10bar	ks	1,00000	18 400,00	18 400,00		Vlastní	Indiv
31	Pol__0019	aut. Filtrační stanice 20m3	ks	1,00000	83 425,00	83 425,00		Vlastní	Indiv
32	Pol__0021	vodoměr DN80	ks	1,00000	12 340,00	12 340,00		Vlastní	Indiv

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
O: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
R: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	Pol__0022	montáž technologie	soubor	1,00000	32 200,00	32 200,00		Vlastní	Indiv
34	Pol__0023	domeček 2,67m x 2,45m x 1,98 m výška	ks	1,00000	35 870,00	35 870,00		Vlastní	Indiv
35	Pol__0025	montáž	soubor	1,00000	14 300,00	14 300,00		Vlastní	Indiv
36	Pol__0020	propojovací armatury - sada	soubor	1,00000	28 540,00	28 540,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 08 02.1 Příprava podloží PRO NÁDRŽ</b>						<b>26 067,22</b>			
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 0,4*0,4*158*1,1	m2	27,80800	13,80	383,75	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					27,80800				
38	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 0,4*0,4*158*1,1	m2	27,80800	35,90	998,31	823-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					27,80800				
39	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 0,4*0,4*158*1,1	m2	27,80800	37,70	1 048,36	822-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					27,80800				
40	596811111RV2	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových vymývaných, rozměru 40/40 mm, tloušťky 45 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 0,4*0,4*158*1,1	m2	27,80800	850,00	23 636,80	822-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					27,80800				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
O: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
R: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 08_04</b>		<b>RETENČNÍ NÁDRŽ</b>					<b>500 860,00</b>		
41	Pol__0003	retenční nádrž 741 M3 průměr 20,17m x výška 2,32m <i>Součástí nádrže je kovový plášť vlnitý ocelový plech, povrchová úprava Zn, síla stěny v rozmezí 1,2mm - 0,8mm dle výrobce krycí geotextilie pozinkovaného pláště min. 200g/m2 plastový vak z UV stabilizovaného materiálu PP (polypropylen), nebo měkčeného PVC, síla mat. 0,5mm-1,0mm dle výrobce</i>	ks	1,00000	461 200,00	461 200,00		Vlastní	Indiv
42	Pol__0005	uzavírací ventil DN100	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00		Vlastní	Indiv
43	Pol__0006	šachta	ks	1,00000	2 560,00	2 560,00		Vlastní	Indiv
44	Pol__0007	vypouštěcí ventil 1" včetně dopojení	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
45	Pol__0008	montáž nádrže, šachty vč. dopravy	ks	1,00000	25 400,00	25 400,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 08_06</b>		<b>OVLÁDÁNÍ ZÁVLAHY</b>					<b>89 130,00</b>		
46	Pol__0051	rozvaděč	ks	1,00000	19 580,00	19 580,00		Vlastní	Indiv
47	Pol__0052	kabeláž	soubor	1,00000	31 300,00	31 300,00		Vlastní	Indiv
48	Pol__0053	spojový materiál	soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní	Indiv
49	Pol__0054	montáž	soubor	1,00000	20 200,00	20 200,00		Vlastní	Indiv
50	Pol__0050	ovladač min. pro 15 ventilů AC	ks	1,00000	10 850,00	10 850,00		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
O: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
R: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 08_09</b>						<b>7 700,00</b>			
<b>Ostatní práce</b>									
51	Pol__0055	revize elektro	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
52	Pol__0057	zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 1</b>						<b>23 693,83</b>			
<b>Zemní práce</b>									
53	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	37,76000	121,00	4 568,96	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
59*0,8*0,8				37,76000					
54	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	1,12500	1 563,00	1 758,38	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
1,5*1,5*0,5				1,12500					
55	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,88500	95,60	3 717,41	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
1,5*1,5*0,5				1,12500					
59*0,8*0,8				37,76000					
56	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,88500	129,50	5 035,61	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah	
O:	01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
R:	01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	1,00000	517,00	517,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
58	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 59*0,8*0,2	m3	9,44000	200,00	1 888,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					9,44000				
59	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1,5*1,5*0,2 materiál bude rozmístěn na pozemku stavby 39*0,8*0,35	m3	6,69000	587,00	3 927,03	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					0,45000				
					6,24000				
60	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, z vykopaného materiálu 39*0,8*0,1	m3	3,12000	542,00	1 691,04	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					3,12000				
61	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 1,5*1,5*0,2	m3	0,45000	1 312,00	590,40	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					0,45000				
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>1 011,10</b>			
62	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	35,00000	18,10	633,50		RTS 22/ I	RTS 22/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
O: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah
R: 01	Závlaha pro zkušební stanici ÚKZÚZ Lysice shromažďování závlahové vody, retenční nádrž a technologie závlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	673909991034R	síťovina výstražná PP; modrá; š = 340,0 mm	m	59,00000	6,40	377,60	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I

<b>Celkem</b>	<b>1 246 525,69</b>
---------------	---------------------