

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů na trati
Znojmo - Okříšky“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnarbrno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "E639-S1851/2023"

a

„Mostní objekty Znojmo - Okříšky“

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako vedoucí společník)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144,

bank. spojení: xxx and xxx., č.ú.: xxx/xxx, xxx., č.ú.: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (jako společník)

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2487
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

číslo smlouvy: "FIRESTA: 44/2023

CHT: 23031/031"

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> dne 18. 4. 2023 pod evidenčním číslem 63923051 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na

základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 18 774 072,77 Kč

slovy: osmnáct milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc sedmdesát dva korun českých sedmdesát sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 7 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **7 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.

- 4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.
- 4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:
- Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.
- 4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybeností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.
- 4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:
- Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.
- 4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
- 4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
- 4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
- 4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
- 4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

- a) zjišťovací protokoly,
- b) Objednatelům resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b na výše uvedené emailové adrese.

- 4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

- 4.20 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění“.

- 4.21 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

- 4.22 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:

- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč
- b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč
- c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč

- 4.23 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.

- 4.24 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“.

- 4.25 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

- 4.26 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

- 4.27 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“.

- 4.28 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:

- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v KČ dle jednotlivých společníků,
- b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v KČ, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

- 4.29 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

- 4.30 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

- 4.31 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 4.31 Smlouvy“.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1

písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.
- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem 3 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:
- 6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň

v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

- 6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního výkazu, tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy.
- 6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal.
- 6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.
- 7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla

nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- | | |
|-----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Osvědčení |
| <u>Příloha č. 11:</u> | Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob |
| <u>Příloha č. 12:</u> | Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel 10.05.2023

Zhotovitel 05.05.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s. (vedoucí společník)

09.05.2023

Ing. Petr Suchý
člen představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,
a.s. (jako společník)

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel obdržel Obchodní podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený v nabídce účastníka.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 639210022

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

18 774 072,77

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 774 072,77	3 942 555,28
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

22 716 628,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 639210022

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 774 072,77	22 716 628,05	
SO 01	Oprava propustku v km 103,069	178 035,31	215 422,73	STA
SO 01 - 1	Oprava propustku v km 103,069	176 035,31	213 002,73	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 103,069	2 000,00	2 420,00	Soupis
SO 02	Oprava mostu v km 109,184	5 651 358,04	6 838 143,23	STA
SO 02 - 1	Železniční svršek na mostě v km 109,184	1 666 907,66	2 016 958,27	Soupis
SO 02 - 2	Oprava mostu v km 109,184	3 479 450,38	4 210 134,96	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - oprava mostu v km 109,184	505 000,00	611 050,00	Soupis
SO 03	Oprava propustku v km 153,738	3 382 534,68	4 092 866,96	STA
SO 03 - 1	Oprava propustku v km 153,738	3 145 734,68	3 806 338,96	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 153,738	236 800,00	286 528,00	Soupis
SO 04	Oprava mostu v km 163,119	5 945 914,43	7 194 556,46	STA
SO 04 - 1	Železniční svršek na propustku v km 163,119	773 822,80	936 325,59	Soupis
SO 04 - 2	Oprava mostu v km 163,119	4 622 091,63	5 592 730,87	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - oprava mostu v km 163,119	550 000,00	665 500,00	Soupis
SO 05	Oprava propustku v km 164,666	3 616 230,31	4 375 638,68	STA
SO 05 - 1	Železniční svršek na propustku v km 164,666	435 989,20	527 546,93	Soupis
SO 05 - 2	Oprava propustku v km 164,666	2 940 241,11	3 557 691,74	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 164,666	240 000,00	290 400,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 103,069

Soupis:

SO 01 - 1 - Oprava propustku v km 103,069

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

176 035,31

DPH základní
snížená

Základ daně

176 035,31

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

36 967,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

213 002,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 103,069

Soupis:

SO 01 - 1 - Oprava propustku v km 103,069

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

176 035,31

HSV - Práce a dodávky HSV

173 962,31

1 - Zemní práce

45 052,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

47 335,68

5 - Komunikace pozemní

11 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 435,00

997 - Přesun sutě

30 662,03

998 - Přesun hmot

277,59

M - Práce a dodávky M

2 073,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 073,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 103,069
Soupis: SO 01 - 1 - Oprava propustku v km 103,069

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 176 035,31

D HSV Práce a dodávky HSV 173 962,31

D 1 Zemní práce 45 052,01

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162						
	VV	"zařízení staveniště" 40						
					40,000			
2	K	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	17,028	1 740,00	29 628,72	CS ÚRS 2023 01
	PP	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131113702						
	VV	výkop na konci propustku						
	VV	3,3"m2"*1,5+1,8"m2"*2,9+0,4"m2"*2,1+5,1"m2"*1,18						
					17,028			
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,600	250,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221						
	VV	"šterk ze zařízení staveniště" 11,6						
	VV	Součet						
					11,600			
					11,600			
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	17,028	439,00	7 475,29	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101						
	VV	"zásyp na konci propustku" 17,028						
	VV	Součet						
					17,028			
					17,028			
5	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	10,000	24,80	248,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181911101						
	VV	úprava terénu v okolí propustku						
	VV	10						
					10,000			
	D 3	Svislé a kompletní konstrukce						47 335,68
6	K	310218811	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	0,567	24 640,00	13 970,88	CS ÚRS 2023 01
	PP	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310218811						
	VV	na začátku a na konci propustku						
	VV	2*0,6*0,7*0,45						
	VV	otvor v betonové zdi						
					0,378			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,7*0,45		0,189			
	VV		Součet		0,567			
7	K	369317311	Výplň štol v hor suché z cementopopílkové suspenze za rubem nosné obezdívky délky do 200 m	m3	5,040	6 620,00	33 364,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štol, do 200 m, v hornině suché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/369317311					
	VV		0,6*0,7*10*1,2"20% na zhutnění"		5,040			
	D	5	Komunikace pozemní				11 200,00	
8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,000	280,00	11 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
	VV		"zařízení staveniště" 40		40,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 435,00	
9	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí řís a křídel	m2	10,000	156,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních řís a křídel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938121111					
10	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	13,000	948,00	12 324,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902462					
	VV		"propustek"11		11,000			
	VV		"otvor v betonové zdi"2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
11	K	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	3,000	877,00	2 631,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902499					
12	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,000	3 820,00	22 920,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111					
	VV		BOURÁNÍ BETONOVÝCH KVÁDRŮ NAD KAMENNOU ZDÍ					
	VV		"odhad"6		6,000			
	D	997	Přesun sutě				30 662,03	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,811	314,00	8 732,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,055	13,70	1 905,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		27,811*5 'Přepočtené koeficientem množství		139,055			
15	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	14,400	350,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602					
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,811	350,00	633,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	VV		0,005+1,677+0,129		1,811			
17	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,811	516,00	14 350,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211612					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot							277,59	
18	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1,461	190,00	277,59	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
D M Práce a dodávky M							2 073,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 073,00	
19	K	460161121	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	15,000	84,80	1 272,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161121					
20	K	460431131	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	15,000	31,40	471,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431131					
21	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	15,000	22,00	330,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671114					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 103,069

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 103,069

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
420,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 420,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 01 - Oprava propustku v km 103,069

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 103,069

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 01 - Oprava propustku v km 103,069
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 103,069

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 109,184

Soupis:

SO 02 - 1 - Železniční svršek na mostě v km 109,184

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 666 907,66

DPH základní
snížená

Základ daně
1 666 907,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
350 050,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 016 958,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 109,184

Soupis:

SO 02 - 1 - Železniční svršek na mostě v km 109,184

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 666 907,66

5 - Komunikace

1 666 907,66

OST - Ostatní

884 356,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt: SO 02 - Oprava mostu v km 109,184

Soupis: SO 02 - 1 - Železniční svršek na mostě v km 109,184

Místo: Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 666 907,66

D		5	Komunikace		1 666 907,66			
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	0,562	4 249,00	2 387,94	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.						
P		Poznámka k položce: □ Kilometr koleje=km						
2	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	70,000	9,89	692,30	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dtě.						
VV		35*1*2			70,000			
3	M	5955101030	Kamenivo drcené dtř frakce 8/16	t	14,000	328,00	4 592,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Kamenivo drcené dtř frakce 8/16						
VV		70*0,1*2"t/m3"			14,000			
4	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	88,520	323,00	28 591,96	
PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.						
VV		"na mostě"3,13*17,5			54,775			
VV		"před mostem"1,91*9,5			18,145			
VV		"za mostem"1,95*8			15,600			
VV		Součet			88,520			
5	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	101,334	680,00	68 907,12	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.						
VV		"KL na mostě"2,95*17,58			51,861			
VV		"KL před a za mostem"2,84*17,42			49,473			
VV		Součet			101,334			
6	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	5,067	727,00	3 683,71	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.						
VV		5% z celkového množství nově zřízeného KL						
VV		101,334			101,334			
VV		101,334*0,05 'Přepočtené koeficientem množství			5,067			
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	132,373	543,00	71 878,54	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.						
VV		PRED MOSTEM						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dorovnání profilu"15,5*(0,48+5*0,083)		13,873			
	VV		"přechod profilu"10*(0,23+5*0,117)		8,150			
	VV		"nadvýšení"230*5*0,062		71,300			
	VV		ZA MOSTEM					
	VV		"dorovnání profilu"17*(0,28+5*0,042)		8,330			
	VV		"přechod profilu"10*(0,14+5*0,056)		4,200			
	VV		"nadvýšení"204*5*0,026		26,520			
	VV		Součet		132,373			
8	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,050	500 000,00	25 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
9	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,050	661 100,00	33 055,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.					
10	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	304,000	146,00	44 384,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)					
	VV		4*72+16		304,000			
11	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	144,000	45,00	6 480,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
	VV		2*72		144,000			
14	K	5908005125	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, T, A	kus	12,000	139,00	1 668,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
12	K	5908070015	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové	km	0,150	26 700,00	4 005,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.					
15	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,562	208 967,97	117 440,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: □ Kilometr koleje=km					
16	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,562	208 967,97	117 440,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APIK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: □ Kilometr koleje=km					
17	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	472,772	518,00	244 895,90	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI					
	VV		10% navíc na zhutnění					
	VV		(101,334+5,067+132,373)*1,8"/m3"		429,793			
	VV		429,793*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		472,772			
13	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	150,500	49,50	7 449,75	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.					
	VV		35*4,3		150,500			
	D	OST	Ostatní				884 356,44	
18	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	0,400	1 560,00	624,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
	VV		dovoz drobného kolejiva a spojek					
	VV		0,374+0,026		0,400			
19	K	9902300600	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	646,108	687,00	443 876,20	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
	VV		"dovoz kameniva stezky a KL"14+472,772		486,772			
	VV		"odvoz starého KL"159,336		159,336			
	VV		Součet		646,108			
20	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	35 600,00	106 800,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku.					
	VV		Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	VV		"jeřáb"2+"bagr"1		3,000			
21	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	79 200,00	158 400,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
22	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	159,336	1 090,00	173 676,24	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VV		"odstraněné kol.lože"88,52*1,8		159,336			
	VV		Součet		159,336			
23	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,500	1 960,00	980,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VV		"odhad" 0,5		0,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 109,184

Soupis:

SO 02 - 2 - Oprava mostu v km 109,184

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 479 450,38

DPH základní
snížená

Základ daně
3 479 450,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
730 684,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 210 134,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 109,184

Soupis:

SO 02 - 2 - Oprava mostu v km 109,184

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 479 450,38

HSV - Práce a dodávky HSV

3 318 847,39

1 - Zemní práce	307 865,48
2 - Zakládání	144 634,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	982 714,96
4 - Vodorovné konstrukce	277 868,23
5 - Komunikace pozemní	30 746,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	232 998,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 097 830,45
997 - Přesun sutě	190 041,29
998 - Přesun hmot	54 146,96

PSV - Práce a dodávky PSV

156 102,99

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	156 102,99
---	------------

M - Práce a dodávky M

4 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 500,00
--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 02 - Oprava mostu v km 109,184
Soupis: SO 02 - 2 - Oprava mostu v km 109,184

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 479 450,38

D HSV Práce a dodávky HSV 3 318 847,39

D 1 Zemní práce 307 865,48

1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000	51,00	2 550,00	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na								
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107321								
VV odstranění podkladu zařízení staveniště								
VV 50								
2	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	158,000	171,00	27 018,00	CS ÚRS 2023 01
PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003								
VV "zařízení staveniště" 50								
VV "na svazích dráhy" 4*27								
VV Součet								
3	K	122152502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	199,590	338,00	67 461,42	CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122152502								
VV 50% ZEMINY MOŽNO ULOŽIT NA MEZIDEPONII PRO POUŽITÍ NA ZÁSYPY								
VV "na O01"6,21*2,44+9,27*5								
VV "na O02"6,2*2,44+10,49*5								
VV "za O01"0,8*6,87+1,33*4,92+34,69*0,71								
VV "za O02"0,8*6,07+1,33*4,43+30,79*0,75								
VV Součet								
4	K	129951113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	5,510	2 500,00	13 775,00	CS ÚRS 2023 01
PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na								
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951113								
VV bourání patních zdílek								
VV 4*5,6*0,82*0,3								
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	338,814	46,80	15 856,50	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez								
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102								
VV ornice na deponii								
VV 158*0,2								
VV ornice z deponie								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		158*0,2		31,600			
	VV		odkopaná zemina na deponii					
	VV		45+47,807+45		137,807			
	VV		odkopaná zemina z deponie					
	VV		45+47,807+45		137,807			
	VV		Součet		338,814			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,183	345,00	10 413,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		odvoz odkopané zeminy					
	VV		199,59-169,407		30,183			
7	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	5,510	345,00	1 900,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157					
	VV		odvoz suti odbouraných patních zídek					
	VV		5,51		5,510			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	241,700	54,10	13 075,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		"šterk ze zařízení staveníště"50*0,1		5,000			
	VV		"šterk, hlína" 199,59		199,590			
	VV		"ornice" 158*0,2		31,600			
	VV		"vybouraný kámen" 5,51		5,510			
	VV		Součet		241,700			
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	45,000	342,00	15 390,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103					
	VV		ROZŠÍŘENÍ SVAHŮ DŘÁŽNÍHO TĚLESA					
	VV		2*25*6*0,15		45,000			
10	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	68,953	223,00	15 376,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111311					
	VV		"na mostě"3,1*0,25*6,88		5,332			
	VV		"na O01"5*0,33*1,9+5*0,55*3,4		12,485			
	VV		"na O02"5*0,4*1,95+5*0,55*3,22		12,755			
	VV		"za O01"3,172*6,5		20,618			
	VV		"za O02"3,172*5,6		17,763			
	VV		Součet		68,953			
11	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	124,115	476,00	59 078,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		68,953*1,8		124,115			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,807	448,30	21 431,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		PRO ZÁSYPY MŮŽE BÝT POUŽITA ODKOPANÁ ZEMINA					
	VV		"na O01"4,65*3,72*0,83+4,07*2,44*0,55		19,819			
	VV		"na O02"4,77*3,72*1+4,07*2,44*0,55		23,206			
	VV		"pod drenážní vrstvou"2*0,98*2,44		4,782			
	VV		Součet		47,807			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,806	554,00	2 108,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101 obsyp drenáže mezi křídly opěr 2*0,6*1,3*2,44		3,806			
15	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	15,113	337,00	5 093,08	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV štěrkopísek frakce 0/16 ochrana drenáže + obsyp potrubí 8,833+3,806*1,5"t/m3"*1,1"10% navíc na zhutnění"		15,113			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,833	223,00	1 969,76	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 ochranný obsyp drenážní vrstvy 2*0,5*2,44*3,62		8,833			
16	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	158,000	67,00	10 586,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV VV Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103 použije se původní zemina "zařízení staveniště"50 "na svazích dráhy"4*27 Součet		50,000 108,000 158,000			
17	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	300,000	82,60	24 780,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123 použije se původní zemina ROZŠÍŘENÍ SVAHŮ DRÁŽNÍHO TĚLESA tl. 150 mm 2*25*6		300,000			
	D	2	Zakládání				144 634,69	
18	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	7,800	205,00	1 599,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212792212 2*3,9		7,800			
19	K	212792313	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 200	m	3,000	413,00	1 239,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212792313 CHRÁNIČKA ODVODNĚNÍ 2*1,5		3,000			
20	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	7,800	35,00	273,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972113 2*3,9		7,800			
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	37,283	22,30	831,41	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111 "drenážní vrstva"2*2*3,82*2,44		37,283			
22	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	42,875	66,10	2 834,04	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 15% na přesahy a prostřih "drenážní vrstva"37,283*1,15		42,875			
23	M	69331022	geokompozit drenážní - geosít z HDPE laminovaná geotextilií a hydroizolační fólií	m2	42,875	166,00	7 117,25	CS ÚRS 2023 01
			PP VV VV geokompozit drenážní - geosít z HDPE laminovaná geotextilií a hydroizolační fólií 15% navíc na přesahy a prostřih "drenážní vrstva"37,283*1,15		42,875			
24	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	30,960	23,70	733,75	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112					
	VV		"most"4,5*6,88		30,960			
25	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	50,000	26,90	1 345,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141113					
	VV		plocha zařízení staveniště					
	VV		50		50,000			
26	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	45,744	37,20	1 701,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141121					
	VV		rub opěr					
	VV		2*5*1,64+2*5,3*1,4+2*5,18*1,4		45,744			
27	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	57,500	84,50	4 858,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
	VV		15% navíc na přesahy a prostřih					
	VV		"zařízení staveniště"50		50,000			
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500			
28	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	103,182	42,60	4 395,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141131					
	VV		boky pod římsou					
	VV		(0,48+0,7)*17,58		20,744			
	VV		čela NK					
	VV		2*0,5*5		5,000			
	VV		čela opěr					
	VV		1,35*(2*2,44+2*3,68+2*3,79)		26,757			
	VV		zídky za křídly					
	VV		(1,8+0,58)*6,525+(1,8+0,8)*4,505+(1,8+0,8)*3,875+(1,8+0,58)*5,615		50,681			
	VV		Součet		103,182			
29	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	206,869	37,80	7 819,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		15% navíc na přesahy a prostřih					
	VV		"zídky za křídly"50,681		50,681			
	VV		"most"30,96		30,960			
	VV		"NK,opěry"20,744+5+26,757+45,744		98,245			
	VV		Součet		179,886			
	VV		179,886*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		206,869			
30	K	274311126	Základové pasy, prahy, větce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	7,387	4 400,00	32 502,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, větce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311126					
	VV		POD ZÍDKY					
	VV		1,2*0,3*(6,525+5,615+3,875+4,505)		7,387			
31	K	274311127	Základové pasy, prahy, větce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	6,287	4 830,00	30 366,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, větce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311127					
	VV		základ pod drenáž					
	VV		2*0,403*m2"*7,8		6,287			
32	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	13,674	618,00	8 450,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311191					
	VV		7,387+6,287		13,674			
33	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	23,112	1 290,00	29 814,48	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111					
	VV		"pod zídky"4*0,3*1,2+2*0,3*(6,525+5,615+3,875+4,505)		13,752			
	VV		"pod drenáž"2*0,6*7,8		9,360			
	VV		Součet		23,112			
34	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	23,112	65,10	1 504,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211					
	VV		"pod zídky"4*0,3*1,2+2*0,3*(6,525+5,615+3,875+4,505)		13,752			
	VV		"pod drenáž"2*0,6*7,8		9,360			
	VV		Součet		23,112			
35	K	274361412	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,160	45 300,00	7 248,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361412					
	VV		základy pod přechodovými zídками					
	VV		1,2*(6,525+4,505+5,615+3,875)*5,4"kg/m2"*1,2"20% navíc na přesahy"		159,564			
	VV		159,564*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,160			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				982 714,96	
36	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	20,569	7 530,00	154 884,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Římsy ze železového betonu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118					
	VV		"levá římsa"0,77*17,58		13,537			
	VV		"pravá římsa"0,4*17,58		7,032			
	VV		Součet		20,569			
37	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	20,569	1 530,00	31 470,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191					
38	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	43,012	2 340,00	100 648,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121					
	VV		VNITŘNÍ HRANY ŘÍMS, ČELA, SPÁRY					
	VV		"levá římsa"(0,38+0,36+0,1)*17,58+4*1,25*1,4		21,767			
	VV		"pravá římsa"(0,6+0,36+0,1)*17,58+4*0,87*0,75		21,245			
	VV		Součet		43,012			
39	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	43,012	160,00	6 881,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221					
40	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	2,880	45 000,00	129 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116					
	VV		výztuž říms vč. kotvení					
	VV		20,569*140"kg/m3"		2 879,660			
	VV		2879,66*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		2,880			
41	K	317661132	Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry přes 15 do 40 mm	m	12,920	274,00	3 540,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky přes 15 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317661132					
	VV		"levá římsa"2*3,8		7,600			
	VV		"pravá římsa"2*2,66		5,320			
	VV		Součet		12,920			
42	M	23152210	tmel silikonový trvale pružný	kg	9,768	302,00	2 949,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		tmel silikonový trvale pružný					
43	K	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	21,150	19 440,00	411 156,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu					
	Online PSC		kamene do 0,02 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334213111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		patní zídky					
	VV		4*5,6*1*0,5		11,200			
	VV		zídky za křídly					
	VV		0,55*(6,525*0,81+5,615*0,865+3,875*0,97+4,505*0,93)		9,950			
	VV		Součet		21,150			
44	K	334213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	21,150	1 100,00	23 265,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334213911					
45	K	334213921	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu, vodorovná hrana	m	42,920	1 450,00	62 234,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334213921					
	VV		4*5,6+6,525+5,615+3,875+4,505		42,920			
46	K	334213931	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za zakřivení líce zdiva	m3	11,200	1 270,00	14 224,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za nepravidelný tvar zakřivení líce zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334213931					
	VV		"patní zídky"11,2		11,200			
47	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	24,624	1 450,00	35 704,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352111					
	VV		zídky za křídly					
	VV		1,2*(6,525+5,615+3,875+4,505)		24,624			
48	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	24,624	250,00	6 156,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352211					
D	4		Vodorovné konstrukce				277 868,23	
49	K	421955114	Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - zřízení	m2	61,530	834,00	51 316,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění na mostní skruži zřízení pracovní podlahy z fošen					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421955114					
	VV		"vlevo"2*17,58		35,160			
	VV		"vpravo"1,5*17,58		26,370			
	VV		Součet		61,530			
50	K	421955214	Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - odstranění	m2	61,530	585,00	35 995,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění na mostní skruži odstranění pracovní podlahy z fošen					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421955214					
51	K	423352132	Bednění boku pracovního čela pro římsy - zřízení	m2	48,170	1 680,00	80 925,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění trámové a komorové konstrukce boku pracovního čela pro římsy zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423352132					
52	K	423352232	Bednění boku pracovního čela pro římsy - odstranění	m2	48,170	350,00	16 859,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění trámové a komorové konstrukce boku pracovního čela pro římsy odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423352232					
53	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	44,216	747,00	33 029,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315111					
	VV		tvrdá ochranná izolace					
	VV		"NK"5,7*6,88		39,216			
	VV		"čela NK"2*0,5*5		5,000			
	VV		Součet		44,216			
54	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,088	45 000,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361411					
	VV		44,216*0,00198 'Přepočtené koeficientem množství		0,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm	m2	3,229	2 450,00	7 911,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky epoxidová pryskyřice první vrstva tl. 10 mm					
	Online PSC		PODLITÍ POD PATNÍMI PLECHY ZÁBRADLÍ					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451476111					
	VV		2*26*0,23*0,27		3,229			
56	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	9,516	835,00	7 945,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457572111					
	VV		OCHRANA DRENÁŽNÍ VRSTVY					
	VV		2*3,9*2,44*0,5		9,516			
57	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	16,230	2 460,00	39 925,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin					
	Online PSC		úlomky z kamene					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211111					
	VV		"na O01"0,88*3,71+0,84*5		7,465			
	VV		"na O02"0,88*3,71+0,9*5		7,765			
	VV		"vsakovací jímký"2*1*1*0,5		1,000			
	VV		Součet		16,230			
	D	5	Komunikace pozemní				30 746,65	
58	K	564861011	Podklad ze štěrkořtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000	280,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkořtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
	VV		podklad zařízení staveniště					
	VV		50		50,000			
59	K	564871016	Podklad ze štěrkořtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	39,096	413,00	16 146,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkořtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871016					
	VV		POD ZÁKLAD ZÍDKY					
	VV		"za O01"6,825*1,8+4,805*1,8		20,934			
	VV		"za O02"4,175*1,8+5,915*1,8		18,162			
	VV		Součet		39,096			
60	K	596992121	Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze spár hydrofobní jednonásobný	m2	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu jednonásobný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596992121					
	VV		nátěr křídla v místě drenáže					
	VV		2*2"m2"		4,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				232 998,68	
61	K	621326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších podhledů nanášená ručně	m2	30,000	680,00	20 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621326121					
	VV		TL. VRSTVY 30 mm					
	VV		"podhled NK"6*5		30,000			
62	K	621326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	60,000	142,00	8 520,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621326191					
	VV		2*30		60,000			
63	K	622326121	Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	93,768	631,00	59 167,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622326121					
	VV		"líc opěr"2*4,2*5+14,08+11,99+9,42+9,88		87,370			
	VV		"boky NK"6,88*(0,33+0,6)		6,398			
	VV		Součet		93,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	628613222	Protikoroziní ochrana OK mostu II.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	30,978	2 717,98	84 197,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Protikoroziní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace II. třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613222					
	VV		ZÁBRADLÍ					
	VV		"sloupky"26*1,05*0,2723		7,434			
	VV		"madla"2*17,58*0,2331+4*17,58*0,194		21,838			
	VV		"patní plechy"26*(0,2*0,24+2*(0,2+0,24)*0,02)		1,706			
	VV		Součet		30,978			
65	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	823,045	35,00	28 806,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613611					
	VV		zábradlí					
	VV		823,045		823,045			
66	K	628633111	Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	40,491	788,00	31 906,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628633111					
	VV		patní zídky					
	VV		4*5,6*1		22,400			
	VV		zídky za křídly					
	VV		6,525*0,81+5,615*0,865+3,875*0,97+4,505*0,93		18,091			
	VV		Součet		40,491			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 097 830,45
67	M	130104R	materiál pro výrobu zábradlí jakost S235JR	t	0,823	65 000,00	53 495,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		materiál pro výrobu zábradlí jakost S235JR					
	VV		"sloupky"26*1,05*7,377		201,392			
	VV		"madla"2*17,58*4,568+4*17,58*3,77		425,717			
	VV		"patní plechy"26*0,02*0,2*0,24*7850		195,936			
	VV		Součet		823,045			
	VV		823,045*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,823			
68	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	35,040	2 550,00	89 352,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211					
	VV		2*17,52		35,040			
69	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	35,040	3 340,00	117 033,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311					
70	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	2,340	189,00	442,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121					
71	M	BCL.000133R	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 20mm	m2	2,691	140,00	376,74	
	PP		deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 20mm					
	VV		15% navíc					
	VV		2,34*1,15		2,691			
72	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	770,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211					
73	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí řís a křídel	m2	108,000	156,00	16 848,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních řís a křídel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938121111					
	VV		"na svazích"4*27		108,000			
74	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,523	4 010,00	18 137,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/939291013 beton do kamenných zídek za křídly odhad objemu betonu 0,25*(6,525*0,81+5,615*0,865+3,875*0,97+4,505*0,93)		4,523			
75	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	75,000	45,70	3 427,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211111 6*5*2,5		75,000			
76	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	3 750,000	1,64	6 150,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211211 75*50"dni"		3 750,000			
77	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	75,000	36,30	2 722,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211811					
78	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	166,664	550,00	91 665,20	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411111 "vlevo"(6,23*4,26+5,6*3,76)*2 "vpravo"(6,2*4,28+5,66*3,73)*1,5 Součet		95,192 71,472 166,664			
79	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	166,664	116,00	19 333,02	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411211					
80	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	299,995	91,70	27 509,54	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/948411911 166,664*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		299,995			
81	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	15,225	4 650,00	70 796,25	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051111 ŘÍMSY, ČÁST NK "vlevo"0,52*17,5 "vpravo"0,35*17,5 Součet		9,100 6,125 15,225			
82	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	35,000	479,00	16 765,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075141 17,6+17,4		35,000			
83	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	2,800	7 240,00	20 272,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151126 PROSTUP DRENÁŽE OPĚRAMI 2*1,4		2,800			
84	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	12,000	546,00	6 552,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112122 PODHLÉD NK 40% PLOCHY 6*5*0,4		12,000			
85	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	116,881	304,00	35 531,82	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122 "rub opěr"2*1,85*(2,44+2*3,67)+2*(1,63*3,72+2*1,43*4,53)		74,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"horní plocha NK"6,88*5,27		36,258			
	VV		"boky NK"6,88*(0,33+0,6)		6,398			
	VV		Součet		116,881			
86	K	985121201	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem	m2	19,500	645,00	12 577,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121201					
	VV		"DP nosníků v podhledu NK"25*6*0,13		19,500			
87	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	117,370	349,00	40 962,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121222					
	VV		"líc opěr"2*4,2*5+14,08+11,99+9,42+9,88		87,370			
	VV		"podhled NK"6*5		30,000			
	VV		Součet		117,370			
88	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	46,752	1 390,00	64 985,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311311					
	VV		40% CELKOVÉ PLOCHY					
	VV		"rub opěr"2*1,85*(2,44+2*3,67)+2*(1,63*3,72+2*1,43*4,53)		74,225			
	VV		"horní plocha NK"6,88*5,27		36,258			
	VV		"boky NK"6,88*(0,33+0,6)		6,398			
	VV		Součet		116,881			
	VV		116,881*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		46,752			
89	K	985312122	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm	m2	123,768	504,00	62 379,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312122					
	VV		"líc opěr"2*4,2*5+14,08+11,99+9,42+9,88		87,370			
	VV		"boky NK"6,88*(0,33+0,6)		6,398			
	VV		"podhled NK"6*5		30,000			
	VV		Součet		123,768			
90	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,398	22,20	142,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312192					
91	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	28,237	312,00	8 809,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111					
	VV		"10% plochy líce opěr"87,37*0,1		8,737			
	VV		"DP nosníků NK"19,5		19,500			
	VV		Součet		28,237			
92	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,737	18,10	158,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321912					
93	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	123,768	450,00	55 695,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324211					
	VV		"líc opěr"2*4,2*5+14,08+11,99+9,42+9,88		87,370			
	VV		"boky NK"6,88*(0,33+0,6)		6,398			
	VV		"podhled NK"6*5		30,000			
	VV		Součet		123,768			
94	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,398	25,10	160,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324912					
95	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	130,500	1 640,00	214 020,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115					
	VV		"kotvení řims"2*3*87*0,25		130,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	20,000	1 150,00	23 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215					
	VV		zpevnění opěry pod zabetonovanou kolejnicí					
	VV		vrty dl. 1 m					
	VV		10*1"m"*2"opěry"		20,000			
97	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,032	37 500,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm					
	VV		zpevnění opěry pod zabetonovanou kolejnicí					
	VV		1,58 kg/m					
	VV		20*1,58		31,600			
	VV		31,6*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,032			
98	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	130,500	121,00	15 790,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331912					
D	997		Přesun sutě				190 041,29	
99	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,241	350,00	434,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	VV		0,054+0,244+0,792+0,131+0,02		1,241			
100	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	22,024	3 600,00	79 286,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek					
	Online PSC		zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013841					
	VV		2,974+8,182+2,652+8,216		22,024			
101	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	68,934	501,00	34 535,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211521					
102	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	620,406	17,16	10 646,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211529					
	VV		68,934*9 'Přepočtené koeficientem množství		620,406			
103	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	59,805	516,00	30 859,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211612					
	VV		2,974+0,054+36,54+0,244+0,792+8,182+2,652+8,216+0,131+0,02		59,805			
104	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	36,540	350,00	12 789,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221625					
105	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,849	291,00	21 490,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		"odkopaná zemina" 30,183*1,8"t/m3"		54,329			
	VV		"bourané patní zídky"5,51*2"t/m3"		11,020			
	VV		"štěrk" 8,5		8,500			
	VV		Součet		73,849			
D	998		Přesun hmot				54 146,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	284,984	190,00	54 146,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				156 102,99	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				156 102,99	
107	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	30,960	11,90	368,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
	VV		"NK"4,5*6,88		30,960			
108	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	148,926	25,90	3 857,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
	VV		"boky NK"20,744		20,744			
	VV		"čela NK"5		5,000			
	VV		"čela opěr"26,757		26,757			
	VV		"rub opěr"45,744		45,744			
	VV		"zídky za křídly"(1,8+0,58)*6,525+(1,8+0,8)*4,505+(1,8+0,8)*3,875+(1,8+0,58)*5,615		50,681			
	VV		Součet		148,926			
109	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,072	85 700,00	6 170,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce: □ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		NK+svislé plochy					
	VV		(30,96+148,926)*0,4"kg/m2"*0,001		0,072			
110	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	101,362	28,40	2 878,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002					
	VV		"zídky za křídly"2*50,681		101,362			
111	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,051	143 500,00	7 318,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		Poznámka k položce: □ Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
	VV		101,362*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
112	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	30,960	715,00	22 136,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
	VV		"NK"4,5*6,88		30,960			
113	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	98,245	715,00	70 245,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
	VV		"boky NK"20,744		20,744			
	VV		"čela NK"5		5,000			
	VV		"čela opěr"26,757		26,757			
	VV		"rub opěr"45,744		45,744			
	VV		Součet		98,245			
114	M	6283213R	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem, pro použití na mostech SŽDC	m2	148,586	220,00	32 688,92	
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem, pro použití na mostech SŽDC					
	VV		15% navíc na přesahy, prostřih					
	VV		(30,96+98,245)*1,15		148,586			
115	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	30,960	44,00	1 362,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "NK"4,5*6,88		30,960			
116	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	98,245	44,00	4 322,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S					
			Online PSC VV "boky NK"20,744 VV "čela NK"5 VV "čela opěr"26,757 VV "rub opěr"45,744 VV Součet		20,744 5,000 26,757 45,744 98,245			
117	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	148,586	22,00	3 268,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		15% navíc					
	VV		(30,96+98,245)*1,15		148,586			
118	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,061	1 400,00	1 485,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			Online PSC VV "NK"4,5*6,88					
	D	M	Práce a dodávky M				4 500,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 500,00	
119	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,600	7 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice					
			Online PSC VV "NK"4,5*6,88					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 109,184

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava mostu v km 109,184

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

505 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
505 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
106 050,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

611 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 02 - Oprava mostu v km 109,184

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava mostu v km 109,184

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

505 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

505 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

105 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

260 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

40 000,00

VRN6 - Územní vlivy

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 02 - Oprava mostu v km 109,184
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava mostu v km 109,184

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 505 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 505 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 105 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce při provádění stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 260 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

5	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	hod	600,000	200,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------------------------	-----	---------	--------	------------	----------------

PP Alarm, strážní služba staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034603000
VV 50*12 600,000

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

6	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Ostatní zkoušky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000
VV ZKOUŠKY PEVNOSTI PLÁNĚ ŽELEZNIČNÍHO SPODKU
VV PEVNOSTNÍ ZKOUŠKY BETONU ŘÍMS
VV ODTRHOVÁ ZKOUŠKY PODKLADU PRO HYDROIZOLACE
VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 100 000,00

7	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Ztížené dopravní podmínky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000
VV ZTÍŽENÝ PŘÍSTUP MEZI SILNIČNÍ KOMUNIKACÍ A ŽELEZNIČNÍM NÁSYPEM
VV KOLEJ V OBLOUKU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Mimostaveništní doprava materiálů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000					
VV			DOPRAVA MATERIÁLU PO KOLEJÍCH K MÍSTU STAVBY					
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 03 - Oprava propustku v km 153,738

Soupis:

SO 03 - 1 - Oprava propustku v km 153,738

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 145 734,68

DPH základní
snížená

Základ daně
3 145 734,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
660 604,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 806 338,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 03 - Oprava propustku v km 153,738

Soupis:

SO 03 - 1 - Oprava propustku v km 153,738

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 145 734,68

1 - Zemní práce

323 637,26

HSV - Práce a dodávky HSV

2 810 097,42

2 - Zakládání

60 246,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

274 609,26

4 - Vodorovné konstrukce

2 219 842,92

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 181,87

997 - Přesun sutě

110 368,41

998 - Přesun hmot

94 848,00

OST - Ostatní

12 000,00

N00 - Úprava kabelů SŽDC

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 03 - Oprava propustku v km 153,738
Soupis: SO 03 - 1 - Oprava propustku v km 153,738

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 145 734,68

D		1	Zemní práce		323 637,26			
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	240,000	55,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211201					
VV			"vlevo i vpravo 5m od osy propustku"12*10+12*10		240,000			
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	240,000	25,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311					
VV			240		240,000			
3	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	50,655	695,00	35 205,23	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113105111					
P			Poznámka k položce: □					
VV			rozebrání dna		6,075			
VV			"vlevo na výtoku"3*2,025		12,150			
VV			"vpravo na vtoku"6*2,025		32,430			
VV			"v otvoru"16,015*2,025		50,655			
VV			Součet					
4	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	15,000	2 550,00	38 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo dnem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101					
VV			"rozebrání kuželů na vtoku a výtoku"15		15,000			
5	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	60,000	780,00	46 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001103					
VV			2*30		60,000			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	75,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
P			Poznámka k položce: □					
VV			provizorní čerpání vody z výtoku □		120,000			
VV			vč. čerpací soupravy					
VV			10*12					
7	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2	m3	24,000	280,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103112 "vlevo i vpravo 5m od osy propustku"(12*10+12*10)*0,10		24,000			
8	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	52,408	560,00	29 348,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100 "v otvoru" 16,015*0,6*2,025		19,458			
			VV "na vtoku" 2,5*5*0,5*1,5*2+4,5*0,8*1,5		24,150			
			VV "na výtoku" 5*0,8*1,5		6,000			
			VV "pro základy NK"2,8		2,800			
			Součet		52,408			
9	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	2,000	940,00	1 880,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení					
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153191121 Poznámka k položce: □ zřízení hrázek v korytě					
			VV 4*0,5*0,5*2		2,000			
10	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153191131 2		2,000			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,408	110,00	5 764,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 52,408"výkopek na meziskládku"		52,408			
12	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,408	180,00	9 433,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121 52,408"nakládání na meziskládce"		52,408			
13	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	24,577	285,00	7 004,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111311 Doplnění svahu štěrkodrtí					
			VV "Vlevo"5,6*3,65*0,5*4,5-(2,6+4,7)*0,5*2,945		35,241			
			VV "vpravo"5,5*3,75*0,5*5-(2,1+4,5)*0,5*2,945		41,844			
			VV "odečet - zemina z meziskládky"52,508*-1		-52,508			
			Součet		24,577			
14	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	44,239	420,00	18 580,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
			VV "obsyp trouby na vtoku a výtoku"24,577*1,8		44,239			
15	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	176,000	40,00	7 040,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122 "vlevo i vpravo 5m od osy propustku - odečet dlažby svahu"12*10+12*10-64		176,000			
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,520	120,00	422,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
			VV 176*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,520			
17	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	176,000	210,00	36 960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182111111 176		176,000			
18	M	61894013	síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	193,600	80,00	15 488,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2					
			VV "včetně přesahů 10%" 176*1,1		193,600			
19	K	182201101	Svahování násypů	m2	240,000	105,00	25 200,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101					
			VV "vlevo i vpravo 5m od osy propustku"12*10+12*10		240,000			
20	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	176,000	60,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303112					
			VV "vlevo i vpravo 5m od osy propustku - odečet dlažby svahu"12*10+12*10-64		176,000			
D HSV Práce a dodávky HSV							2 810 097,42	
D 2 Zakládání							60 246,96	
21	K	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	4,230	4 800,00	20 304,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273311125					
			VV "podkladní vyrovnávací beton pod NK na vtoku a výtoku "					
			VV "vpravo"0,3*5,2*1,5		2,340			
			VV "vlevo"0,3*4,2*1,5		1,890			
			VV Součet		4,230			
22	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	2,833	5 680,00	16 091,44	CS ÚRS 2023 01
			PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311127					
			VV "Koncový práh NK vlevo"1,305*1,5*1		1,958			
			VV "Koncový práh NK vpravo"0,7*1,25*1		0,875			
			VV Součet		2,833			
23	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,833	640,00	1 813,12	CS ÚRS 2023 01
			PP Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311191					
			VV 2,833		2,833			
24	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	9,650	1 400,00	13 510,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111					
			VV "Koncový práh vlevo"1,3*1,5*2+1,3*1*2		6,500			
			VV "Koncový práh vpravo"0,7*1,25*2+0,7*1*2		3,150			
			VV Součet		9,650			
25	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	9,650	100,00	965,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211					
			VV "Koncový práh vlevo"1,3*1,5*2+1,3*1*2		6,500			
			VV "Koncový práh vpravo"0,7*1,25*2+0,7*1*2		3,150			
			VV Součet		9,650			
26	M	31316002	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 4mm	m2	70,686	107,00	7 563,40	CS ÚRS 2023 01
			PP síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 4mm					
			VV vyztužení dlažby +10%přesahy					
			VV "obklad svahu vpravo"(4,4*4,6-1,6+7*3)*1,1		43,604			
			VV "obklad svahu vlevo" (4,6*1+4,7*4,6-1,6)*1,1		27,082			
			VV Součet		70,686			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							274 609,26	
27	K	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,450	16 290,00	7 330,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311231126					
			VV "obezdění FLOK z plných cihel"6*0,25*0,15*2		0,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	369317311	Výplň štoly v hor suché z cementopopílkové suspenze za rubem nosné obezdívky délky do 200 m	m3	43,673	6 120,00	267 278,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině suché					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/369317311					
	VV		"výplň + rezerva 25% na zatečení do spár a puklin, včetně injektážních hadic ve vrcholu klenby"(((3,14*1,01*1,01*0,5+2,025*1,75)-2,934)*15,8)*1,25		43,673			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 219 842,92	
29	K	429171121R	Montáž zavážecí dráhy z dřevěných hranolů včetně podbetonování	m	28,000	1 370,00	38 360,00	
	PP		Montáž zavážecí dráhy z dřevěných hranolů					
	VV		"včetně materiálu a bet. hnízd C12/15 tl. cca 200mm po 1,5m "28		28,000			
30	K	429171124R	Montovaná konstrukce z vlnitého plechu Zn, rozměr vlny 200x55mm tl.5mm	kus	1,000	1 585 000,00	1 585 000,00	
	PP		Montovaná konstrukce z vlnitého plechu, rozměr vlny 200x55mm tl.5mm					
	VV		"kompletní dodávka montované konstrukce včetně protikorozní ochrany a včetně montáže a dopravy k místu montáže"1		1,000			
48	K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	112,332	1 140,00	128 058,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tl. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317113					
	VV		"dlažba vpravo" 1,5*2		3,000			
	VV		"obklad svahu vpravo"4,4*4,6-1,6+7*3		39,640			
	VV		"obklad svahu vlevo" 4,6*1+4,7*4,6-1,6		24,620			
	VV		"dlažba vlevo"4,5*0,7		3,150			
	VV		"dlažba uvnitř propustku"(0,46+0,2+0,73+0,2+0,11)*24,66		41,922			
	VV		Součet		112,332			
32	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	48,072	4 170,00	200 460,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127					
	VV		"dlažba vpravo" 1,5*2		3,000			
	VV		"dlažba vlevo"4,5*0,7		3,150			
	VV		"dlažba uvnitř propustku"(0,46+0,2+0,73+0,2+0,11)*24,66		41,922			
	VV		Součet		48,072			
33	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	64,260	4 170,00	267 964,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157					
	VV		"obklad svahu vpravo"4,4*4,6-1,6+7*3		39,640			
	VV		"obklad svahu vlevo" 4,6*1+4,7*4,6-1,6		24,620			
	VV		Součet		64,260			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 181,87	
34	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211					
	VV		2		2,000			
35	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	2,074	2 550,00	5 288,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdí a pilířů z kamene nebo cihel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962021112					
	VV		"ubourání částí zdíva průčelí vpravo"(1,1+0,6)*0,5*0,4*6,1		2,074			
36	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	3,000	10 290,00	30 870,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008113					
	VV		"demontáž a zpětná montáž trubního propustku na vtoku"3*1,0		3,000			
37	K	966023211	Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech	m3	1,397	3 610,00	5 043,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Snesení kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966023211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vlevo"6,615*0,2*0,6		0,794			
	VV		"vpravo"6,095*0,165*0,6		0,603			
	VV		Součet		1,397			
38	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3	m3	1,000	7 260,00	7 260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221012					
	VV		"rozebrání čela trubního propustku na vtoku"2*0,5*1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				110 368,41	
39	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	68,776	350,00	24 071,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111					
40	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	68,776	25,00	1 719,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119					
41	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	68,776	270,00	18 569,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511					
42	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 001,630	16,50	33 026,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519					
	VV		"odvoz na skládky 30km"30*66,721		2 001,630			
43	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	68,776	140,00	9 628,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611					
44	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,721	350,00	23 352,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		66,721		66,721			
	D	998	Přesun hmot				94 848,00	
45	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	148,200	640,00	94 848,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
	D	OST	Ostatní				12 000,00	
	D	N00	Úprava kabelů SŽDC				12 000,00	
46	K	OST3	Úprava kabelů ČD Telematika včetně jejich uložení do kabelových chrániček, D+M	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Vytyčení kabelů ve správě ČD Telematika a SSZT Jihlava					
	VV		"vytyčení kabelů ČD Telematika a SSZT"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 03 - Oprava propustku v km 153,738

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 153,738

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

236 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně
236 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 728,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

286 528,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 03 - Oprava propustku v km 153,738

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 153,738

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

236 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

236 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	85 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	36 800,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 03 - Oprava propustku v km 153,738
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 153,738

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							236 800,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				236 800,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				90 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000					
	VV		"Geodetické práce při výstavbě"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000					
	VV		"Geom. zaměření skutečného stavu"1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				85 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
5	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provizorní komunikace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032403000					
	VV		"Úprava příjezdové komunikace"1		1,000			
6	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Skládky na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032503000					
7	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pronájmy ploch, objektů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/035002000					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				36 800,00	
8	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	8,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041103000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000								
D VRN6 Územní vlivy							20 000,00	
10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000								
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
11	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Železniční a městský kolejový provoz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/074002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 163,119

Soupis:

SO 04 - 1 - Železniční svršek na propustku v km 163,119

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

773 822,80

DPH základní
snížená

Základ daně

773 822,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

162 502,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

936 325,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 163,119

Soupis:

SO 04 - 1 - Železniční svršek na propustku v km 163,119

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

773 822,80

HSV - Práce a dodávky HSV

437 007,30

5 - Komunikace

437 007,30

OST - Ostatní

336 815,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 04 - Oprava mostu v km 163,119
Soupis: SO 04 - 1 - Železniční svršek na propustku v km 163,119

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 773 822,80

D HSV Práce a dodávky HSV 437 007,30

D 5 Komunikace 437 007,30

1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	0,300	10 000,00	3 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.					
	VV		2*150/1000		0,300			
2	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	36,000	110,00	3 960,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozproštění a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.					
	VV		2*45*0,4		36,000			
3	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	5,760	630,00	3 628,80	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Kamenivo drcené drť frakce 8/16					
4	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	57,000	380,00	21 660,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozproštění výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovně.					
	VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v délce 30 m"					
	VV		30*1,9		57,000			
5	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	57,000	710,00	40 470,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozproštění vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	VV		"zřízení nového kolejového lože v délce 30m"					
	VV		30*1,9		57,000			
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	22,500	730,00	16 425,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
	VV		"doplnění kolejového lože 100m"					
	VV		100*4,5*0,05		22,500			
7	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	143,100	535,00	76 558,50	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI					
	VV		"doplnění kol. lože od + nové kolejové lože"					
	VV		(57+22,5)*1,8		143,100			
8	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,030	690 000,00	20 700,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30/1000		0,030			
9	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	200,000	165,00	33 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)					
	VV		30/0, 6*4		200,000			
10	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	120,000	50,00	6 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
	VV		36/0, 6*2		120,000			
11	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,030	760 000,00	22 800,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vyřízení.					
	VV		"demontáž v úseku 30 m"					
	VV		30/1000		0,030			
12	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,000	320,00	1 280,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	VV		2*2		4,000			
13	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,300	500 000,00	150 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	VV		"1. a 2. podbití"					
	VV		150/1000*2		0,300			
14	K	5910021220	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar na roštu tv. S49	svar	4,000	7 600,00	30 400,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar na roštu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
	VV		2*2		4,000			
15	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	150,000	22,50	3 375,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	VV		150		150,000			
16	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	150,000	25,00	3 750,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	VV		150		150,000			
D	OST		Ostatní				336 815,50	
17	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	245,700	515,00	126 535,50	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.					
	VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"					
	VV		57*1,8		102,600			
	VV		"kamenivo - zřízení nového kolejového lože v úseku montáže"					
	VV		57*1,8		102,600			
	VV		"kamenivo - doplnění kol. lože od začátku po konec úpravy GPK"					
	VV		22,5*1,8		40,500			
	VV		Součet		245,700			
18	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku.					
	VV		Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
			1 "dvoucestný bagr"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	9903200400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 400 km	kus	1,000	160 000,00	160 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 400 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	VV		"nájezd podbíječky"1		1,000			
20	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	102,600	300,00	30 780,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VV		"odstranění stávajícího kolejového lože v úseku demontáže pražců"					
	VV		57*1,8		102,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 163,119

Soupis:

SO 04 - 2 - Oprava mostu v km 163,119

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 622 091,63

DPH základní
snížená

Základ daně
4 622 091,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
970 639,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 592 730,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 163,119

Soupis:

SO 04 - 2 - Oprava mostu v km 163,119

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 622 091,63

1 - Zemní práce

262 824,94

HSV - Práce a dodávky HSV

3 729 109,55

2 - Zakládání

57 287,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

432 005,59

4 - Vodorovné konstrukce

367 272,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

158 058,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 874 548,65

997 - Přesun sutě

116 172,28

998 - Přesun hmot

91 037,13

PSV - Práce a dodávky PSV

550 011,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

474 968,14

715 - Izolace proti chemickým vlivům

69 080,00

764 - Konstrukce klempířské

5 963,00

M - Práce a dodávky M

5 146,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 146,00

OST - Ostatní

75 000,00

N00 - Úprava kabelů SŽDC

75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 04 - Oprava mostu v km 163,119
Soupis: SO 04 - 2 - Oprava mostu v km 163,119

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 622 091,63

D		1	Zemní práce	262 824,94				
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	70,000	301,00	21 070,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421						
VV		"vyvšešení kabelů SSZT a Telematika"2*35			70,000			
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	82,578	418,00	34 517,60	CS ÚRS 2023 01
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104						
VV		"výkopy pro přech. desky "((6+4,4)*0,5*4,155*1)*2			43,212			
VV		"výkop pro drenáže a plov.desky"((0,25*1,1+0,525*1,2+0,92*0,85)*9+6*1,5*0,5)*2			39,366			
VV		Součet			82,578			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,578	328,00	27 085,58	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117						
VV		82,578			82,578			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 238,670	25,30	31 338,35	CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119						
VV		"odvoz zeminy na skládku 25km"15*82,578			1 238,670			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	82,578	164,00	13 542,79	CS ÚRS 2023 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101						
VV		82,578			82,578			
6	K	171112221	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	65,644	180,00	11 815,92	CS ÚRS 2023 01
PP		Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171112221						
VV		82,578-(6,4+4,8+(5,8+3,4)*0,5*4,155*0,3)			65,644			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	148,640	250,00	37 160,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 82,578*1,8		148,640			
8	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	118,159	463,00	54 707,62	CS ÚRS 2023 01
			PP šterkodrt' frakce 0/63 VV (82,578-(6,4+4,8+(5,8+3,4)*0,5*4,155*0,3))*1,8		118,159			
9	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	201,600	31,30	6 310,08	CS ÚRS 2023 01
			PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305 VV "úprava pláně pod kol. lože nad plovoucí deskou a přech. kce"7,8*6*2 VV "úprava pláně pod plovoucí desku přech. konstrukce"9*6*2 VV Součet		93,600 108,000 201,600			
10	M	59213006.R	deska krycí betonová	m	31,400	805,00	25 277,00	
			PP deska krycí betonová VV "nové zákrytové desky žlabů pro kabely - z betonu C30/37 -XF4 vystužené KARI sítí 6mm oka 100x100mm " 15,7*2		31,400			
D HSV			Práce a dodávky HSV				3 729 109,55	
D 2			Zakládání				57 287,60	
11	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsypu	m	22,000	2 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212795111 VV "trouba DN 150mm poloděrovaná za opěrami včetně obsypu" 2*11		22,000			
12	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	36,000	23,70	853,20	CS ÚRS 2023 01
			PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112 VV "ochrana izolace přechodové desky" 18+18 VV Součet		36,000 36,000			
13	M	69311163	geotextilie tkaná PES 1000/100kN/m	m2	39,600	314,00	12 434,40	CS ÚRS 2023 01
			PP geotextilie tkaná PES 1000/100kN/m VV včetně přesahů 10% VV "ochrana izolace přechodové desky" (18+18)*1,1		39,600			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				432 005,59	
14	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,500	8 520,00	21 300,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Římsy ze železového betonu C 30/37 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118 VV 2,5		2,500			
15	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	8,284	3 340,00	27 668,56	CS ÚRS 2023 01
			PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121 VV 2,98*(0,380+0,315)*4		8,284			
16	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	8,284	382,00	3 164,49	CS ÚRS 2023 01
			PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221 VV 2,98*(0,380+0,315)*4		8,284			
17	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,280	45 000,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116 VV "prutová výztuž říms a přechodových konstrukcí"280/1000		0,280			
D 4			Vodorovné konstrukce				367 272,54	
18	K	421321107	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30	m3	6,400	8 260,00	52 864,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové přechodové, z betonu C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321107 "plovoucí deska u opěry Retz"3,2 "plovoucí deska u opěry Kolín "3,2 Součet		3,200 3,200 6,400			
19	K	421321108	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37	m3	13,600	8 490,00	115 464,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové přechodové, z betonu C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321108 "přechodová konstrukce u opěry Retz"6,8 "přechodová konstrukce u opěry Kolín "6,8 Součet		6,800 6,800 13,600			
20	K	421321192	Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	20,000	961,00	19 220,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321192 "plovoucí deska u opěry Retz"3,2 "plovoucí deska u opěry Kolín "3,2 "plovoucí deska u opěry Retz"6,8 "plovoucí deska u opěry Kolín "6,8 Součet		3,200 3,200 6,800 6,800 20,000			
21	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	16,800	350,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421351212 3*(0,7+0,7)*4		16,800			
22	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	1,709	45 000,00	76 905,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421361412 "výztuž přechodové desky - síť KARI 150/150 průměr 10mm "893/1000 "výztuž plovoucí desky - síť KARI 150/150 průměr 10mm"816/1000 Součet		0,893 0,816 1,709			
23	K	423352132	Bednění boku pracovního čela pro římsy - zřízení	m2	16,800	1 850,00	31 080,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Bednění trámové a komorové konstrukce boku pracovního čela pro římsy zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423352132 3*(0,7+0,7)*4		16,800			
24	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	4,000	645,00	2 580,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV					
			Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317112 "dlažba kolem vyústění drenáží"1*1*4 Součet		4,000 4,000			
25	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	4,800	4 060,00	19 488,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457311114 "Podkladní beton pod přechodové konstrukce tl. 300mm"4,8		4,800			
26	K	457451134	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 30/37	m2	37,052	722,00	26 751,54	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV					
			Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457451134 "ochrana izolace na přechodových konstrukcích včetně KARI sítí a separační geotextilie" (1,16*3,415+(4,6+5,175)/2*2,98)*2		37,052			
27	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	4,000	4 260,00	17 040,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV					
			Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157 "dlažba kolem vyústění drenáží"1*1*4 Součet		4,000 4,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

158 058,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	628613233	Protikoroziní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	44,870	2 350,00	105 444,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Protikoroziní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otrysání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací III. třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613233					
	VV		"zábradlí vpravo"(15,695+2,35*2)*1,1		22,435			
	VV		"zábradlí vlevo"(15,695+2,35*2)*1,1		22,435			
	VV		Součet		44,870			
29	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	1 006,000	52,30	52 613,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613611					
	VV		"zábradlí - zinkování ponorem"1006		1 006,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 874 548,65	
30	K	629992113	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 30 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	4,800	423,00	2 030,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vycíštění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629992113					
	VV		"zatmelení dilatačních spar mezi římsami NK a přech. konstrukce"(0,35+0,45+0,40)*4		4,800			
31	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	40,790	2 060,00	84 027,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211					
	VV		"zábradlí vpravo"15,695+2,35*2		20,395			
	VV		"zábradlí vlevo"15,695+2,35*2		20,395			
	VV		Součet		40,790			
32	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	40,790	1 460,00	59 553,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311					
	VV		"zábradlí vpravo"15,695+2,35*2		20,395			
	VV		"zábradlí vlevo"15,695+2,35*2		20,395			
	VV		Součet		40,790			
33	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm	t	1,006	65 700,00	66 094,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x7mm					
	P		Poznámka k položce:□					
			Hmotnost: 7,39 kg/m					
	VV		"Materiál zábradlí včetně patních desek"1006/1000		1,006			
34	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	2,742	142,00	389,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992111					
	VV		"výplň dilatační spáry mezi NK a přechodovou konstrukcí" (3,4+1,165+1,14+0,525+0,625)*2*0,2		2,742			
35	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	13,710	773,00	10 597,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994106					
	VV		"výplňový profil 20mm dilatační spáry mezi NK a přechodovou konstrukcí"					
	VV		(3,4+1,165+1,14+0,525+0,625)*2		13,710			
36	K	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	27,420	460,00	12 613,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994172					
	VV		"ochrana těsnění dilatační spáry mezi NK plnoplošně nataveným modifikovaným asfaltovým pásem šířky 0,2 a 0,3m" 13,71*2		27,420			
37	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	2,000	649,00	1 298,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	285,370	76,50	21 830,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111					
	VV		"průčelní zdivo a křídla vpravo"(15,6+11,4)/2*6,347+(5,5+2)/2*9+(5,5+2)/2*6		141,935			
	VV		"průčelní zdivo a křídla vlevo"(15,6+11,4)/2*6,347+(5,5+2)/2*8,6+(5,5+2)/2*6,8		143,435			
	VV		Součet		285,370			
39	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 561,100	0,88	7 533,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211					
	VV		285,37*30		8 561,100			
	VV		Součet		8 561,100			
40	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	285,370	46,00	13 127,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811					
	VV		"průčelní zdivo a křídla vpravo"(15,6+11,4)/2*6,347+(5,5+2)/2*9+(5,5+2)/2*6		141,935			
	VV		"průčelní zdivo a křídla vlevo"(15,6+11,4)/2*6,347+(5,5+2)/2*8,6+(5,5+2)/2*6,8		143,435			
	VV		Součet		285,370			
41	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	304,517	50,90	15 499,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943221111					
	VV		"prostorové lešení v mostním otvoru"11,4*5,04*5,3		304,517			
42	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	12 180,680	1,96	23 874,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943221211					
	VV		304,517*40		12 180,680			
43	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	304,517	41,80	12 728,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943221811					
	VV		"prostorové lešení v mostním otvoru"11,4*5,04*5,3		304,517			
44	K	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních řím s vyloženíem do 0,9 m	m	31,400	2 230,00	70 022,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zavěšené lešení pod bednění mostních řím pracovní a podpěrné s vyloženíem do 0,90 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946231111					
	VV		15,7*2		31,400			
45	K	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy	m	31,400	608,00	19 091,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zavěšené lešení pod bednění mostních řím pracovní a podpěrné s vyloženíem do 0,90 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946231121					
	VV		15,7*2		31,400			
46	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	44,220	150,00	6 633,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045113					
	VV		"odbourání ochranné vrstvy stávající izolace nosné konstrukce"13,4*3,3		44,220			
47	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	31,800	479,00	15 232,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075141					
	VV		"zábradlí vpravo"15,9		15,900			
	VV		"zábradlí vlevo"15,9		15,900			
	VV		Součet		31,800			
48	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	232,300	458,00	106 393,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podhled NK" 39,2		39,200			
	VV		"boký NK"28,8		28,800			
	VV		"křídla"67,5		67,500			
	VV		"řimsy křídla"36,0		36,000			
	VV		"řimsy NK "21,8		21,800			
	VV		"opěry O1 a O2"19,5+19,5		39,000			
	VV		Součet		232,300			
49	K	985111221	Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm	m2	147,900	1 310,00	193 749,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985111221					
	VV		"podhled NK" 4,9+4,9		9,800			
	VV		"úložné prahy"5+5		10,000			
	VV		"boký NK"3,6+3,6		7,200			
	VV		"křídla"67,5		67,500			
	VV		"řimsy křídla"4,5+4,5		9,000			
	VV		"řimsy NK "2,7+2,7		5,400			
	VV		"opěry O1 a O2"19,5+19,5		39,000			
	VV		Součet		147,900			
50	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	480,000	304,00	145 920,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122					
	VV		"boký NK"36		36,000			
	VV		"podhled NK" 49		49,000			
	VV		"kabelové žlaby"32,3		32,300			
	VV		"křídla"135		135,000			
	VV		"úložné prahy"5+5		10,000			
	VV		"řimsy křídla"45		45,000			
	VV		"řimsy NK "27,2		27,200			
	VV		"opěry O1 a O2"39+39		78,000			
	VV		"rub nosné konstrukce po odstranění izolace"67,5		67,500			
	VV		Součet		480,000			
51	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	99,800	1 790,00	178 642,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311112					
	VV		"kabelové žlaby"32,3		32,300			
	VV		"rub nosné konstrukce po odstranění izolace"67,5		67,500			
	VV		Součet		99,800			
52	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	232,300	2 440,00	566 812,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113					
	VV		"podhled NK" 39,2		39,200			
	VV		"boký NK"28,8		28,800			
	VV		"křídla"67,5		67,500			
	VV		"řimsy křídla"36,0		36,000			
	VV		"řimsy NK "21,8		21,800			
	VV		"opěry O1 a O2"19,5+19,5		39,000			
	VV		Součet		232,300			
53	K	985311117	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 60 do 70 mm	m2	147,900	5 590,00	826 761,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 60 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311117					
	VV		"podhled NK" 4,9+4,9		9,800			
	VV		"úložné prahy"5+5		10,000			
	VV		"boký NK"3,6+3,6		7,200			
	VV		"křídla"67,5		67,500			
	VV		"řimsy křídla"4,5+4,5		9,000			
	VV		"řimsy NK "2,7+2,7		5,400			
	VV		"opěry O1 a O2"19,5+19,5		39,000			
	VV		Součet		147,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	380,200	546,00	207 589,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312111					
	VV		"finální sjednocující tenkostěnná stěrka"					
	VV		"boký NK"36		36,000			
	VV		"podhled NK" 49		49,000			
	VV		"křídla"135		135,000			
	VV		"úložné prahy"5+5		10,000			
	VV		"řimsy křídla"45		45,000			
	VV		"řimsy NK "27,2		27,200			
	VV		"opěry O1 a O2"39+39		78,000			
	VV		Součet		380,200			
55	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	20,700	312,00	6 458,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111					
	VV		"boký NK"3,6		3,600			
	VV		"podhled NK" 4,9		4,900			
	VV		"úložné prahy"2,5+2,5		5,000			
	VV		"řimsy křídla"4,5		4,500			
	VV		"řimsy NK "2,7		2,700			
	VV		Součet		20,700			
56	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	352,800	81,00	28 576,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323112					
	VV		"boký NK"28,8+3,6		32,400			
	VV		"podhled NK" 39,2+4,9		44,100			
	VV		"křídla"67,5		67,500			
	VV		"úložné prahy"2,5+2,5		5,000			
	VV		"řimsy křídla"36,0+4,5		40,500			
	VV		"řimsy NK "21,8+2,7		24,500			
	VV		"opěry O1 a O2"19,5+19,5		39,000			
	VV		"rub nosné konstrukce po odstranění izolace"67,5		67,500			
	VV		"kabelové žlaby"32,3		32,300			
	VV		Součet		352,800			
57	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)	m2	380,200	451,00	171 470,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985324211					
	VV		"finální sjednocující nátěr"					
	VV		"boký NK"36		36,000			
	VV		"podhled NK" 49		49,000			
	VV		"křídla"135		135,000			
	VV		"úložné prahy"5+5		10,000			
	VV		"řimsy křídla"45		45,000			
	VV		"řimsy NK "27,2		27,200			
	VV		"opěry O1 a O2"39+39		78,000			
	VV		Součet		380,200			
D	997		Přesun sutě				116 172,28	
58	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	84,839	373,00	31 644,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111					
59	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	84,839	27,60	2 341,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119					
60	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	84,839	277,00	23 500,40	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511					
61	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 699,150	16,60	28 205,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i					
	Online PSC		započatý 1 km přes 1 km					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519					
	VV		"Odvoz 35km na skládku"25*67,966		1 699,150			
62	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	84,839	143,00	12 131,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611					
63	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,080	650,00	1 352,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645					
	VV		"odstraněná původní izolace"					
	VV		"izolace NK"13,4*3,45*0,03*1,500		2,080			
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,982	250,00	16 995,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		67,982		67,982			
	D	998	Přesun hmot				91 037,13	
65	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	214,205	425,00	91 037,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				550 011,14	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				474 968,14	
66	M	6283315901R	Pryžová ochranná vrstva min. tl. 10mm	m2	46,230	2 750,00	127 132,50	
	PP		Pryžová ochranná vrstva izolace min. tl. 10mm					
	VV		"izolace NK"13,4*3,45		46,230			
67	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	46,230	25,00	1 155,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
	VV		"odstranění stávající izolace nosné konstrukce"13,4*3,45		46,230			
68	K	711381021	Provedení hydroizolace železničních mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním	m2	137,596	220,00	30 271,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace mostovek pryskyřicemi na železničních mostech nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711381021					
	VV		"pečetící vrstva"					
	VV		"izolace NK"13,4*3,41		45,694			
	VV		"izolace přechodových konstrukcí"					
	VV		(1,16*4,6+(4,6+5,775)/2*3)*2		41,797			
	VV		"izolace plovoucích desek "18+18		36,000			
	VV		"izolace svislá - římsy"21,7*0,2+21,7*0,45		14,105			
	VV		Součet		137,596			
69	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg	41,279	165,00	6 811,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní					
	VV		137,596*0,3		41,279			
70	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	246,982	715,00	176 592,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711441559					
	VV		"dvě vrstvy mod.asf.pásů plnoplošně natavené"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"izolace NK"13,4*3,41*2		91,388			
	VV		"izolace přechodových konstrukcí"					
	VV		((1,16*4,6+(4,6+5,775)/2*3)*2)*2		83,594			
	VV		"izolace plovoucích desek "(18+18)*2		72,000			
	VV		Součet		246,982			
71	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	28,210	715,00	20 170,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711442559					
	VV		Dvě vrstvy mod.asf. pásů					
	VV		"izolace svislá - římsy"(21,7*0,2+21,7*0,45)*2		28,210			
72	K	711491177	Přípevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou	m	43,320	605,00	26 208,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií přípevnění izolace nerezovou lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491177					
	VV		"přípevnění izolace pod římsu"(2,98+15,7+2,98)*2		43,320			
73	M	62851006	pás asfaltový dilatační modifikovaný tl 5,0mm bez vložky a spalitelnou PE fólií, spalitelnou netkanou polypropylenovou rohoží nebo jemnozrnným min. posypem na horním povrchu	m2	316,471	220,00	69 623,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový dilatační modifikovaný tl 5,0mm bez vložky a spalitelnou PE fólií, spalitelnou netkanou polypropylenovou rohoží nebo jemnozrnným min. posypem na horním povrchu					
	VV		"uvažovány dvě vrstvy + přesahy a prořez 15%					
	VV		"izolace NK"13,4*3,41*2*1,15		105,096			
	VV		"izolace přechodových konstrukcí"					
	VV		((1,16*4,6+(4,6+5,775)/2*3)*2)*2*1,15		96,133			
	VV		"izolace plovoucích desek "(18+18)*2*1,15		82,800			
	VV		"izolace svislá - římsy"(21,7*0,2+21,7*0,45)*2*1,15		32,442			
	VV		Součet		316,471			
74	K	711723141	Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 30 mm za horka tmelem	m	47,100	220,00	10 362,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení detailů natěradly a tmely za horka tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711723141					
	VV		"zatmelení asf.tmelem spáry mezi NK"15,7		15,700			
	VV		"zatmelení asf.tmelem spáry ukončení izolace pod římsou" 15,7*2		31,400			
	VV		Součet		47,100			
75	K	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci	m	13,710	165,00	2 262,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711791183					
	VV		"trojúhelníkový bitumenový provazec mezi NK a přechodovou konstrukcí"					
	VV		(3,4+1,165+1,14+0,525+0,625)*2		13,710			
76	K	715189004	Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům za zdrsnění izolace	m2	137,596	11,00	1 513,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztiženou montáž při provádění izolací za zdrsnění izolace posypem křemíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/715189004					
	VV		"posyp vysušeným křemenným pískem velikosti zrna 0,4 až 0,7mm					
	VV		"izolace NK"13,4*3,41		45,694			
	VV		"izolace přechodových konstrukcí"					
	VV		(1,16*4,6+(4,6+5,775)/2*3)*2		41,797			
	VV		"izolace plovoucích desek "18+18		36,000			
	VV		"izolace svislá - římsy"21,7*0,2+21,7*0,45		14,105			
	VV		Součet		137,596			
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,408	1 190,00	2 865,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				69 080,00	
78	K	715121002	Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce svislé tmel dvouvrstvý za studena	m2	31,400	2 200,00	69 080,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí natěradly a tmely za studena stěrkováním tmelem dvouvrstvým s penetrací ploch svislých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/715121002					
	VV		"stěrková hydroizolace kabelových žlabů včetně penetrace"15,7*2*1,0		31,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské				5 963,00	
79	K	764051424	Dilatační připojovací lišta z nerezového plechu včetně tmelení rš 200 mm	m	13,400	445,00	5 963,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Dilatační lišta z nerezového plechu připojovací, včetně tmelení rš 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764051424					
VV			"překrytí dilatační spáry mezi NK nerezovým plechem tl. 2mm o šířce 250mm včetně přikotvení šrouby z nerezů"13,4		13,400			
D M			Práce a dodávky M				5 146,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				5 146,00	
80	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,100	51 460,00	5 146,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010023					
VV			"Vytyčení polohy kabelů SSZT Jihlava" 0,1		0,100			
D OST			Ostatní				75 000,00	
D N00			Úprava kabelů SŽDC				75 000,00	
81	K	OST3	Úprava kabelů SSZT včetně jejich uložení do kabelových chrániček, D+M	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
PP			Úprava kabelů ve správě SSZT Jihlava a ČD Telematika včetně jejich uložení do kabelových žlabů					
VV			"Úprava kabelů SSZT a ČD Telematika vlevo i vpravo včetně jejich uložení do kabelových žlabů"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 163,119

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava mostu v km 163,119

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

550 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
550 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
115 500,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

665 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 163,119

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava mostu v km 163,119

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

550 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

550 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	300 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 04 - Oprava mostu v km 163,119

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava mostu v km 163,119

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

550 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

550 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

60 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

VV "Geom. zaměření skutečného stavu"1

1,000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

300 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

4	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Provizorní komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032403000

VV 1

1,000

5	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Skládky na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032503000

6	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Pronájmy ploch, objektů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/035002000

D VRN4 Inženýrská činnost

20 000,00

7	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041103000

8	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000

VV "Zkouška zatěžovací - hutnění pláně, betony"4

4,000

D VRN6 Územní vlivy

50 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000								
D VRN7 Provozní vlivy							120 000,00	
10	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV Silniční provoz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072002000 "DIO částečné uzavírky pod mostem "1"								
11	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Železniční a městský kolejový provoz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/074002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 05 - Oprava propustku v km 164,666

Soupis:

SO 05 - 1 - Železniční svršek na propustku v km 164,666

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

435 989,20

DPH základní
snížená

Základ daně

435 989,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

91 557,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

527 546,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 05 - Oprava propustku v km 164,666

Soupis:

SO 05 - 1 - Železniční svršek na propustku v km 164,666

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

435 989,20

HSV - Práce a dodávky HSV

325 447,00

5 - Komunikace pozemní

325 447,00

OST - Ostatní

110 542,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 05 - Oprava propustku v km 164,666
Soupis: SO 05 - 1 - Železniční svršek na propustku v km 164,666

Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							435 989,20	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					325 447,00	
D	5	Komunikace pozemní					325 447,00	
1	K	5901005010.1	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,350	10 000,00	3 500,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.					
2	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	32,400	380,00	12 312,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozproštění výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
P			Poznámka k položce: □					
VV			S3/1					
VV			"odtěžení nad propustkem"18,0*1,8					
VV			Součet					
3	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	32,400	710,00	23 004,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL, rozproštění vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
VV			"nové lože nad propustkem"18,0*1,8					
VV			32,400					
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	25,000	730,00	18 250,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
VV			"doplnění kolejového lože"25					
VV			25,000					
5	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,025	690 000,00	17 250,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
VV			25/1000					
VV			0,025					
6	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,025	760 000,00	19 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vyřízení.					
VV			25/1000					
VV			0,025					
7	K	5908005030	Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. S49	kus	4,000	415,00	1 660,00	Sborník UOŽI 01 2022
PP			Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
VV			4					
VV			4,000					
8	M	5958101010	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S1 580 mm	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S1 580 mm					
9	M	5958116000	Matice M24	kus	16,000	20,20	323,20	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Matice M24					
10	M	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus	16,000	92,00	1 472,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Šroub spojkový M24 x 120 mm					
11	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	16,000	22,70	363,20	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6					
12	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,350	500 000,00	175 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. Poznámka k položce: □ Kilometr koleje=km					
	P							
	VV		0,350		0,350			
13	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	100,000	50,00	5 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
	VV		30/0,6*2		100,000			
14	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	72,360	535,00	38 712,60	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1					
	VV		15,2*1,8		27,360			
	VV		25*1,8		45,000			
	VV		Součet		72,360			
	D	OST	Ostatní				110 542,20	
15	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	161,640	455,00	73 546,20	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. Poznámka k položce: □ Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
	P		Dovoz a odvoz materiálu					
	VV		(32,4+25)*1,8+32,4*1,8		161,640			
16	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	VV		1 "dvoucestný bagr"		1,000			
17	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	0,000	160 000,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	VV		"najeť podběječky - společně s SO 04 most v km 163,119"0		0,000			
18	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	58,320	300,00	17 496,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučeny, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VV		32,4*1,8"odstraněné KL nad propustkem"		58,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 05 - Oprava propustku v km 164,666

Soupis:

SO 05 - 2 - Oprava propustku v km 164,666

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 940 241,11

DPH základní
snížená

Základ daně
2 940 241,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
617 450,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 557 691,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
Objekt: SO 05 - Oprava propustku v km 164,666
Soupis: **SO 05 - 2 - Oprava propustku v km 164,666**

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 940 241,11

1 - Zemní práce

1 175 929,42

2 - Zakládání

324 056,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

91 492,80

4 - Vodorovné konstrukce

288 934,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

27 183,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

744 603,00

96 - Bourání konstrukcí

47 736,00

99 - Přesun hmot

47 700,00

997 - Přesun sutě

84 217,22

998 - Přesun hmot

199 880,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky
 Objekt: SO 05 - Oprava propustku v km 164,666
 Soupis: SO 05 - 2 - Oprava propustku v km 164,666

Místo: Datum: 28. 3. 2023
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 940 241,11

D	1	Zemní práce					1 175 929,42	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	360,000	55,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102					
		VV	"odstranění keřů včetně pařezů 10m od osy propustku" 20*8+20*10		360,000			
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	16,000	75,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101202					
		VV	"při deštích" 16		16,000			
3	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101302					
		VV	7		7,000			
4	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2	m3	32,000	280,00	8 960,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103112					
		VV	Na stávajících svazích					
		VV	"Vlevo trati"7*20*0,10		14,000			
		VV	"Vpravo trati"9*20*0,10		18,000			
		VV	Součet		32,000			
5	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	433,773	390,00	169 171,47	CS ÚRS 2023 01
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351104					
		VV	"odpočet stávající konstrukce"(0,8*1,82*19,5)*-1		-28,392			
		VV	(19,5+8)*0,5*5*2,4+(19,5+8)*0,5*5*4,8*0,5+(19+8)*0,5*4,4*4,45*0,5		462,165			
		VV	Součet		433,773			
6	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	465,773	150,00	69 865,95	CS ÚRS 2023 01
		PP	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113					
		VV	433,773+32		465,773			
7	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	465,773	210,00	97 812,33	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		433,773+32"přemístění zeminy na meziskládku do 4km"		465,773			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 506,595	23,00	149 651,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		" odvoz nevyhovující zeminy 50% na skládku 30km"30*0,5*433,773		6 506,595			
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	465,773	180,00	83 839,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102					
	VV		433,773+32"nakládání zeminy na meziskládku"		465,773			
10	K	171112221	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	393,992	265,00	104 407,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171112221					
	VV		"odpočet nové konstrukce"(5+8,6+14,4+19,5*3,14*0,81*0,81)*-1		-68,173			
	VV		(19,5+8)*0,5*5*2,4+(19,5+8)*0,5*5*4,8*0,5+(19+8)*0,5*4,4*4,45*0,5		462,165			
	VV		Součet		393,992			
11	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	320,000	55,00	17 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101					
	VV		"Vlevo trati"7*20		140,000			
	VV		"Vpravo trati"9*20		180,000			
	VV		Součet		320,000			
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	354,593	420,00	148 929,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		393,992"uvažována náhrada nevyhovující zeminy 50%"*0,5*1,8		354,593			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	390,393	300,00	117 117,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		"odvoz nevyhovující zeminy na skládku - předpoklad 50%"433,77*0,5*1,8		390,393			
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	49,000	35,00	1 715,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302					
	VV		2,5*19,6		49,000			
15	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	119,400	35,00	4 179,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305					
	VV		"zemní pláň" 7,96*15		119,400			
16	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1	m2	320,000	210,00	67 200,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182111111					
	VV		320		320,000			
17	M	61894013	síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	352,000	80,00	28 160,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2					
	VV		"včetně přesahů 10%" 320*1,1		352,000			
18	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	320,000	105,00	33 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151112					
	VV		"Vlevo trati"7*20		140,000			
	VV		"Vpravo trati"9*20		180,000			
	VV		Součet		320,000			
19	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	320,000	120,00	38 400,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023					
	VV		"Vlevo trati"7*20		140,000			
	VV		"Vpravo trati"9*20		180,000			
	VV		Součet		320,000			
20	K	183405212	Výsev travníku hydroosevem na hlušinu	m2	320,000	40,00	12 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výsev travníku hydroosevem na hlušinu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183405212					
	VV		"Vlevo trati"7*20		140,000			
	VV		"Vpravo trati"9*20		180,000			
	VV		Součet		320,000			
21	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		320*0,025		8,000			
D 2 Zakládání							324 056,00	
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,000	2 290,00	11 450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212					
	VV		2,5*20*0,1		5,000			
23	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	8,600	4 630,00	39 818,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273311124					
	VV		"podkladní vyrovnávací beton pod základovou deskou 100mm dle přílohy č.8"8,6		8,600			
24	K	273311191	Příplatek k základovým deskám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	8,600	640,00	5 504,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273311191					
	VV		8,6		8,600			
25	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	14,400	5 680,00	81 792,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321117					
	VV		"deska pod prefabrikáty + koncové prahy základu + zesílení základu" 14,4		14,400			
26	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	14,400	640,00	9 216,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321191					
	VV		14,4		14,400			
27	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	17,810	1 400,00	24 934,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273354111					
	VV		"podkladní beton" 2*20*0,15+2,2*2*0,15		6,660			
	VV		"lože pod prefabrikáty" 0,25*20*2+2,3*0,25*2		11,150			
	VV		Součet		17,810			
28	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	17,810	100,00	1 781,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273354211					
	VV		17,81		17,810			
29	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	84,000	385,00	32 340,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm					
	VV		"včetně přesahů"84		84,000			
30	M	31316006	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2	63,821	217,00	13 849,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm					
	VV		"výztuž dlažby +10% přesahy"58,019*1,1		63,821			
31	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	2,208	5 380,00	11 879,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311126 "koncové prahy dlažby" "vpravo"0,6*0,4*4,6 "vlevo"0,6*0,4*4,6 Součet			1,104 1,104 2,208		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				91 492,80	
32	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	11,000	1 550,00	17 050,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV					
			Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352111 "bednění zesílení základu na vtoku a výtoku" 2,5*0,55*8 Součet			11,000 11,000		
33	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352211 11			11,000		
34	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 50S	t	0,308	61 600,00	18 972,80	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 50S (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/341361821 "Prutová výstuž základu"308/1000			0,308		
35	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	18,000	2 990,00	53 820,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389121111 "Montáž propustku"16+2			18,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				288 934,62	
36	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	58,019	810,00	46 995,39	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tří. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451312111 "vlevo"4,62*2,4+4,62*3,6-3,14*0,81*0,81 "vpravo"4,62*3,85+4,62*3,6-3,14*0,81*0,81 Součet			25,660 32,359 58,019		
37	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	58,019	4 170,00	241 939,23	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157 "vlevo"4,62*2,4+4,62*3,6-3,14*0,81*0,81 "vpravo"4,62*3,85+4,62*3,6-3,14*0,81*0,81 Součet			25,660 32,359 58,019		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				27 183,98	
38	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	114,195	25,00	2 854,88	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711511101 (0,15+0,23+0,55)*2*19,85 +(2*3,14*0,7-0,755)*19,85+2,5*0,5*4			114,195		
39	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,037	105 000,00	3 885,00	CS ÚRS 2023 01
			PP P					
			lak penetrační asfaltový Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
40	K	711511102	Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem	m2	228,390	30,00	6 851,70	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711511102 114,195"dvojnásobný nátěr"*2			228,390		
41	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,079	170 000,00	13 430,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		Poznámka k položce: □ Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
42	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,116	1 400,00	162,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		v objektech výšky do 6 m					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101 0,116		0,116			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				744 603,00	
43	K	922501117	Drážní stezka z drti kamenné zhuťné tl 100 mm	m2	35,000	120,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Drážní stezka mezi kolejemi ve stanicích a podél kolejí ve stanicích a na trati z drti kamenné se zhuťněním vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/922501117					
	VV		(0,7+0,7)*25		35,000			
44	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211					
	VV		2		2,000			
45	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	11,700	890,00	10 413,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965022131					
	VV		"dlažba uvnitř propustku"19,5*0,6		11,700			
46	M	592211604.R	Žlb trouba patková DN 1200	kus	16,000	37 500,00	600 000,00	
	PP		Žlb trouba patková DN 1200					
	VV		"mezilehlá trouba 1200/1000mm"16		16,000			
47	M	592211605.R	Žlb trouba patková DN 1200 výtokový díl šikmý	kus	1,000	63 900,00	63 900,00	
	PP		Žlb trouba patková DN 1200 výtokový díl šikmý					
	VV		1		1,000			
48	M	592211606.R	Žlb trouba patková DN 1200 výtokový díl šikmý	kus	1,000	64 370,00	64 370,00	
	PP		Žlb trouba patková DN 1200 výtokový díl šikmý					
	VV		1		1,000			
D	96		Bourání konstrukcí				47 736,00	
49	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	12,870	2 550,00	32 818,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdí a pilířů z kamene nebo cihel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962021112					
	VV		"kolínská opěra stávajícího propustku + část základu"(0,8+0,3)*0,6*19,5		12,870			
50	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	5,850	2 550,00	14 917,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963021112					
	VV		"bourání nosné konstrukce stávajícího propustku"0,25*1,2*19,5		5,850			
D	99		Přesun hmot				47 700,00	
51	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m hmotnosti do 5 t	kus	18,000	2 650,00	47 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/992114151					
	VV		"převoz prefabrikátů na staveništi" 16+2		18,000			
D	997		Přesun sutě				84 217,22	
52	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	51,667	350,00	18 083,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do					
	Online PSC		dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111					
53	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	51,667	25,00	1 291,68	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119					
54	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	51,667	270,00	13 950,09	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511					
55	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 550,010	16,50	25 575,17	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i					
Online PSC			započatý 1 km přes 1 km					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519					
			"odvoz suti na skládku 30km"30*51,667					
56	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,667	140,00	7 233,38	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611					
57	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,667	350,00	18 083,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
VV			51,667					
D			998 Přesun hmot					
58	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	493,533	405,00	199 880,87	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 05 - Oprava propustku v km 164,666

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 164,666

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

240 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
240 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 400,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

290 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 05 - Oprava propustku v km 164,666

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 164,666

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

240 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

240 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	85 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky

Objekt:

SO 05 - Oprava propustku v km 164,666

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - oprava propustku v km 164,666

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

240 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

85 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

70 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

VV 1 1,000

4	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Provizorní komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032403000

5	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Pronájem ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/035103001

D VRN4 Inženýrská činnost

60 000,00

6	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000

VV "Zkouška zatěžovací - hutnění pláně, betony"4 4,000

D VRN6 Územní vlivy

20 000,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000

D VRN7 Provozní vlivy

5 000,00

8	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy železniční a městský kolejový provoz


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/074002000					

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Oprava mostních objektů na trati Znojmo – Okříšky

Harmonogram
postupu prací



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, Brno
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx (pro SO 01 a SO 02)
Adresa	Průmyslová 26, Znojmo
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Pávovská 2a, Jihlava
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	+420 xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx.
Adresa	Lazaretní 11, Brno - Židenice
E-mail	xxx@szdc.cz
Telefon	+420 xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx@firesta.cz
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx@firesta.cz
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx@firesta.cz
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail	xxx@chladek-tintera.cz
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx@firesta.cz
Telefon	xxx

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	18 774 072,77 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
x		

PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Plná moc v příloze Smlouvy o společnosti

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 12

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Zhotovitel obdržel vzor Pracovního výkazu zapojené osoby společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Pracovního výkazu zapojené osoby mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo jej má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.