

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Jablunkov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec

h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Mosty u Jablunkova

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|------|--|
| 153 | K | 5907015006 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2 | m | |
| 195 | K | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65 | kus | |
| 282 | K | 5910020010 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60 | svar | |
| 292 | K | 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 | svar | |
| 300 | K | 5910040030 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | |
| 304 | K | 5910040130 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m | |
| 7 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod | |
| 13 | K | 033131001 | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m | |

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 70 297,63,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jso-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Odstranění škody do 10. 5. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: neobsazeno

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Žst. Mosty u Jablunkova

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 20. 4. 2023

Vytvořil: Bc. František Glet – VPI ST OŘ Ostrava