

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Základní škola Husova, Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce školní kuchyně**“

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené:
zástupci pro věci technické:

IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: MK PROJEKTStav,s.r.o.
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno
zastoupený: Miloš Kryštof – jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Miloš Kryštof – ČKAIT 1005965

Tel./fax:

IČ: 04508343

DIČ: CZ04508343

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně oddíl C vložka 100336

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Základní škola Husova, Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce školní kuchyně**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Základní škola Husova, Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce školní kuchyně“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaná projektantem Ing. Pavlem Šedivým, Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO: 65788311, z roku 12/2022 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce.

Předmětem stavební akce je realizace rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou. Stavební úpravy kuchyně spočívají v úpravě dispozičního řešení, na kterou navazují stavební úpravy, vnitřní výplně otvorů, rekonstrukce úprav povrchů, nové rozvody elektroinstalace, ZTI (voda, kanalizace, ÚT) a vybudování nového systému VZT s rekuperační jednotkou. V prostoru sociálního zařízení pak budou osazeny nové zařizovací předměty. Mezi výplněmi otvorů budou nové vnitřní dveře.

Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf. a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve čtyřech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- zajištění veškerých povolení a dopravních značení souvisejících se stavbou vyvolaným zvýšeným provozem na pozemních komunikacích v okolí staveniště
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítáním montáží,
 - zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
 - zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (související stavební objekty, komunikace, chodníky, zeleň, mobiliář, apod.),
 - zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
 - zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací,
 - předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací). Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finanční plán průběžně aktualizovat,
 - zajištění Staveniště dle odst. 3.5. této Smlouvy
- Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Soupis Méněprací a Víceprací bude zaznamenáván průběžně po celou dobu realizace díla.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla objednateli.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla subdodavatelem v těch případech, které měl provádět vlastními kapacitami. V případě, že zhotovitel hodlá změnit způsob dodávky části stavby, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Žádost o změnu bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní dodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu dodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Objednatel si vyhrazuje odsouhlasení výběru obkladů, dlažeb, podlahových krytin, barevného řešení všech konečných povrchových úprav, svítidel a ostatních dodávek, které jsou součástí stavby. Materiály použité pro stavbu budou vždy v nejvyšší třídě jakosti.

2.14. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: pozemek par. č. st. 287, stavební objekt č. p. 259, katastrální území Náměšť nad Oslavou. Adresa místa: Husova č. p. 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

3.2. Práce budou zahájeny po řádném ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo - předpoklad zahájení prací dne 01.05.2023

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle dnem předání staveniště, ke kterému bude Objednatel vyzván s předstihem. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu.

3.3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě do 4 měsíců od předání staveniště (předpoklad 31.08.2023)

Zhotovitel vypracuje jako přílohu smlouvy o dílo finanční a časový harmonogram prací, v němž stanoví přesný průběh prací s přesností na týdny. Harmonogram prací bude aktualizován v souladu s čl. 2.2.3 této smlouvy. Při aktualizacích harmonogramu určuje jeho přesnost výhradně objednatel.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- Staveniště bude objednatelům předáno zhotoviteli nejpozději v den zahájení stavebních prací. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo,
- zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelům a v souladu s požadavky objednatelů. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- oplocení staveniště a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům.
- zhotovitel je povinen poskytnout objednatelům, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednatel zhotoviteli do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla: 5.699.990,93 Kč

slovy: pětmiliónůšestsetdevadesítdevěttisícdevětsetdevadesátkorun českých

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň a podle § 92 e) bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Město Náměšť nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že se v případě realizace projektu „Základní škola Husova, Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce školní kuchyně“ dle § 5) odst. 1) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), považuje za osobu povinnou k dani.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.).

4.4.1.3. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list):

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecně dostupné cenové soustavy, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dvě desetinná místa; nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Cena v místě a čase obvyklá bude zhotovitelem při dodatečném zajišťování podzhotovitelských prací (případně i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžité závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.5. Platby za Vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „**Základní škola Husova, Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce školní kuchyně**“

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 16), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x týdně. Organizaci kontrolních dnů zajistí pověřený subjekt stavebníka – technický dozor stavebníka. Pokud Objednatel rozhodne o jiné frekvenci konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně podzhotovitelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. Váha těchto zápisů je srovnatelná se zápisy v samotném stavebním deníku a zhotovitel je povinen k nim takto přistupovat.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.

- doklady o likvidaci odpadů (není přípustné čestné prohlášení o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji ani nebrání dodávce a montáži vybavení novostavby sportovní haly (patrně uvízlo z předešlé smlouvy) za účelem zahájení provozu. Ty zhotovitel odstraní do 10 pracovních dnů od data předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.3. smlouvy.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

- Ing. Pavel Šedivý, bytem Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšř na Oslavou

Osoba zajišťující činnost koordinátora BOZP bude oznámena zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku nebo samostatným zápisem zaslaným elektronicky na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím podzhotovitelů, je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví písemně zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí

materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou na pozici stavbyvedoucího inženýrem nebo technikem, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby a jeho fyzickou přítomnost na stavbě. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.21. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavby, ani zástupce investora oprávněn jednat ve věcech technických.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na části díla:

- **na stavební části stavby činí 60 měsíců**
- **na technologické části stavby činí 24 měsíců**

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna (nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace v případě, že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady **nejpozději do deseti kalendářních dnů** ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendářních dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti** z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním **ve výši minimálně ceny díla v Kč bez DPH.**

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou **pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. all risk)**, a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány **ve výši ceny díla bez DPH**

10.3. Doklady o pojištění

10.3.1. Doklady o pojištění jsou platné a účinné pojistné smlouvy, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 122/7 ZZVZ.

10.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.4.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle bodu 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku (či deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.11. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každou neoprávněnou změnu podzhotovitele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad.

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015% z fakturované částky za každý den prodlení.

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.4. a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každé jednotlivé porušení.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů

12.1.2. pokud zhotovitel nezačne práci na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

12.1.3. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.4. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

12.1.5. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

12.1.6. nedodržení postupu zhotovitele při změně podzhotovitele (poddodavatele) dle odst. 2.11. Smlouvy.

12.2. v případě nesplnění podmínky objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr nebo technik) s fyzickou přítomností na stavbě dle bodu 8.20. Smlouvy.

12.3. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;

(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.

12.4. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,

d) včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

e) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené v předchozím odstavci 12.2. zavazuje:

- f) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
- g) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli,
- h) předá Objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data účinnosti odstoupení od smlouvy.

12.5. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

12.6. Plnil – li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá – li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel:

- výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do 31. 12. 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

13.9. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Náměšř nad Oslavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Náměšř nad Oslavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy.

13.10. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Náměšť nad Oslavou č. 7/2023 dne 17. dubna 2023.

Příloha č. 1: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Náměšti nad Oslavou dne 26. 04. 2023

Objednatel:
Město Náměšť nad Oslavou

Zhotovitel:
MK PROJEKTStav s.r.o.

...
Ing. Jan Kotačka
starosta města

.....
/ Miloš Kryštof
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022-11-24 ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **MK PROJEKT Stav, s.r.o.**
Komárovská 666/3,
617 00 Brno

IČO: **4508343**

DIČ: **CZO4508343**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 061 554,87
PSV			2 226 270,06
MON			2 235 166,00
Vedlejší náklady			125 000,00
Ostatní náklady			52 000,00
Celkem			5 699 990,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 699 990,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

5699990,93 CZK

v NÁMĚŠTI N/O

dne 26. 04. 2023

43

/ Za zhotovitele

/ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	177 000,00		177 000,00	3
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	177 000,00		177 000,00	3
	Stavební objekt					
01	Rekonstrukce školní kuchyně	0,00	5 522 990,93		5 522 990,93	97
01	Stavební část	0,00	2 523 525,77		2 523 525,77	44
02	Zdravotechnika	0,00	546 059,18		546 059,18	10
03	Vytápění	0,00	97 732,26		97 732,26	2
04	Vzduchotechnika	0,00	1 570 097,00		1 570 097,00	28
05	Elektroinstalace	0,00	785 576,72		785 576,72	14
	Celkem za stavbu				5 699 990,93	100

Popis stavby: 2022-11-24 - ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce školní kuchyně

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 03 - Vytápění

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace

Popis objektu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 920,35	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 075,68	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			411 051,68	7,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			70 643,65	1,2
64	Výplně otvorů	HSV			6 970,00	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 650,50	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 324,10	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			207 101,83	3,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 684,08	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			252 255,73	4,4
713	Izolace tepelné	PSV			17 465,34	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			130 870,32	2,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			143 173,27	2,5
725	Zařizovací předměty	PSV			240 026,83	4,2
726	Předstěnové systémy	PSV			31 988,76	0,6
734	Armatury	PSV			23 302,53	0,4
735	Otopná tělesa	PSV			27 926,24	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			176 461,08	3,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 344,25	0,1

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			553 489,28	9,7
776	Podlahy povlakové	PSV			2 654,48	0,0
781	Obklady keramické	PSV			439 806,90	7,7
783	Nátěry	PSV			35 636,65	0,6
784	Malby	PSV			146 896,40	2,6
787	Zasklívání	PSV			972,00	0,0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			0,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			661 073,00	11,6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 996,00	0,1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 570 097,00	27,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			212 133,00	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			125 000,00	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			52 000,00	0,9
Cena celkem					5 699 990,93	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				125 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s výbudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00		RTS 22/ II
2	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 22/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				52 000,00		
3	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 22/ II
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 22/ II
Celkem						177 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce					1 920,35		
1	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu zasypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, topný kanál : 0,65*0,3*10,5	m3	2,04750	499,00	1 021,70	800-1	RTS 22/ II	
2	583417063R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A topný kanál : (0,65*0,3*10,5)*1,1	t	2,25225	399,00	898,65	SPCM	RTS 22/ II	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					60 075,68		
3	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení 117-118 : 1 121-119 : 1 121-121 : 2	kus	4,00000	325,00	1 300,00	801-4	RTS 22/ II	
4	317167121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. 127 : 2	kus	2,00000	369,00	738,00	801-1	RTS 22/ II	
5	340239212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 114-115 : 1*2	m2	2,00000	899,00	1 798,00	801-4	RTS 22/ II	
6	342247532R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; l...	m2	46,27200	1 190,00	55 063,68	801-1	RTS 22/ II	
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšř nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 : 1,3*3,1		4,03000				
		113-126 : 3*2,3		6,90000				
		119-122 : 3*(1,75+3,25+1)		18,00000				
		127 : (3*3,35)*2-(0,7*1,97)*2		17,34200				
7	59340810R	překlad plochý keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm	kus	2,00000	249,00	498,00	SPCM	RTS 22/ II
		121-121 : 2		2,00000				
8	59340811R	překlad plochý keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm	kus	2,00000	339,00	678,00	SPCM	RTS 22/ II
		117-118 : 1		1,00000				
		121-119 : 1		1,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				378 781,68		
9	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	299,50000	209,50	62 745,25	801-1	RTS 22/ II

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

stropy : :

101 : 18,1

18,10000

102 : 9,8

9,80000

103 : 1,3

1,30000

104 : 5,1

5,10000

105 : 4,1

4,10000

106 : 19,4

19,40000

107 : 3

3,00000

108 : 15,6

15,60000

109 : 6,3

6,30000

110 : 8,8

8,80000

111 : 13,8

13,80000

112 : 62,5

62,50000

113 : 6,1

6,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		114 : 12,8		12,80000				
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,8		10,80000				
		119 :						
		120 :						
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
10	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	299,50000	64,90	19 437,55	801-1	RTS 22/ II
		stropy : :						
		101 : 18,1		18,10000				
		102 : 9,8		9,80000				
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		106 : 19,4		19,40000				
		107 : 3		3,00000				
		108 : 15,6		15,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109 : 6,3		6,30000				
		110 : 8,8		8,80000				
		111 : 13,8		13,80000				
		112 : 62,5		62,50000				
		113 : 6,1		6,10000				
		114 : 12,8		12,80000				
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,8		10,80000				
		119 :						
		120 :						
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
11	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	728,93200	149,00	108 610,87	801-1	RTS 22/ II
		stěny :						
		101 : 3*(3,575+5,1+0,35)*2-0,8*1,97-1,2*1,65*5+0,25*(1,2*5+1,65*10)		48,29900				
		102 : 3*(3,35+2,95*2+0,35)*2-0,8*1,97		56,02400				
		103 : 1,5*(1,575+0,8)*2-0,6*0,5-1,2*0,9+0,25*(1,2+0,9*2)		6,49500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšř nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : $1*(1,775+2,85)*2-0,7*1,97$				7,87100		
		105 : $3*(1,575+2,55)*2-0,7*1,97*2-0,6*1,97$				20,81000		
		106 : $3*(3,575-2+0,125+3,35+0,125+1,575+0,125+1,775+3,75)*2-0,6*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97*4$				65,53500		
		107 : $3*(1,5+2)*2-0,6*1,97-1,2*1,65+0,25*(1,2+1,65*2)$				18,96300		
		108 : $3*(3,8+4,3)*2-0,9*1,97-1,2*1,65*3+0,25*(1,2*3+1,65*6)$				44,26200		
		109 : $3*(3,8+1,8)*2-0,8*1,97-1,2*1,65+0,2*(1+2,1*2)+0,25*(1,2+1,65*2)$				32,20900		
		110+111 : $1*(2,75+0,15+4,4+3,15+2,1)*2$				25,10000		
		112 : $1*(10,1+6,95+1,125*2+0,35+0,5)*2$				40,30000		
		113 : $1*(2,3+2,675)*2$				9,95000		
		114 : $1*(2,45+2,425+0,125+2,675+0,5+0,35)*2$				17,05000		
		115 : $1*(2,3+2,425+0,125+2,675)*2$				15,05000		
		116 : $3*(3,5+6,95)*2-0,8*1,97-1,2*0,9*3-0,9*1,65+0,25*(1,2*3+0,9*6+0,9*3)$				59,32400		
		117 : $1*(3,45+2,15)*2$				11,20000		
		118 : $1*(3,225+3,38)*2$				13,21000		
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : $3*(1,8+2,25)*2-0,8*1,97-1,2*2,55+0,2*(1,2+2,55*2)$				20,92400		
		122 : $3*(1,75+3,25+0,3)*2-0,8*1,97$				30,22400		
		123 : $3*(1,625+3,5)*2-0,6*1,97$				29,56800		
		124 : $3*(1,625+2)*2-0,6*1,97-1,2*0,9+0,25*(1,2+0,9*2)$				20,23800		
		125 : $3*(1,5+3,5+0,125+2)*2-0,6*1,97*2-0,8*1,97-1,2*2,55+0,25*(1,2+2,55*2)$				37,32500		
		126 : $1*(2,3+2,45)*2$				9,50000		
		127 : $1*(3,35+0,95)*2$				8,60000		
		128 : $1,5*(3,35+0,95)*2-1,2*1,65*2+0,25*(1,2*2+1,65*4)$				11,19000		
		129 : $3*(7,075+0,225+5,75+0,125+1,475)*2-1,2*2,1-0,8*1,97*9-1,2*2,55+0,25*(1,2+2,55*2)$				69,71100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	602016191R00	Omítka stěn z hotových směr Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směr penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	728,93200	55,00	40 091,26	801-1	RTS 22/ II

stěny :

101 : $3 \cdot (3,575 + 5,1 + 0,35) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 \cdot 5 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 5 + 1,65 \cdot 10)$	48,29900
102 : $3 \cdot (3,35 + 2,95 \cdot 2 + 0,35) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97$	56,02400
103 : $1,5 \cdot (1,575 + 0,8) \cdot 2 - 0,6 \cdot 0,5 - 1,2 \cdot 0,9 + 0,25 \cdot (1,2 + 0,9 \cdot 2)$	6,49500
104 : $1 \cdot (1,775 + 2,85) \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97$	7,87100
105 : $3 \cdot (1,575 + 2,55) \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97$	20,81000
106 : $3 \cdot (3,575 - 2 + 0,125 + 3,35 + 0,125 + 1,575 + 0,125 + 1,775 + 3,75) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 0,7 \cdot 1,97 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 4$	65,53500
107 : $3 \cdot (1,5 + 2) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 + 0,25 \cdot (1,2 + 1,65 \cdot 2)$	18,96300
108 : $3 \cdot (3,8 + 4,3) \cdot 2 - 0,9 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 \cdot 3 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 3 + 1,65 \cdot 6)$	44,26200
109 : $3 \cdot (3,8 + 1,8) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 + 0,2 \cdot (1 + 2,1 \cdot 2) + 0,25 \cdot (1,2 + 1,65 \cdot 2)$	32,20900
110+111 : $1 \cdot (2,75 + 0,15 + 4,4 + 3,15 + 2,1) \cdot 2$	25,10000
112 : $1 \cdot (10,1 + 6,95 + 1,125 \cdot 2 + 0,35 + 0,5) \cdot 2$	40,30000
113 : $1 \cdot (2,3 + 2,675) \cdot 2$	9,95000
114 : $1 \cdot (2,45 + 2,425 + 0,125 + 2,675 + 0,5 + 0,35) \cdot 2$	17,05000
115 : $1 \cdot (2,3 + 2,425 + 0,125 + 2,675) \cdot 2$	15,05000
116 : $3 \cdot (3,5 + 6,95) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 0,9 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,65 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 3 + 0,9 \cdot 6 + 0,9 \cdot 3)$	59,32400
117 : $1 \cdot (3,45 + 2,15) \cdot 2$	11,20000
118 : $1 \cdot (3,225 + 3,38) \cdot 2$	13,21000
119 : 0	
120 : 0	
121 : $3 \cdot (1,8 + 2,25) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 2,55 + 0,2 \cdot (1,2 + 2,55 \cdot 2)$	20,92400
122 : $3 \cdot (1,75 + 3,25 + 0,3) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97$	30,22400
123 : $3 \cdot (1,625 + 3,5) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97$	29,56800
124 : $3 \cdot (1,625 + 2) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 0,9 + 0,25 \cdot (1,2 + 0,9 \cdot 2)$	20,23800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125 : 3*(1,5+3,5+0,125+2)*2-0,6*1,97*2-0,8*1,97-1,2*2,55+0,25*(1,2+2,55*2)				37,32500		
		126 : 1*(2,3+2,45)*2				9,50000		
		127 : 1*(3,35+0,95)*2				8,60000		
		128 : 1,5*(3,35+0,95)*2-1,2*1,65*2+0,25*(1,2*2+1,65*4)				11,19000		
		129 : 3*(7,075+0,225+5,75+0,125+1,475)*2-1,2*2,1-0,8*1,97*9-1,2*2,55+0,25*(1,2+2,55*2)				69,71100		

13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	65,56500	49,00	3 212,69	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--------------	----------	-------	------------

kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

stěny :

101 : 1,2*1,65*5	9,90000
102 : 0	
103 : 1,2*0,9	1,08000
104 : 1,2*0,9	1,08000
105 : 0	
106 : 0	
107 : 1,2*1,65	1,98000
108 : 1,2*1,65*3	5,94000
109 : 1,2*1,65	1,98000
110+111 : 1,2*1,65*4	7,92000
112 : 0,9*1,35*5	6,07500
113 : 0	
114 : 0,9*0,9*2	1,62000
115 : 0,9*0,9*2	1,62000
116 : 0,9*0,9+1,2*0,9*3	4,05000
117 : 1,2*0,9	1,08000
118 : 1,2*0,9*3	3,24000
119 : 0	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 : 1,2*0,9*2		2,16000				
		121 : 1,2*2,55		3,06000				
		122 : 0						
		123 : 0						
		124 : 1,2*0,9		1,08000				
		125 : 1,2*2,55		3,06000				
		126 : 0,9*0,9*2		1,62000				
		127 : 0						
		128 : 1,2*1,65*2		3,96000				
		129 : 1,2*2,55		3,06000				
14	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	45,54000	329,00	14 982,66	801-1	RTS 22/ II
		na novém zdivu a nad obklady :						
		102 : 3*3,35-0,7*1,97		8,67100				
		113 : 1*2,3		2,30000				
		119 : 3*3,223		9,66900				
		120 : 3*1		3,00000				
		121 : 1*(1,75+1)		2,75000				
		122 : 1*(1,75+3,25)		5,00000				
		126 : 1*(2,3+0,125)		2,42500				
		127 : 1*3,35*2		6,70000				
		128 : 1,5*3,35		5,02500				
15	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	382,60000	339,00	129 701,40	801-1	RTS 22/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		pod obklady :						
		103 : 1,5*(1,575+0,8)*2-1,5*0,6		6,22500				
		104 : 2*(1,775+2,85)*2-2*0,7-0,35*1,2+0,25*0,35*2		16,85500				
		110+111 : 2*(2,75+0,15+4,4+3,15+2,1)*2-2*(0,8+1+0,9*2)-1,1*1,2*4+0,35*1,1*8-1,2*1,8		38,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		112 : 2*(10,1+6,95+1,125*2+0,35*2+0,5)*4-2*(1,2+1+0,9+1)-0,8*1,2*5+0,25*0,8*10		153,00000				
		1,2*(3,1+0,125)*2		7,74000				
		113 : 2*(2,3+2,675)*2-0,8*2		18,30000				
		114 : 2*(2,45+2,425+0,125+2,675+0,7+0,35)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4		33,02000				
		115 : 2*(2,3+2,425+0,125+2,675)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4		28,22000				
		117 : 2*(3,45+2,15)*2-2*(0,8+0,9)-0,35*1,2+0,35*0,25*2		18,75500				
		118 : 2*(3,225+3,35+0,125)*2-2*(0,8+0,9)*2-0,35*1,2*3+0,35*0,25*6		19,26500				
		126 : 2*(2,3+2,425+0,125)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4		17,52000				
		127 : 2*(3,35+0,95)*2-0,7*2*2		14,40000				
		128 : 1,5*(3,35+0,95)*2-0,7*2-0,6*1,2*2+0,6*0,25*4		10,66000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						70 643,65		
16	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	13,86500	3 990,00	55 321,35	801-1	RTS 22/ II
		112 : 62,5*2*0,1		12,50000				
		topný kanál : 0,65*0,1*2*10,5		1,36500				
17	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	6,93250	649,00	4 499,19	801-1	RTS 22/ II
		112 : 62,5*0,1		6,25000				
		topný kanál : 0,65*0,1*10,5		0,68250				
18	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	6,93250	199,00	1 379,57	801-1	RTS 22/ II
		112 : 62,5*0,1		6,25000				
		topný kanál : 0,65*0,1*10,5		0,68250				
19	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,16006	59 000,00	9 443,54	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 : 62,5*2,099*1,1*0,001		0,14431				
		topný kanál : 0,65*10,5*2,099*1,1*0,001		0,01576				

Díl: 64		Výplně otvorů					6 970,00		
20	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm	kus	2,00000	2 490,00	4 980,00	801-1	RTS 22/ II	

127 : 1		1,00000
128 : 1		1,00000

21	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	1,00000	1 990,00	1 990,00	801-4	RTS 22/ II
----	--------------	---	-----	---------	-----------------	----------	-------	------------

lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

121 : 1		1,00000
---------	--	---------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					29 650,50		
22	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	299,50000	99,00	29 650,50	800-3	RTS 22/ II	

stropy :		
101 : 18,1		18,10000
102 : 9,8		9,80000
103 : 1,3		1,30000
104 : 5,1		5,10000
105 : 4,1		4,10000
106 : 19,4		19,40000
107 : 3		3,00000
108 : 15,6		15,60000
109 : 6,3		6,30000
110 : 8,8		8,80000
111 : 13,8		13,80000
112 : 62,5		62,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		113 : 6,1		6,10000				
		114 : 12,8		12,80000				
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,8		10,80000				
		119 :						
		120 :						
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 324,10		
23	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	314,90000	109,00	34 324,10	801-1	RTS 22/ II

stropy :			
	101 : 18,1		18,10000
	102 : 9,8		9,80000
	103 : 1,3		1,30000
	104 : 5,1		5,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	105	: 4,1		4,10000				
	106	: 19,4		19,40000				
	107	: 3		3,00000				
	108	: 15,6		15,60000				
	109	: 6,3		6,30000				
	110	: 8,8		8,80000				
	111	: 13,8		13,80000				
	112	: 62,5		62,50000				
	113	: 6,1		6,10000				
	114	: 12,8		12,80000				
	115	: 11,8		11,80000				
	116	: 22,9		22,90000				
	117	: 7,4		7,40000				
	118	: 10,8		10,80000				
	119	: 9,3		9,30000				
	120	: 6,1		6,10000				
	121	: 3,6		3,60000				
	122	: 5,6		5,60000				
	123	: 5,7		5,70000				
	124	: 3,3		3,30000				
	125	: 8,5		8,50000				
	126	: 5,6		5,60000				
	127	: 3,2		3,20000				
	128	: 3,2		3,20000				
	129	: 21,2		21,20000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				125 039,83		
24	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	11,43600	139,00	1 589,60	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 118-120 : 3*(3,225+1,375)-0,6*1,97*2		11,43600				
25	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	1,12500	999,00	1 123,88	801-3	RTS 22/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 121 : 0,25*3*1,5		1,12500				
26	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	15,90800	3 590,00	57 109,72	801-3	RTS 22/ II
		112 : 62,5*2*0,1		12,50000				
		topný kanál : (0,65+0,15)*2*(10,5+0,15)*2*0,1		3,40800				
27	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	6,25000	1 690,00	10 562,50	801-3	RTS 22/ II
		112 : 62,5*0,1		6,25000				
28	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	20,80000	59,00	1 227,20	801-3	RTS 22/ II
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		118 : 6,8		6,80000				
		119 : 2,3		2,30000				
		120 : 1,2		1,20000				
29	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	20,80000	69,00	1 435,20	801-3	RTS 22/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		118 : 6,8		6,80000				
		119 : 2,3		2,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšř nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 : 1,2		1,20000				
30	965081923R00	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	62,50000	149,00	9 312,50	801-3	RTS 22/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		112 : 62,5		62,50000				
31	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	22,00000	17,00	374,00	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		101 : 1		1,00000				
		102 : 1		1,00000				
		103 : 1		1,00000				
		104 : 1		1,00000				
		105 : 1		1,00000				
		106 : 1		1,00000				
		107 : 1		1,00000				
		108 : 2		2,00000				
		109 : 0						
		110 : 1		1,00000				
		111 : 0						
		112 : 0						
		113 : 1		1,00000				
		114 : 2		2,00000				
		115 : 1		1,00000				
		116 : 1		1,00000				
		117 : 1		1,00000				
		118 : 1		1,00000				
		119 : 1		1,00000				
		120 : 1		1,00000				
		121 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		122 : 1		1,00000				
		123 : 1		1,00000				
		124 : 1		1,00000				
		125 : 0						
32	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,94000	390,00	1 536,60	801-3	RTS 22/ II
		114-115 : 0,8*1,97		1,57600				
		119 : 0,6*1,97		1,18200				
		120 : 0,6*1,97		1,18200				
33	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	7,20000	170,00	1 224,00	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		112-113 : 1*2,4		2,40000				
		117-118 : 1*2,4		2,40000				
		121-122 : 1*2,4		2,40000				
34	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	1,00000	1 190,00	1 190,00	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		121-121 : 0,25*2*2		1,00000				
35	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	4,50000	249,00	1 120,50	801-3	RTS 22/ II
		117-118 : 1*1,25		1,25000				
		121-119 : 1*1,25		1,25000				
		121-121 : 1*2		2,00000				
36	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	287,57750	89,00	25 594,40	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 : $2 \cdot (10,1+6,95+1,125 \cdot 2+0,35 \cdot 2+0,5) \cdot 4 - 2 \cdot (1,2+1+0,9+1) - 0,8 \cdot 1,2 \cdot 5+0,25 \cdot 0,8 \cdot 10$		153,00000				
		113 : $2 \cdot (2,3+2,675) \cdot 2 - 0,8 \cdot 2$		18,30000				
		114 : $2 \cdot (2,45+2,425+0,125+2,675+0,7+0,35) \cdot 2 - 0,8 \cdot 2 - 0,35 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,35 \cdot 0,25 \cdot 4$		33,02000				
		115 : $2 \cdot (2,3+2,425+0,125+2,675) \cdot 2 - 0,8 \cdot 2 - 0,35 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,35 \cdot 0,25 \cdot 4$		28,22000				
		117 : $2 \cdot (3,45+2,15) \cdot 2 - 2 \cdot (0,8+0,9) - 0,35 \cdot 1,2+0,35 \cdot 0,25 \cdot 2$		18,75500				
		118 : $2 \cdot (3,225+3,35+0,125) \cdot 2 - 2 \cdot (0,8+0,9) \cdot 2 - 0,35 \cdot 1,2 \cdot 3+0,35 \cdot 0,25 \cdot 6$		19,26500				
		118 : $-1,5 \cdot 2$		-3,00000				
		119 : $-(2 \cdot (1,665+1,375) - 0,35 \cdot 1,2+0,35 \cdot 0,25 \cdot 2)$		-5,83500				
		120 : $-(1,5 \cdot (1,435+0,9))$		-3,50250				
		126 : $2 \cdot (2,3+2,425+0,125) \cdot 2 - 0,8 \cdot 2 - 0,35 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,35 \cdot 0,25 \cdot 4$		17,52000				
		127 : $2 \cdot (0,95+0,125 \cdot 2) \cdot 2$		4,80000				
		128 : $1,5 \cdot (3,35+0,95 \cdot 2) - 0,6 \cdot 1,2 \cdot 2+0,6 \cdot 0,25 \cdot 4$		7,03500				
37	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	101,21500	115,00	11 639,73	801-3	RTS 22/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		103 : $1,5 \cdot (1,575+0,9) \cdot 2 - 1,5 \cdot 0,6$		6,52500				
		104 : $2 \cdot (1,775+2,85) \cdot 2 - 2 \cdot 0,7+0,35 \cdot 1,2+0,25 \cdot 0,35 \cdot 2$		17,69500				
		105 : $1,5 \cdot (1,575+2,55) \cdot 2 - 1,5 \cdot (0,7 \cdot 2+0,6)$		9,37500				
		110+111 : $2 \cdot (2,75+0,15+4,4+3,15+2,1) \cdot 2 - 2 \cdot 0,8 - 1,9 \cdot (1+0,9 \cdot 2) - 1,1 \cdot 1,2 \cdot 4+0,35 \cdot 1,1 \cdot 8 - 1,2 \cdot 1,8$		38,92000				
		116 : $2 \cdot 3$		6,00000				
		118 : $1,5 \cdot (3,225+0,37+1,825+0,7) - 1,5 \cdot (0,8+0,6 \cdot 2)$		6,18000				
		119 : $2 \cdot (1,665+1,375) \cdot 2 - 0,6 \cdot 2 - 0,35 \cdot 1,2+0,35 \cdot 0,25 \cdot 2$		10,71500				
		120 : $1,5 \cdot (1,435+0,9) \cdot 2 - 0,6 \cdot 2$		5,80500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 076,63		
38	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	67,86122	399,00	27 076,63	801-4	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměstí nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711 Izolace proti vodě						252 255,73		
39	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...	m2	72,76000	49,00	3 565,24	800-711	RTS 22/ II
		112 : 62,5		62,50000				
		topná kanál : (0,65+0,15*2)*(10,5+0,15*2)		10,26000				
40	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	72,76000	349,00	25 393,24	800-711	RTS 22/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálu.						
		112 : 62,5		62,50000				
		topná kanál : (0,65+0,15*2)*(10,5+0,15*2)		10,26000				
41	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	62,50000	18,00	1 125,00	800-711	RTS 22/ II
		112 : 62,5		62,50000				
42	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	10,00000	499,00	4 990,00	800-711	RTS 22/ II
		dvouvrstvá						
		sprchový kout :						
		104 : 2*2		4,00000				
		127 : 2*3		6,00000				
43	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace, Hmota nátěrová funkce: hydroizolační	m2	308,60000	699,00	215 711,40	800-711	RTS 22/ II
		dvouvrstvá						
		101 : 18,1		18,10000				
		102 : 9,8		9,80000				
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		106 : 19,4		19,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 : 3		3,00000				
		108 : 15,6		15,60000				
		109 :						
		110 : 8,8		8,80000				
		111 : 13,8		13,80000				
		112 : 62,5		62,50000				
		113 : 6,1		6,10000				
		114 : 12,8		12,80000				
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,8		10,80000				
		119 : 9,3		9,30000				
		120 : 6,1		6,10000				
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
44	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měreno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	1,47232	999,00	1 470,85	800-711	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				176 461,08		
45	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	21,00000	649,00	13 629,00	800-766	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101, 80 : 1				1,00000		
		102, 80 : 1				1,00000		
		103, 60 : 1				1,00000		
		104, 70 : 1				1,00000		
		105, 70 : 1				1,00000		
		106 : 0						
		107, 60 : 1				1,00000		
		108, 80 : 1				1,00000		
		108, 90 : 1				1,00000		
		109, 80 : 1				1,00000		
		110 : 0						
		111 : 0						
		112 : 0						
		113, 80 : 1				1,00000		
		114, 80 : 1				1,00000		
		115, 80 : 1				1,00000		
		116, 80 : 1				1,00000		
		117, 80 : 1				1,00000		
		118, 80 : 1				1,00000		
		119 : 0						
		120 : 0						
		121, 80 : 1				1,00000		
		122, 80 : 1				1,00000		
		123, 60 : 1				1,00000		
		124, 60 : 1				1,00000		
		125 : 0						
		126 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127, 70 : 1		1,00000				
		128, 70 : 1		1,00000				
46	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	3,00000	649,00	1 947,00	SPCM	RTS 22/ II
47	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojevími; provedení Cr; pro mezipokojevé dveře, zajištění z 1 strany	kus	18,00000	649,00	11 682,00	SPCM	RTS 22/ II
48	61165001R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	4,00000	5 850,00	23 400,00	SPCM	RTS 22/ II
		103, 60 : 1		1,00000				
		107, 60 : 1		1,00000				
		123, 60 : 1		1,00000				
		124, 60 : 1		1,00000				
49	61165002R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	4,00000	5 850,00	23 400,00	SPCM	RTS 22/ II
		104, 70 : 1		1,00000				
		105, 70 : 1		1,00000				
		127, 70 : 1		1,00000				
		128, 70 : 1		1,00000				
50	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	12,00000	7 850,00	94 200,00	SPCM	RTS 22/ II
		101, 80 : 1		1,00000				
		102, 80 : 1		1,00000				
		108, 80 : 1		1,00000				
		109, 80 : 1		1,00000				
		113, 80 : 1		1,00000				
		114, 80 : 1		1,00000				
		115, 80 : 1		1,00000				
		116, 80 : 1		1,00000				
		117, 80 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118, 80 : 1		1,00000				
		121, 80 : 1		1,00000				
		122, 80 : 1		1,00000				
51	61165004R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	7 850,00	7 850,00	SPCM	RTS 22/ II
		108, 90 : 1		1,00000				
52	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,39275	899,00	353,08	800-766	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 344,25		
53	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg zakrytí topného kanálu : 0,65*10,5*10	kg	68,25000	49,00	3 344,25	800-767	RTS 22/ II
				68,25000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				553 489,28		
54	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	308,60000	6,60	2 036,76	800-771	RTS 22/ II
		101 : 18,1		18,10000				
		102 : 9,8		9,80000				
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		106 : 19,4		19,40000				
		107 : 3		3,00000				
		108 : 15,6		15,60000				
		109 :						
		110 : 8,8		8,80000				
		111 : 13,8		13,80000				
		112 : 62,5		62,50000				
		113 : 6,1		6,10000				
		114 : 12,8		12,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,8		10,80000				
		119 : 9,3		9,30000				
		120 : 6,1		6,10000				
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
55	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	178,35000	130,00	23 185,50	800-771	RTS 22/ II
		stěny :						
		101 : (3,575+5,1+0,35)*2-0,8		17,25000				
		102 : (3,35+2,95*2+0,35)*2-0,8		18,40000				
		105 : (1,575+2,55)*2-0,7*2-0,6		6,25000				
		106 : (3,575-2+0,125+3,35+0,125+1,575+0,125+1,775+3,75)*2-0,6-0,7-0,8*4		20,30000				
		107 : (1,5+2)*2-0,6		6,40000				
		108 : (3,8+4,3)*2-0,9*1		15,30000				
		109 : (3,8+1,8)*2-0,8		10,40000				
		116 : (3,5+6,95)*2-0,8		20,10000				
		121 : (1,75+2,25)*2-0,8-1,2		6,00000				
		122 : (1,75+3,25+0,3)*2-0,8		9,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		123 : (1,625+3,5)*2-0,6		9,65000				
		124 : (1,625+2)*2-0,6		6,65000				
		125 : (1,5+3,5+0,125+2)*2-0,6*2-0,8-1,2+0,25*2		11,55000				
		129 : (7,075+0,225+5,75+0,125+1,475)*2-1,2-0,8*9-1,2*+0,25*2		20,30000				
56	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	308,60000	590,00	182 074,00	800-771	RTS 22/ II
		101 : 18,1		18,10000				
		102 : 9,8		9,80000				
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		106 : 19,4		19,40000				
		107 : 3		3,00000				
		108 : 15,6		15,60000				
		109 :						
		110 : 8,8		8,80000				
		111 : 13,8		13,80000				
		112 : 62,5		62,50000				
		113 : 6,1		6,10000				
		114 : 12,8		12,80000				
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,8		10,80000				
		119 : 9,3		9,30000				
		120 : 6,1		6,10000				
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
57	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	68,30000	14,00	956,20	800-771	RTS 22/ II
		103 : 1,3		1,30000				
		105 : 4,1		4,10000				
		107 : 3		3,00000				
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
58	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	96,40800	599,00	57 748,39	SPCM	RTS 22/ II
		101 : 18,1*1,03		18,64300				
		102 : 9,8*1,03		10,09400				
		103 : 1,3*1,03		1,33900				
		104 : 5,1*1,03		5,25300				
		105 : 4,1*1,03		4,22300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 : 3*1,03		3,09000				
		108 : 15,6*1,03		16,06800				
		123 : 5,7*1,03		5,87100				
		124 : 3,3*1,03		3,39900				
		127 : 3,2*1,03		3,29600				
		128 : 3,2*1,03		3,29600				
		129 : 21,2*1,03		21,83600				
59	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	221,45000	629,00	139 292,05	SPCM	RTS 22/ II
		106 : 19,4*1,03		19,98200				
		110 : 8,8*1,03		9,06400				
		111 : 13,8*1,03		14,21400				
		112 : 62,5*1,03		64,37500				
		113 : 6,1*1,03		6,28300				
		114 : 12,8*1,03		13,18400				
		115 : 11,8*1,03		12,15400				
		116 : 22,9*1,03		23,58700				
		117 : 7,4*1,03		7,62200				
		118 : 10,8*1,03		11,12400				
		119 : 9,3*1,03		9,57900				
		120 : 6,1*1,03		6,28300				
		121 : 3,6*1,03		3,70800				
		122 : 5,6*1,03		5,76800				
		125 : 8,5*1,03		8,75500				
		126 : 5,6*1,03		5,76800				
60	597642420R	dlažba keramická sokl s požílábkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	1 557,00465	72,00	112 104,33	SPCM	RTS 22/ II
		stěny :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 : $((3,575+5,1+0,35)*2-0,8)*1,03*5$		88,83750				
		102 : $((3,35+2,95*2+0,35)*2-0,8)*1,03*5$		94,76000				
		103 : $((1,575+0,8)*2-0,6)*1,03*5$		21,37250				
		104 : $((1,775+2,85)*2-0,7*1,97)*1,03*5$		40,53565				
		105 : $((1,575+2,55)*2-0,7*2-0,6)*1,03*5$		32,18750				
		106 : $((3,575-2+0,125+3,35+0,125+1,575+0,125+1,775+3,75)*2-0,6-0,7-0,8*4)*1,03*5$		104,54500				
		107 : $((1,5+2)*2-0,6)*1,03*5$		32,96000				
		108 : $((3,8+4,3)*2-0,9*1)*1,03*5$		78,79500				
		109 : $((3,8+1,8)*2-0,8)*1,03*5$		53,56000				
		110+111 : $((2,75+0,15+4,4+3,15+2,1)*2-0,8-1-0,9*2)*1,03*5$		110,72500				
		112 : $((10,1+6,95+1,125*2+0,35+0,5+3,1+0,125)*2-1,2-1*1-0,9)*1,03*5$		224,79750				
		113 : $((2,3+2,675)*2-0,8)*1,03*5$		47,12250				
		114 : $((2,45+2,425+0,125+2,675+0,5+0,35)*2-0,8)*1,03*5$		83,68750				
		115 : $((2,3+2,425+0,125+2,675)*2-0,8)*1,03*5$		73,38750				
		116 : $((3,5+6,95)*2-0,8)*1,03*5$		103,51500				
		117 : $((3,45+2,15)*2-0,8-0,9)*1,03*5$		48,92500				
		118 : $((3,225+3,38)*2-0,8)*1,03*5$		63,91150				
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : $((1,75+2,25)*2-0,8-1,2)*1,03*5$		30,90000				
		122 : $((1,75+3,25+0,3)*2-0,8)*1,03*5$		50,47000				
		123 : $((1,625+3,5)*2-0,6)*1,03*5$		49,69750				
		124 : $((1,625+2)*2-0,6)*1,03*5$		34,24750				
		125 : $((1,5+3,5+0,125+2)*2-0,6*2-0,8-1,2+0,25*2)*1,03*5$		59,48250				
		126 : $((2,3+2,45)*2-1+0,125*2)*1,03*5$		45,06250				
		127 : $((3,35+0,95)*2-0,7*2)*1,03*5$		37,08000				
		128 : $((3,35+0,95)*2-0,7)*1,03*5$		40,68500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		129 : $((7,075+0,225+5,75+0,125+1,475)*2-1,2-0,8*9-1,2*+0,25*2)^*1,03*5$		104,54500				
		-(49*0,2+144*0,2)*1,03*5		-198,79000				
61	597642430R	dlažba keramická sokl s pozábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér	kus	50,47000	159,00	8 024,73	SPCM	RTS 22/ II
		stěna :						
		101 : 2*1,03		2,06000				
		102 : 2*1,03		2,06000				
		103 : 0						
		104 : 0						
		105 : 0						
		106 : 3*1,03		3,09000				
		107 : 0						
		108 : 1*1,03		1,03000				
		109 : 1*1,03		1,03000				
		110+111 : 2*1,03		2,06000				
		112 : 10*1,03		10,30000				
		113 : 1*1,03		1,03000				
		114 : 4*1,03		4,12000				
		115 : 2*1,03		2,06000				
		116 : 1*1,03		1,03000				
		117 : 0						
		118 : 0						
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : 2*1,03		2,06000				
		122 : 2*1,03		2,06000				
		123 : 0						
		124 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125 : 2*1,03		2,06000				
		126 : 2*1,03		2,06000				
		127 : 0						
		128 : 0						
		129 : 12*1,03		12,36000				
62	597642440R	dlažba keramická sokl s pozlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	148,32000	159,00	23 582,88	SPCM	RTS 22/ II
		stěny :						
		101 : 6*1,03		6,18000				
		102 : 6*1,03		6,18000				
		103 : 4*1,03		4,12000				
		104 : 4*1,03		4,12000				
		105 : 4*1,03		4,12000				
		106 : 7*1,03		7,21000				
		107 : 4*1,03		4,12000				
		108 : 5*1,03		5,15000				
		109 : 5*1,03		5,15000				
		110+111 : 6*1,03		6,18000				
		112 : 11*1,03		11,33000				
		113 : 5*1,03		5,15000				
		114 : 8*1,03		8,24000				
		115 : 6*1,03		6,18000				
		116 : 5*1,03		5,15000				
		117 : 4*1,03		4,12000				
		118 : 4*1,03		4,12000				
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : 7*1,03		7,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		122 : 6*1,03		6,18000				
		123 : 4*1,03		4,12000				
		124 : 4*1,03		4,12000				
		125 : 6*1,03		6,18000				
		126 : 4*1,03		4,12000				
		127 : 4*1,03		4,12000				
		128 : 4*1,03		4,12000				
		129 : 11*1,03		11,33000				
63	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	7,48655	599,00	4 484,44	800-771	RTS 22/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						2 654,48		
64	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	50,45000	13,50	681,08	800-775	RTS 22/ II
		101 : (3,575+5,1)*2		17,35000				
		102 : (3,35+5,1)*2		16,90000				
		108 : (3,8+4,3)*2		16,20000				
65	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	50,60000	39,00	1 973,40	800-775	RTS 22/ II
		101 : 18,1		18,10000				
		102 : 16,9		16,90000				
		108 : 15,6		15,60000				
Díl: 781 Obklady keramické						439 806,90		
66	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	147,10000	59,00	8 678,90	800-771	RTS 22/ II
		103 : 1,5*2		3,00000				
		104 : 0,35*2+2*2		4,70000				
		110+111 : 2*2*5+1,2*2+1,1*2*4		31,20000				
		112 : 2*15+1,2*4+0,8*2*5		42,80000				
		113 : 2*3		6,00000				
		114 : 2*6+0,35*4		13,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšř nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		115 : 2*4+0,35*4		9,40000				
		117 : 2*4+0,35*2		8,70000				
		118 : 2*2+0,35*6		6,10000				
		126 : 2*2+0,35*4		5,40000				
		127 : 2*4		8,00000				
		128 : 2*2+1,1*4		8,40000				
67	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	382,60000	699,00	267 437,40	800-771	RTS 22/ II
		103 : 1,5*(1,575+0,8)*2-1,5*0,6		6,22500				
		104 : 2*(1,775+2,85)*2-2*0,7-0,35*1,2+0,25*0,35*2		16,85500				
		110+111 : 2*(2,75+0,15+4,4+3,15+2,1)*2-2*(0,8+1+0,9*2)-1,1*1,2*4+0,35*1,1*8-1,2*1,8		38,64000				
		112 : 2*(10,1+6,95+1,125*2+0,35*2+0,5)*4-2*(1,2+1+0,9+1)-0,8*1,2*5+0,25*0,8*10		153,00000				
		1,2*(3,1+0,125)*2		7,74000				
		113 : 2*(2,3+2,675)*2-0,8*2		18,30000				
		114 : 2*(2,45+2,425+0,125+2,675+0,7+0,35)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4		33,02000				
		115 : 2*(2,3+2,425+0,125+2,675)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4		28,22000				
		117 : 2*(3,45+2,15)*2-2*(0,8+0,9)-0,35*1,2+0,35*0,25*2		18,75500				
		118 : 2*(3,225+3,35+0,125)*2-2*(0,8+0,9)*2-0,35*1,2*3+0,35*0,25*6		19,26500				
		126 : 2*(2,3+2,425+0,125)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4		17,52000				
		127 : 2*(3,35+0,95)*2-0,7*2*2		14,40000				
		128 : 1,5*(3,35+0,95)*2-0,7*2-0,6*1,2*2+0,6*0,25*4		10,66000				
68	597-001	keramický obklad, reliéf, mat	m2	379,44571	399,00	151 398,84		Vlastní
		103 : (1,5*(1,575+0,8)*2-1,5*0,6)*1,03		6,41175				
		104 : (2*(1,775+2,85)*2-2*0,7-0,35*1,2+0,25*0,35*2)*1,03		17,36065				
		110+111 : (2*(2,75+0,15+4,4+3,15+2,1)*2-2*(0,8+1+0,9*2)-1,1*1,2*4+0,35*1,1*8-1,2*1,8)*1,03		39,79920				
		112 : (2*(10,1+6,95+1,125*2+0,35*2+0,5)*4-2*(1,2+1+0,9+1)-0,8*1,2*5+0,25*0,8*10)*1,03		157,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(1,2*(3,1+0,125)*2)*1,03$				7,97220		
		113 : $(2*(2,3+2,675)*2-0,8*2)*1,03$				18,84900		
		114 : $(2*(2,45+2,425+0,125+2,675+0,7+0,35)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4)*1,03$				34,01060		
		115 : $(2*(2,3+2,425+0,125+2,675)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4)*1,03$				29,06660		
		117 : $(2*(3,45+2,15)*2-2*(0,8+0,9)-0,35*1,2+0,35*0,25*2)*1,03$				19,31765		
		118 : $(2*(3,225+3,35+0,125)*2-2*(0,8+0,9)*2-0,35*1,2*3+0,35*0,25*6)*1,03$				19,84295		
		126 : $(2*(2,3+2,425+0,125)*2-0,8*2-0,35*0,9*2+0,35*0,25*4)*1,03$				18,04560		
		127 : $(2*(3,35+0,95)*2-0,7*2)*1,03$				14,83200		
		128 : $(1,5*(3,35+0,95)*2-0,7*2-0,6*1,2*2+0,6*0,25*4)*1,03$				10,97980		
		soklíky s požílkem :						
		103 : $-((1,575+0,8)*2-0,6)*0,09$				-0,37350		
		104 : $-((1,775+2,85)*2-0,7*1,97)*0,09$				-0,70839		
		110+111 : $-((2,75+0,15+4,4+3,15+2,1)*2-0,8-1-0,9*2)*0,09$				-1,93500		
		112 : $-((10,1+6,95+1,125*2+0,35+0,5+3,1+0,125)*2-1,2-1*1-0,9)*0,09$				-3,92850		
		113 : $-((2,3+2,675)*2-0,8)*0,09$				-0,82350		
		114 : $-((2,45+2,425+0,125+2,675+0,5+0,35)*2-0,8)*0,09$				-1,46250		
		115 : $-((2,3+2,425+0,125+2,675)*2-0,8)*0,09$				-1,28250		
		117 : $-((3,45+2,15)*2-0,8-0,9)*0,09$				-0,85500		
		118 : $-((3,225+3,38)*2-0,8)*0,09$				-1,11690		
		126 : $-((2,3+2,45)*2-1+0,125*2)*0,09$				-0,78750		
		127 : $-((3,35+0,95)*2-0,7*2)*0,09$				-0,64800		
		128 : $-((3,35+0,95)*2-0,7)*0,09$				-0,71100		
69	597601.AR	Lišta rohová k obkladům	m	154,45500	45,00	6 950,48		Vlastní
		103 : $(1,5*2)*1,05$				3,15000		
		104 : $(0,35*2+2*2)*1,05$				4,93500		
		110+111 : $(2*2*5+1,2*2+1,1*2*4)*1,05$				32,76000		
		112 : $(2*15+1,2*4+0,8*2*5)*1,05$				44,94000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		113 : (2*3)*1,05		6,30000				
		114 : (2*6+0,35*4)*1,05		14,07000				
		115 : (2*4+0,35*4)*1,05		9,87000				
		117 : (2*4+0,35*2)*1,05		9,13500				
		118 : (2*2+0,35*6)*1,05		6,40500				
		126 : (2*2+0,35*4)*1,05		5,67000				
		127 : (2*4)*1,05		8,40000				
		128 : (2*2+1,1*4)*1,05		8,82000				
70	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	8,91699	599,00	5 341,28	800-771	RTS 22/ II
Díl: 783		Nátěry				6 598,50		
71	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m2	26,50000	249,00	6 598,50	AP-PSV	RTS 22/ II
		zárubně :						
		60 : 4*0,25*(0,7+2,1*2)		4,90000				
		70 : 4*0,25*(0,8+2,1*2)		5,00000				
		80 : 12*0,25*(0,9+2,1*2)		15,30000				
		90 : 1*0,25*(1+2,1*2)		1,30000				
Díl: 784		Malby				146 896,40		
72	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	961,55700	36,00	34 616,05	800-784	RTS 22/ II
		stropy :						
		101 : 18,1		18,10000				
		102 : 9,8		9,80000				
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		106 : 19,4		19,40000				
		107 : 3		3,00000				
		108 : 15,6		15,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109 : 6,3		6,30000				
		110 : 8,8		8,80000				
		111 : 13,8		13,80000				
		112 : 62,5		62,50000				
		113 : 6,1		6,10000				
		114 : 12,8		12,80000				
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,80		10,80000				
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
		 stěny :						
		101 : $3 \cdot (3,575 + 5,1 + 0,35) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 \cdot 5 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 5 + 1,65 \cdot 10)$		48,29900				
		102 : $3 \cdot (3,35 + 2,95 \cdot 2 + 0,35 \cdot 2) - 0,8 \cdot 1,97$		28,27400				
		103 : $1,5 \cdot (1,575 + 0,8) \cdot 2 - 0,6 \cdot 0,5 - 1,2 \cdot 0,9 + 0,25 \cdot (1,2 + 0,9 \cdot 2)$		6,49500				
		104 : $1 \cdot (1,775 + 2,85) \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97$		7,87100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		105 : $3 \cdot (1,575 + 2,55) \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97$		20,81000				
		106 : $3 \cdot (3,575 - 2 + 0,125 + 3,35 + 0,125 + 1,575 + 0,125 + 1,775 + 3,75) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 0,7 \cdot 1,97 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 4$		65,53500				
		107 : $3 \cdot (1,5 + 2) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 + 0,25 \cdot (1,2 + 1,65 \cdot 2)$		18,96300				
		108 : $3 \cdot (3,8 + 4,3) \cdot 2 - 0,9 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 \cdot 3 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 3 + 1,65 \cdot 6)$		44,26200				
		109 : $3 \cdot (3,8 + 1,8) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 + 0,25 \cdot (1 + 2,1 \cdot 2) + 0,25 \cdot (1,2 + 1,65 \cdot 2)$		32,20900				
		110+111 : $1 \cdot (2,75 + 0,15 + 4,4 + 3,15 + 2,1) \cdot 2$		25,10000				
		112 : $1 \cdot (10,1 + 6,95 + 1,125 \cdot 2 + 0,35 + 0,5) \cdot 2$		40,30000				
		113 : $1 \cdot (2,3 + 2,675 \cdot 2)$		7,65000				
		114 : $1 \cdot (2,45 + 2,425 + 0,125 + 2,675 + 0,5 + 0,35) \cdot 2$		17,05000				
		115 : $1 \cdot (2,3 + 2,425 + 0,125 + 2,675) \cdot 2$		15,05000				
		116 : $3 \cdot (3,5 + 6,95) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 0,9 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,65 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 3 + 0,9 \cdot 6 + 0,9 \cdot 3)$		59,32400				
		117 : $1 \cdot (3,45 + 2,15) \cdot 2$		11,20000				
		118 : $1 \cdot (3,225 + 3,38) \cdot 2$		13,21000				
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : $3 \cdot (1,75 + 1) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 2,55 + 0,25 \cdot (1,2 + 2,55 \cdot 2)$		13,12400				
		122 : $3 \cdot (1,75 + 3,25 + 0,3 \cdot 2) - 0,8 \cdot 1,97$		15,22400				
		123 : $3 \cdot (1,625 + 3,5) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97$		29,56800				
		124 : $3 \cdot (1,625 + 2) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 0,9 + 0,25 \cdot (1,2 + 0,9 \cdot 2)$		20,23800				
		125 : $3 \cdot (1,5 + 3,5 + 0,125 + 2) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 2,55 + 0,25 \cdot (1,2 + 2,55 \cdot 2)$		37,32500				
		126 : $1 \cdot (2,3 + 2,45 \cdot 2)$		7,20000				
		127 : $1 \cdot 0,95 \cdot 2$		1,90000				
		128 : $1,5 \cdot (3,35 + 0,95 \cdot 2) - 1,2 \cdot 1,65 \cdot 2 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 2 + 1,65 \cdot 4)$		6,16500				
		129 : $3 \cdot (7,075 + 0,225 + 5,75 + 0,125 + 1,475) \cdot 2 - 1,2 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 9 - 1,2 \cdot 2,55 + 0,25 \cdot (1,2 + 2,55 \cdot 2)$		69,71100				
73	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	1 028,43200	89,00	91 530,45	800-784	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		stropy :						
		101 : 18,1				18,10000		
		102 : 9,8				9,80000		
		103 : 1,3				1,30000		
		104 : 5,1				5,10000		
		105 : 4,1				4,10000		
		106 : 19,4				19,40000		
		107 : 3				3,00000		
		108 : 15,6				15,60000		
		109 : 6,3				6,30000		
		110 : 8,8				8,80000		
		111 : 13,8				13,80000		
		112 : 62,5				62,50000		
		113 : 6,1				6,10000		
		114 : 12,8				12,80000		
		115 : 11,8				11,80000		
		116 : 22,9				22,90000		
		117 : 7,4				7,40000		
		118 : 10,80				10,80000		
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : 3,6				3,60000		
		122 : 5,6				5,60000		
		123 : 5,7				5,70000		
		124 : 3,3				3,30000		
		125 : 8,5				8,50000		
		126 : 5,6				5,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšř nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127 : 3,2		3,20000				
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
		stěny :						
		101 : $3*(3,575+5,1+0,35)*2-0,8*1,97-1,2*1,65*5+0,25*(1,2*5+1,65*10)$		48,29900				
		102 : $3*(3,35+2,95*2+0,35)*2-0,8*1,97$		56,02400				
		103 : $1,5*(1,575+0,8)*2-0,6*0,5-1,2*0,9+0,25*(1,2+0,9*2)$		6,49500				
		104 : $1*(1,775+2,85)*2-0,7*1,97$		7,87100				
		105 : $3*(1,575+2,55)*2-0,7*1,97*2-0,6*1,97$		20,81000				
		106 : $3*(3,575-2+0,125+3,35+0,125+1,575+0,125+1,775+3,75)*2-0,6*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97*4$		65,53500				
		107 : $3*(1,5+2)*2-0,6*1,97-1,2*1,65+0,25*(1,2+1,65*2)$		18,96300				
		108 : $3*(3,8+4,3)*2-0,9*1,97-1,2*1,65*3+0,25*(1,2*3+1,65*6)$		44,26200				
		109 : $3*(3,8+1,8)*2-0,8*1,97-1,2*1,65+0,2*(1+2,1*2)+0,25*(1,2+1,65*2)$		32,20900				
		110+111 : $1*(2,75+0,15+4,4+3,15+2,1)*2$		25,10000				
		112 : $1*(10,1+6,95+1,125*2+0,35+0,5)*2$		40,30000				
		113 : $1*(2,3+2,675)*2$		9,95000				
		114 : $1*(2,45+2,425+0,125+2,675+0,5+0,35)*2$		17,05000				
		115 : $1*(2,3+2,425+0,125+2,675)*2$		15,05000				
		116 : $3*(3,5+6,95)*2-0,8*1,97-1,2*0,9*3-0,9*1,65+0,25*(1,2*3+0,9*6+0,9*3)$		59,32400				
		117 : $1*(3,45+2,15)*2$		11,20000				
		118 : $1*(3,225+3,38)*2$		13,21000				
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : $3*(1,8+2,25)*2-0,8*1,97-1,2*2,55+0,2*(1,2+2,55*2)$		20,92400				
		122 : $3*(1,75+3,25+0,3)*2-0,8*1,97$		30,22400				
		123 : $3*(1,625+3,5)*2-0,6*1,97$		29,56800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšř nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		124 : $3 \cdot (1,625+2) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 0,9 + 0,25 \cdot (1,2 + 0,9 \cdot 2)$		20,23800				
		125 : $3 \cdot (1,5+3,5+0,125+2) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 2,55 + 0,25 \cdot (1,2 + 2,55 \cdot 2)$		37,32500				
		126 : $1 \cdot (2,3+2,45) \cdot 2$		9,50000				
		127 : $1 \cdot (3,35+0,95) \cdot 2$		8,60000				
		128 : $1,5 \cdot (3,35+0,95) \cdot 2 - 1,2 \cdot 1,65 \cdot 2 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 2 + 1,65 \cdot 4)$		11,19000				
		129 : $3 \cdot (7,075+0,225+5,75+0,125+1,475) \cdot 2 - 1,2 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 9 - 1,2 \cdot 2,55 + 0,25 \cdot (1,2 + 2,55 \cdot 2)$		69,71100				

74	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	1 028,43200	9,90	10 181,48	800-784	RTS 22/ II
		stropy :						
		101 : 18,1		18,10000				
		102 : 9,8		9,80000				
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		106 : 19,4		19,40000				
		107 : 3		3,00000				
		108 : 15,6		15,60000				
		109 : 6,3		6,30000				
		110 : 8,8		8,80000				
		111 : 13,8		13,80000				
		112 : 62,5		62,50000				
		113 : 6,1		6,10000				
		114 : 12,8		12,80000				
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,80		10,80000				
		119 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		120 : 0					
		121 : 3,6		3,60000			
		122 : 5,6		5,60000			
		123 : 5,7		5,70000			
		124 : 3,3		3,30000			
		125 : 8,5		8,50000			
		126 : 5,6		5,60000			
		127 : 3,2		3,20000			
		128 : 3,2		3,20000			
		129 : 21,2		21,20000			
		stěny :					
		101 : $3 \cdot (3,575 + 5,1 + 0,35) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 \cdot 5 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 5 + 1,65 \cdot 10)$		48,29900			
		102 : $3 \cdot (3,35 + 2,95 \cdot 2 + 0,35) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97$		56,02400			
		103 : $1,5 \cdot (1,575 + 0,8) \cdot 2 - 0,6 \cdot 0,5 - 1,2 \cdot 0,9 + 0,25 \cdot (1,2 + 0,9 \cdot 2)$		6,49500			
		104 : $1 \cdot (1,775 + 2,85) \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97$		7,87100			
		105 : $3 \cdot (1,575 + 2,55) \cdot 2 - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97$		20,81000			
		106 : $3 \cdot (3,575 - 2 + 0,125 + 3,35 + 0,125 + 1,575 + 0,125 + 1,775 + 3,75) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 0,7 \cdot 1,97 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 4$		65,53500			
		107 : $3 \cdot (1,5 + 2) \cdot 2 - 0,6 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 + 0,25 \cdot (1,2 + 1,65 \cdot 2)$		18,96300			
		108 : $3 \cdot (3,8 + 4,3) \cdot 2 - 0,9 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 \cdot 3 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 3 + 1,65 \cdot 6)$		44,26200			
		109 : $3 \cdot (3,8 + 1,8) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 1,65 + 0,2 \cdot (1 + 2,1 \cdot 2) + 0,25 \cdot (1,2 + 1,65 \cdot 2)$		32,20900			
		110+111 : $1 \cdot (2,75 + 0,15 + 4,4 + 3,15 + 2,1) \cdot 2$		25,10000			
		112 : $1 \cdot (10,1 + 6,95 + 1,125 \cdot 2 + 0,35 + 0,5) \cdot 2$		40,30000			
		113 : $1 \cdot (2,3 + 2,675) \cdot 2$		9,95000			
		114 : $1 \cdot (2,45 + 2,425 + 0,125 + 2,675 + 0,5 + 0,35) \cdot 2$		17,05000			
		115 : $1 \cdot (2,3 + 2,425 + 0,125 + 2,675) \cdot 2$		15,05000			
		116 : $3 \cdot (3,5 + 6,95) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 1,2 \cdot 0,9 \cdot 3 - 0,9 \cdot 1,65 + 0,25 \cdot (1,2 \cdot 3 + 0,9 \cdot 6 + 0,9 \cdot 3)$		59,32400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		117 : 1*(3,45+2,15)*2		11,20000				
		118 : 1*(3,225+3,38)*2		13,21000				
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : 3*(1,8+2,25)*2-0,8*1,97-1,2*2,55+0,2*(1,2+2,55*2)		20,92400				
		122 : 3*(1,75+3,25+0,3)*2-0,8*1,97		30,22400				
		123 : 3*(1,625+3,5)*2-0,6*1,97		29,56800				
		124 : 3*(1,625+2)*2-0,6*1,97-1,2*0,9+0,25*(1,2+0,9*2)		20,23800				
		125 : 3*(1,5+3,5+0,125+2)*2-0,6*1,97*2-0,8*1,97-1,2*2,55+0,25*(1,2+2,55*2)		37,32500				
		126 : 1*(2,3+2,45)*2		9,50000				
		127 : 1*(3,35+0,95)*2		8,60000				
		128 : 1,5*(3,35+0,95)*2-1,2*1,65*2+0,25*(1,2*2+1,65*4)		11,19000				
		129 : 3*(7,075+0,225+5,75+0,125+1,475)*2-1,2*2,1-0,8*1,97*9-1,2*2,55+0,25*(1,2+2,55*2)		69,71100				
75	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky 50 mm	m	552,93100	9,90	5 474,02	800-784	RTS 22/ II
		dveře :						
		60 : 4*2*(0,7+2,1*2)		39,20000				
		70 : 4*2*(0,8+2,1*2)		40,00000				
		80 : 12*2*(0,9+2,1*2)		122,40000				
		90 : 1*2*(1+2,1*2)		10,40000				
		obklady a sokl :						
		stěny :						
		101 : (3,575+5,1+0,35)*2-0,8		17,25000				
		102 : (3,35+2,95*2+0,35)*2-0,8		18,40000				
		103 : (1,575+0,8)*2-0,6		4,15000				
		104 : (1,775+2,85)*2-0,7*1,97		7,87100				
		105 : (1,575+2,55)*2-0,7*2-0,6		6,25000				
		106 : (3,575-2+0,125+3,35+0,125+1,575+0,125+1,775+3,75)*2-0,6-0,7-0,8*4		20,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšř nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 : (1,5+2)*2-0,6		6,40000				
		108 : (3,8+4,3)*2-0,9*1		15,30000				
		109 : (3,8+1,8)*2-0,8		10,40000				
		110+111 : (2,75+0,15+4,4+3,15+2,1)*2-0,8-1-0,9*2		21,50000				
		112 : (10,1+6,95+1,125*2+0,35+0,5+3,1+0,125)*2-1,2-1*1-0,9		43,65000				
		113 : (2,3+2,675)*2-0,8		9,15000				
		114 : (2,45+2,425+0,125+2,675+0,5+0,35)*2-0,8		16,25000				
		115 : (2,3+2,425+0,125+2,675)*2-0,8		14,25000				
		116 : (3,5+6,95)*2-0,8		20,10000				
		117 : (3,45+2,15)*2-0,8-0,9		9,50000				
		118 : (3,225+3,38)*2-0,8		12,41000				
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : (1,75+2,25)*2-0,8-1,2		6,00000				
		122 : (1,75+3,25+0,3)*2-0,8		9,80000				
		123 : (1,625+3,5)*2-0,6		9,65000				
		124 : (1,625+2)*2-0,6		6,65000				
		125 : (1,5+3,5+0,125+2)*2-0,6*2-0,8-1,2+0,25*2		11,55000				
		126 : (2,3+2,45)*2-1+0,125*2		8,75000				
		127 : (3,35+0,95)*2-0,7*2		7,20000				
		128 : (3,35+0,95)*2-0,7		7,90000				
		129 : (7,075+0,225+5,75+0,125+1,475)*2-1,2-0,8*9-1,2*+0,25*2		20,30000				
76	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	16,80000	18,00	302,40	800-784	RTS 22/ II
		0,4*(1,2*11+1,2*5+0,9*12+1,2*10)		16,80000				
		parapety :						
77	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	299,50000	16,00	4 792,00	800-784	RTS 22/ II
		stropy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		101 : 18,1		18,10000				
		102 : 9,8		9,80000				
		103 : 1,3		1,30000				
		104 : 5,1		5,10000				
		105 : 4,1		4,10000				
		106 : 19,4		19,40000				
		107 : 3		3,00000				
		108 : 15,6		15,60000				
		109 : 6,3		6,30000				
		110 : 8,8		8,80000				
		111 : 13,8		13,80000				
		112 : 62,5		62,50000				
		113 : 6,1		6,10000				
		114 : 12,8		12,80000				
		115 : 11,8		11,80000				
		116 : 22,9		22,90000				
		117 : 7,4		7,40000				
		118 : 10,8		10,80000				
		119 : 0						
		120 : 0						
		121 : 3,6		3,60000				
		122 : 5,6		5,60000				
		123 : 5,7		5,70000				
		124 : 3,3		3,30000				
		125 : 8,5		8,50000				
		126 : 5,6		5,60000				
		127 : 3,2		3,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		128 : 3,2		3,20000				
		129 : 21,2		21,20000				
Díl: 787		Zasklívání				972,00		
78	787001	Polep okna neprůhlednou fólií	m2	2,16000	450,00	972,00		Vlastní
		1,2*0,9*2		2,16000				
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				0,00		
79	791001	Zřízení velkokuchyní	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		dle samostatné přílohy : 1		1,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				206 564,73		
80	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	71,67409	222,00	15 911,65	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
81	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 361,80773	19,00	25 874,35	801-3	RTS 22/ II
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	71,67409	299,00	21 430,55	801-3	RTS 22/ II
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	716,74091	35,00	25 085,93	801-3	RTS 22/ II
84	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	71,67409	1 650,00	118 262,25	801-3	RTS 22/ II
Celkem						2 523 525,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	02	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				130 870,32		
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	250,00	1 500,00	800-721	RTS 22/ II
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	20,00000	299,00	5 980,00	800-721	RTS 22/ II
3	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	399,00	3 192,00	800-721	RTS 22/ II
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	14,00000	890,00	12 460,00	800-721	RTS 22/ II
5	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	36,00000	790,00	28 440,00	800-721	RTS 22/ II
6	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	39,00000	890,00	34 710,00	800-721	RTS 22/ II
7	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	35,00000	890,00	31 150,00	800-721	RTS 22/ II
8	721194103RM1	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, včetně přípojky pro pračku nebo myčku, Souprava odtoková plastová pro vnitřní kanalizaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	590,00	1 180,00	800-721	RTS 22/ II
9	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	15,00000	79,00	1 185,00	800-721	RTS 22/ II
10	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	11,00000	119,00	1 309,00	800-721	RTS 22/ II
11	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 390,00	5 560,00	800-721	RTS 22/ II
		D 75 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 100 : 1		1,00000				
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	123,00000	24,00	2 952,00	800-721	RTS 22/ II
13	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	35,00000	29,00	1 015,00	800-721	RTS 22/ II
14	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,33951	699,00	237,32	800-721	RTS 22/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722 Vnitřní vodovod							143 173,27	
15	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	136,00000	19,00	2 584,00	800-721	RTS 22/ II
16	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	114,00000	329,00	37 506,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
17	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	118,00000	399,00	47 082,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
18	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	57,00000	69,00	3 933,00	800-721	RTS 22/ II
19	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	59,00000	69,00	4 071,00	800-721	RTS 22/ II
20	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	57,00000	79,00	4 503,00	800-721	RTS 22/ II
21	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	59,00000	79,00	4 661,00	800-721	RTS 22/ II
22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	40,00000	199,00	7 960,00	800-721	RTS 22/ II
23	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	4,00000	199,00	796,00	800-721	RTS 22/ II
24	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	40,00000	199,00	7 960,00	800-721	RTS 22/ II
25	722220112R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	249,00	996,00	800-721	RTS 22/ II
26	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	299,00	598,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	722221123R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	449,00	1 796,00	800-721	RTS 22/ II
28	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	499,00	499,00	800-721	RTS 22/ II
29	722290226R00	Díličí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	232,00000	49,00	11 368,00	800-721	RTS 22/ II
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	232,00000	29,00	6 728,00	800-721	RTS 22/ II
31	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,20381	649,00	132,27	800-721	RTS 22/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 725	Zařizovací předměty	240 026,83
32	725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných	soubor 2,00000 175,00 350,00 800-721 RTS 22/ II
33	725119105R00 Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus 1,00000 799,00 799,00 800-721 RTS 22/ II
34	725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor 2,00000 3 990,00 7 980,00 800-721 RTS 22/ II
35	725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor 4,00000 149,00 596,00 800-721 RTS 22/ II
36	725017163R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor 4,00000 1 799,00 7 196,00 800-721 RTS 22/ II
37	725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor 2,00000 1 799,00 3 598,00 800-721 RTS 22/ II
38	725249106R00 Montáž sprchového koutu ostatních typů	soubor 2,00000 1 499,00 2 998,00 800-721 RTS 22/ II
39	725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor 2,00000 249,00 498,00 800-721 RTS 22/ II
40	725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor 2,00000 149,00 298,00 800-721 RTS 22/ II
41	725310828R00 Demontáž dřezů jednodílných velkokuchyňských	soubor 7,00000 79,00 553,00 800-721 RTS 22/ II

bez výtokových armatur,

42	725019101R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor 1,00000 5 990,00 5 990,00 800-721 RTS 22/ II
43	725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových	soubor 1,00000 199,00 199,00 800-721 RTS 22/ II

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

44	725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor 35,00000 229,00 8 015,00 800-721 RTS 22/ II
45	725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus 4,00000 2 190,00 8 760,00 800-721 RTS 22/ II
46	725823111RT1 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus 8,00000 2 190,00 17 520,00 800-721 RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	2 190,00	15 330,00	800-721	RTS 22/ II
48	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	17,00000	89,00	1 513,00	800-721	RTS 22/ II
49	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 190,00	4 380,00	800-721	RTS 22/ II
50	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	499,00	4 990,00	800-721	RTS 22/ II
51	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	349,00	1 396,00	800-721	RTS 22/ II
52	725860221R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátka, sítko, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	699,00	1 398,00	800-721	RTS 22/ II
53	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	15,00000	14,00	210,00	800-721	RTS 22/ II
54	725860812R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty dvojitých	kus	1,00000	18,00	18,00	800-721	RTS 22/ II
55	7258451-Rx1	Nerezová vpust - mřížkový rošt 1200x600mm DN 110 vč. mtž	kus	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
56	7258452-Rx1	Vpust nerezová komerční mřížkový rošt /komplet/ 200x200mm DN50 vč. mtž	kus	3,00000	9 900,00	29 700,00		Vlastní
57	7258453-Rx1	Nerezová vpust - mřížkový rošt 700x150mm vč. mtž	kus	3,00000	10 900,00	32 700,00		Vlastní
58	7258454-Rx1	Nerezová vpust - mřížkový rošt 800x150mm vč. mtž	kus	1,00000	10 900,00	10 900,00		Vlastní
59	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	1,00000	8 990,00	8 990,00	SPCM	RTS 22/ II
60	55428112.AR	křídlové sprchové dveře v = 1 850 mm; š = 900 mm; š. vstupu= 830 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	1,00000	4 990,00	4 990,00	SPCM	RTS 22/ II
61	64262701R	nádrž klozetová objem splachování 3/6 l; napouštění boční; včetně armatury; bílá	kus	10,00000	1 990,00	19 900,00	SPCM	RTS 22/ II
62	64293836R	vanička sprchová čtverec; l = 900,0 mm; š = 900 mm; v = 30 mm; průměr odpadu 90 mm; litý mramor; bílá;	kus	2,00000	5 990,00	11 980,00	SPCM	RTS 22/ II
63	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,35273	799,00	281,83	800-721	RTS 22/ II

Díl: 726 Předstěnové systémy

31 988,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	726211121R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	7 990,00	15 980,00	800-721	RTS 22/ II
65	726211121R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	7 990,00	15 980,00	800-721	RTS 22/ II
66	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,03600	799,00	28,76	800-721	RTS 22/ II

Celkem	546 059,18
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 713		Izolace tepelné					17 465,34		
1	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	30,00000	79,00	2 370,00	800-713	RTS 22/ II	
2	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	106,80000	99,00	10 573,20	800-721	RTS 22/ II	
3	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	38,50000	109,00	4 196,50	800-721	RTS 22/ II	
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	171,39000	1,90	325,64	800-713	RTS 22/ II	
Díl: 734		Armatury					23 302,53		
5	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	2,00000	175,00	350,00	800-731	RTS 22/ II	
6	734209102RT2	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	275,00	1 100,00	800-731	RTS 22/ II	
7	734223122RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	799,00	14 382,00	800-731	RTS 22/ II	
8	734233115R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	999,00	1 998,00	800-731	RTS 22/ II	
9	734263132R00	Šroubení regulační a uzavírací, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	299,00	5 382,00	800-731	RTS 22/ II	
10	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	232,12000	0,39	90,53	800-731	RTS 22/ II	
Díl: 735		Otopná tělesa					27 926,24		
11	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	59,81000	59,00	3 528,79	800-731	RTS 22/ II	
12	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou	m2	59,81000	59,00	3 528,79	800-731	RTS 22/ II	
13	735119140R00	Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	59,81000	299,00	17 883,19	800-731	RTS 22/ II	
14	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	59,81000	35,00	2 093,35	800-731	RTS 22/ II	
15	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	270,34000	3,30	892,12	800-731	RTS 22/ II	
Díl: 783		Nátěry					29 038,15		
16	783322320R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	59,81000	249,00	14 892,69	800-783	RTS 22/ II	
17	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	193,80000	3,99	773,26	800-783	RTS 22/ II	
18	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	193,80000	69,00	13 372,20	800-783	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na vzduchu schnoucí						

Celkem	97 732,26
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměstí nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení					1 570 097,00		
1	M24-001	Demontáž stávající VZT (vč. ekologické likvidace; stávající digestoře budou použity!)	soubor	1,00000	19 900,00	19 900,00		Vlastní	
2	M24-110	VZT jednotka s rekuperací ve stojatém venkovním provedení, vč. systému MaR; hmotnost 1.395 kg., přívod: 7850 m3/h,400Pa; odvod: 8250 m3/h,400Pa; EC ventilátory; desk.rekup.(účinnost 73,5%), dle PD	soubor	1,00000	799 000,00	799 000,00		Vlastní	
3	M24-120	Čtyřhranná regulační klapka 560x315 vč. servopohon 24 V	kus	1,00000	9 990,00	9 990,00		Vlastní	
4	M24-121	Čtyřhranná regulační klapka 200x315 vč. servopohon 24 V	kus	1,00000	8 990,00	8 990,00		Vlastní	
5	M24-122	Čtyřhranná regulační klapka 200x315 vč. servopohon 24 V	kus	1,00000	8 990,00	8 990,00		Vlastní	
6	M24-123	Čtyřhranná regulační klapka 450x200, ruční ovládání	kus	2,00000	2 499,00	4 998,00		Vlastní	
7	M24-124	Kruhová regulační klapka d280, ruční ovládání	kus	2,00000	849,00	1 698,00		Vlastní	
8	M24-125	Kruhová regulační klapka d200, ruční ovládání	kus	4,00000	499,00	1 996,00		Vlastní	
9	M24-126	Kruhová regulační klapka d140, ruční ovládání	kus	2,00000	499,00	998,00		Vlastní	
10	M24-127	Koncový kus (sání) 1250x560, pozink, RAL dle požadavku, vč. sítě proti vniknutí ptactva	kus	1,00000	12 990,00	12 990,00		Vlastní	
11	M24-128	Koncový kus (sání) 560x1250, pozink, RAL dle požadavku, vč. sítě proti vniknutí ptactva	kus	1,00000	12 990,00	12 990,00		Vlastní	
12	M24-129	Kulisový tlumič hluku v hyg. provedení 1250x560-1000; 6 ks kulis 100x560-1000/tlumič	kus	8,00000	11 990,00	95 920,00		Vlastní	
13	M24-130	Vyústka pro přívod vzduch 825x225, pozink, dvořadá vč. regulace a přípoj.rámečku	kus	3,00000	2 499,00	7 497,00		Vlastní	
14	M24-131	Vyústka pro přívod vzduch 525x225, pozink, dvořadá vč. regulace a přípoj.rámečku	kus	2,00000	1 599,00	3 198,00		Vlastní	
15	M24-132	Vyústka pro přívod vzduch 425x125, pozink, dvořadá vč. regulace a přípoj.rámečku	kus	4,00000	1 299,00	5 196,00		Vlastní	
16	M24-133	Vyústka pro přívod vzduch 225x125, pozink, dvořadá vč. regulace a přípoj.rámečku	kus	3,00000	899,00	2 697,00		Vlastní	
17	M24-134	Dýza s dalekým dosahem D315, hliník, otočná, ručně nastavitelná	kus	2,00000	5 699,00	11 398,00		Vlastní	
18	M24-135	Vyústka pro odvod vzduch 525x125, pozink, jednořadá vč. regulace a přípoj.rámečku	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00		Vlastní	
19	M24-136	Vyústka pro odvod vzduch 425x125, pozink, jednořadá vč. regulace a přípoj.rámečku	kus	3,00000	999,00	2 997,00		Vlastní	
20	M24-137	Vyústka pro odvod vzduch 225x125, pozink, jednořadá vč. regulace a přípoj.rámečku	kus	2,00000	899,00	1 798,00		Vlastní	
21	M24-140	Kuchyňská nerezová digestoř, nová (vč. tukových filtrů a osvětlení) 200x1100x400 (š h v), d200, (hrdlo)	kus	1,00000	34 990,00	34 990,00		Vlastní	
22	M24-141	Kuchyňská nerezová digestoř, stávající, 1200x1100, d315 (upravit napojení na d200)	kus	1,00000	499,00	499,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	M24-142	Kuchyňská nerezová digestoř, stávající, 1250x1100, 2xd250 (upravit napojení na d200)	kus	1,00000	799,00	799,00		Vlastní
24	M24-143	Kuchyňská nerezová digestoř, stávající, 1700x1100, 2xd250 (upravit napojení na d200)	kus	1,00000	799,00	799,00		Vlastní
25	M24-144	Kuchyňská nerezová digestoř, stávající, 1700x1100, 2xd250 (upravit napojení na d280)	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00		Vlastní
26	M24-145	Kuchyňská nerezová digestoř, stávající, 2100x1100, d250 (upravit napojení na d200)	kus	1,00000	399,00	399,00		Vlastní
27	M24-146	Kuchyňská nerezová digestoř, nová (vč. tukových filtrů a osvětlení) 1500x1100x400 (š h v), d200, (hrdlo)	kus	1,00000	54 990,00	54 990,00		Vlastní
28	M24-150	Čtyřhranné potrubí do obvodu 650 mm (100 % tvarovek)	m2	0,70000	1 199,00	839,30		Vlastní
29	M24-151	Čtyřhranné potrubí do obvodu 1050 mm (80 % tvarovek)	m2	11,20000	1 099,00	12 308,80		Vlastní
30	M24-152	Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm (40 % tvarovek)	m2	35,10000	999,00	35 064,90		Vlastní
31	M24-153	Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890 mm (70 % tvarovek)	m2	19,00000	899,00	17 081,00		Vlastní
32	M24-154	Čtyřhranné potrubí do obvodu 2630 mm (35 % tvarovek)	m2	75,20000	999,00	75 124,80		Vlastní
33	M24-155	Čtyřhranné potrubí do obvodu 4000 mm (100 % tvarovek)	m2	46,60000	1 199,00	55 873,40		Vlastní
34	M24-156	Čtyřhranné potrubí do obvodu 4460 mm (100 % tvarovek)	m2	33,30000	1 199,00	39 926,70		Vlastní
35	M24-157	Spiro potrubí D140 (5 % tvarovek)	m	10,10000	449,00	4 534,90		Vlastní
36	M24-158	Spiro potrubí D200 (15 % tvarovek)	m	10,50000	799,00	8 389,50		Vlastní
37	M24-159	Spiro potrubí D280 (0 % tvarovek)	m	0,60000	899,00	539,40		Vlastní
38	M24-160	Spiro potrubí D315 (0 % tvarovek)	m	1,90000	899,00	1 708,10		Vlastní
39	M24-161	Tepelná izolace minerální vata s Al polepem tl. 100 mm; 40 kg/m3; 0,04 W/mK oplechováno (1mm pozink, plech)	m2	41,90000	2 199,00	92 138,10		Vlastní
40	M24-162	Tepelná izolace minerální vata s Al polepem tl. 60 mm; 65 kg/m3; 0,04 W/mK oplechováno (1mm pozink, plech)	m2	6,90000	2 099,00	14 483,10		Vlastní
41	M24-201	Montážní, spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00000	42 990,00	42 990,00		Vlastní
42	M24-202	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení	soubor	1,00000	24 990,00	24 990,00		Vlastní
43	M24-203	Doprava	soubor	1,00000	35 990,00	35 990,00		Vlastní
44	M24-pozn	Poznámka (neoceňovat!): Uvedené ceny obsahují vždy i montáž dané specifikace!	soubor	0,00000		0,00		Vlastní

Celkem

1 570 097,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					32 270,00		
1	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	200,00000	59,00	11 800,00	801-4	RTS 22/ II	
2	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	230,00000	89,00	20 470,00	801-4	RTS 22/ II	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					82 062,00		
3	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	48,00000	129,00	6 192,00	801-3	RTS 22/ II	
4	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	200,00000	139,00	27 800,00	801-3	RTS 22/ II	
5	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	230,00000	209,00	48 070,00	801-3	RTS 22/ II	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					607,45		
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,52244	399,00	607,45	801-4	RTS 22/ II	
Díl: M21		Elektromontáže					661 073,00		
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	150,00000	69,00	10 350,00	M21	RTS 22/ II	
8	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm ²	kus	40,00000	79,00	3 160,00	M21	RTS 22/ II	
9	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm ²	kus	20,00000	119,00	2 380,00	M21	RTS 22/ II	
10	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 25 mm ²	kus	20,00000	199,00	3 980,00	M21	RTS 22/ II	
11	210110055RT2	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, řazení 1/0	kus	20,00000	299,00	5 980,00	M21	RTS 22/ II	
12	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	24,00000	299,00	7 176,00	M21	RTS 22/ II	
13	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídaného, , řazení 6	kus	6,00000	299,00	1 794,00	M21	RTS 22/ II	
14	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	31,00000	349,00	10 819,00	M21	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	40,00000	69,00	2 760,00	M21	RTS 22/ II
		rozvaděč PR03 stávající - kotelna : 26		26,00000				
		konvektomat 11kW E4 : 14		14,00000				
16	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	63,00000	79,00	4 977,00	M21	RTS 22/ II
		konvektomat 18kW E5 : 14		14,00000				
		el. kotel 15kW E7 : 12		12,00000				
		el. mult. kotel 23kW E8 : 25		25,00000				
		el. sporák 15kW E10 : 12		12,00000				
17	210800548RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	14,00000	99,00	1 386,00	M21	RTS 22/ II
		konvektomat 37kW E3 : 14		14,00000				
18	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	25,00000	129,00	3 225,00	M21	RTS 22/ II
		el. mult. pánev 45kW E9 : 25		25,00000				
19	210800550RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 25 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	31,00000	199,00	6 169,00	M21	RTS 22/ II
		rozvaděč PR0 : 14		14,00000				
		rozvaděč PR01 - vzduchotechnika : 17		17,00000				
20	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	760,00000	99,00	75 240,00	M21	RTS 22/ II
21	210810017RT5	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 25 mm ² , volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	799,00	19 975,00	M21	RTS 22/ II
		el. mult. pánev 45kW E9 : 25		25,00000				
22	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	17,00000	399,00	6 783,00	M21	RTS 22/ II
		rozvaděč PR01 - vzduchotechnika : 17		17,00000				
23	210810057RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm ²	m	94,00000	149,00	14 006,00	M21	RTS 22/ II
		rozvaděč PR02 stávající - kanceláře : 16		16,00000				
		rozvaděč PR03 stávající - kotelna : 26		26,00000				
		rozvaděč PR04 stávající - výdejna jídel : 35		35,00000				
		konvektomat 11kW E4 : 14+3		17,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšř nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	52,00000	189,00	9 828,00	M21	RTS 22/ II
		konvektomat 18kW E5 : 14+3		17,00000				
		el. kotel 15kW E7 : 12+3		15,00000				
		el. sporák 15kW E10 : 12+8		20,00000				
25	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2	m	32,00000	349,00	11 168,00	M21	RTS 22/ II
		el. mult. kotel 23kW E8 : 25+7		32,00000				
26	210810057RT4	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2	m	23,00000	449,00	10 327,00	M21	RTS 22/ II
		konvektomat 37kW E3 : 14+3		17,00000				
		el. mult. pánev 45kW E9 : 6		6,00000				
27	210901097RT1	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x185 + 95 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Al jádrem 1-AYKY 3x185 + 95 mm2	m	19,00000	849,00	16 131,00	M21	RTS 22/ II
		část venek : 5		5,00000				
		rozdávč PR0 : 14		14,00000				
28	650012171RT2	Montáž krabice do dutých stěn kruhové, se zapojením, včetně dodávky krabice s víčkem a svorkovnicí, o průměru 105 mm, hloubky 50 mm	kus	48,00000	249,00	11 952,00	M65	RTS 22/ II
29	650072163R00	hlavního, třípólového, do 80 A	kus	5,00000	960,00	4 800,00		RTS 22/ II
		konvektomat 11kW E4 : 1		1,00000				
		konvektomat 18kW E5 : 1		1,00000				
		el. kotel 15kW E7 : 1		1,00000				
		el. mult. kotel 23kW E8 : 1		1,00000				
		el. sporák 15kW E10 : 1		1,00000				
30	650072165R00	hlavního, třípólového, do 125 A	kus	2,00000	960,00	1 920,00		RTS 22/ II
		konvektomat 37kW E3 : 1		1,00000				
		el. mult. pánev 45kW E9 : 1		1,00000				
31	2101101R0x	Popisky kabeláže a vodičů v rozváděči	sada	2,00000	4 490,00	8 980,00		Vlastní
		část venek : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozvaděč PR0 : 1		1,00000				
32	2101102R0x	Popisné štítky a označení prvky pro kabely, zásuvky, světla apod.	soubor	1,00000	6 990,00	6 990,00		Vlastní
33	2101103R0x	Podružný materiál (spojovací, DIN lišty, RS a Wago svorky, aj.)	soubor	1,00000	9 494,00	9 494,00		Vlastní
34	2101104R0x	D+M chráničky d40	m	33,00000	109,00	3 597,00		Vlastní
35	2101105R0x	D+M chráničky d63	m	15,00000	129,00	1 935,00		Vlastní
36	2101106R0x	Tlačítko AL STOP GW42201	kus	4,00000	1 199,00	4 796,00		Vlastní
37	2101107R0x	Ochranné pospojování Bernard svorkami, CU pásek, CY vodič	soubor	1,00000	11 990,00	11 990,00		Vlastní
38	21011R0x	D+M nového rozváděče ER0 vč. vystrojení (dle PD)	soubor	1,00000	79 990,00	79 990,00		Vlastní
39	21012R0x	D+M nového rozváděče PR0 vč. vystrojení (dle PD)	soubor	1,00000	99 990,00	99 990,00		Vlastní
40	21019R0x	Demontáž svítidel vč. světelných zdrojů	kus	80,00000	349,00	27 920,00		Vlastní
41	2101R0x	Demontáž stávajícího rozváděče, odpojení kabeláže, aj.	soubor	1,00000	9 490,00	9 490,00		Vlastní
42	2102101R0x	Doprava, přesun hmot	soubor	1,00000	8 990,00	8 990,00		Vlastní
43	210291R0x	Montáž svítidla vč. rozměření	kus	80,00000	590,00	47 200,00		Vlastní
		svítidlo, ozn. 1 : 8		8,00000				
		svítidlo, ozn. 2 : 4		4,00000				
		svítidlo, ozn. 3 : 16		16,00000				
		svítidlo, ozn. 4 : 2		2,00000				
		svítidlo, ozn. 5 : 10		10,00000				
		svítidlo, ozn. 6 : 23		23,00000				
		svítidlo, ozn. 7 : 17		17,00000				
44	348211	svítidlo, ozn. 1 (dle PD)	kus	8,00000	399,00	3 192,00		Vlastní
45	348212	svítidlo, ozn. 2 (dle PD)	kus	4,00000	999,00	3 996,00		Vlastní
46	348213	svítidlo, ozn. 3 (dle PD)	kus	16,00000	999,00	15 984,00		Vlastní
47	348214	svítidlo, ozn. 4 (dle PD)	kus	2,00000	1 790,00	3 580,00		Vlastní
48	348215	svítidlo, ozn. 5 (dle PD)	kus	10,00000	499,00	4 990,00		Vlastní
49	348216	svítidlo, ozn. 6 (dle PD)	kus	23,00000	1 190,00	27 370,00		Vlastní
50	348217	svítidlo, ozn. 7 (dle PD)	kus	17,00000	599,00	10 183,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-11-24	ZŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
O:	01	Rekonstrukce školní kuchyně
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	358221-040A	Vypínač 3x40A konvektomat 11kW E4 : 1	kus	1,00000	1 990,00	1 990,00		Vlastní
52	358221-063A	Vypínač 3x63A konvektomat 18kW E5 : 1 el. kotel 15kW E7 : 1 el. mult. kotel 23kW E8 : 1 el. sporák 15kW E10 : 1	kus	4,00000	2 790,00	11 160,00		Vlastní
53	358221-125A	Vypínač 3x125A konvektomat 37kW E3 : 1 el. mult. pánev 45kW E9 : 1	kus	2,00000	5 490,00	10 980,00		Vlastní
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						3 996,00		
54	222730005R0x	Účastnická zásuvka data+telefon včetně dodávky	kus	4,00000	999,00	3 996,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						5 568,27		
55	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,82800	199,00	363,77	801-3	RTS 22/ II
56	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,73200	19,90	691,17	801-3	RTS 22/ II
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,82800	299,00	546,57	801-3	RTS 22/ II
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,28000	35,00	639,80	801-3	RTS 22/ II
59	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,82800	1 820,00	3 326,96	801-3	RTS 22/ II

Celkem	785 576,72
---------------	-------------------

ZŠ Husova náměstí nad Oslavou - rekonstrukce jídelny

Časový harmonogram:

2023																
	19	20	21	22	23	24	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Převzetí staveniště:																
Zahájení prací 9.5.	■															
HSV																
Bourací práce, demontáže		■	■	■	■	■										
Příčky			■	■	■											
PSV																
VZT		■	■													
Elektroinstalace								■	■				■	■	■	
ZTI								■	■							
ÚT												■	■	■	■	
Povlakové kce																
Obklady a dřevy								■	■	■	■	■	■	■	■	
ELEKTROINSTALACE		■	■					■	■				■	■		
Malby a nátěry																
Zpevněné plochy															■	■
Předání díla																■
		květen			červen			červenec						srpen		

Uvedené harmonogramy (časový i finanční) jsou pouze orientační a budou upřesněny před zahájením prací, stejně jako budou průběžně aktualizovány v průběhu realizace.

MK PROJEKTSTAV s.r.o.
 projekce, provádění staveb
 Komárovská 666/3, 617 00/Brno
 IČ:04508343, DIČ:CZ04508343
 Tel.: 606 072 620