

ČIŠTĚNÍ MOSTŮ, PROPUSTKŮ A ODVODNĚNÍ SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2023

Rozpočet

p.č.	číslo NS	název NS	m.j.	popis obsahu a pracovního postupu při provádění NS (položkové ceny budou dodavatelem stanoveny vč. dodání příslušného materiálu, např. svíslé dopravní značení, posypový materiál apod., pokud není v popisu NS výkazu výměr uvedeno jinak)	počet m.j.	jednotková cena	celkem NS
						Kč bez DPH	Kč bez DPH
1	20140	Čištění vozovek ručně odkopem	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odkopání silnější vrstvy bláta, ruční zametání kartáči, uložení odkopaného materiálu a smetení nečistot na hromady na krajnici, výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky a zrušení dopravního značení.	500,00	15,00	7 500,00
2	53121	Čištění rigolů ruční	bm	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění zpevněných rigolů od nánosů do tl. 100 mm a trávy odkopáváním ručně, dočištění vymetením nebo spláchnutím a zrušení dopravního značení.	5 800,00	30,00	174 000,00
3	55140	Čištění propustku - průměr nad 601 mm	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění propustku za pomoci ručního nářadí, jeho naložení a odvoz na skládku, vyčištění tlakovou vodou a zrušení dopravního značení. Průměrná délka čištěného propustku je uvažována 10 bm.	20,00	4 900,00	98 000,00
4	58110	Čištění vpustě nebo šachty ruční běžné	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, ruční čištění vpustí a okolí mříže, naložení nečistot, přejezd k další vpusti, případný odvoz nečistot na skládku a zrušení dopravního značení.	50,00	450,00	22 500,00
5	60114	Nestavební údržba mostů - očištění krajnic na mostě a v jeho bezprostředním okolí	m2	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, očištění nánosů a vegetace na okraji vozovky u říms, v celé jejich délce a odstranění zvýšené nebezpečné krajnice 2m před a za římsami, zrušení dopravního značení.	5 500,00	40,00	220 000,00
6	60116	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie I - mosty o délce přemostění do 10 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení.	70,00	3 100,00	217 000,00
7	60117	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie II - mosty o délce přemostění od 11 m do 20 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení.	15,00	4 800,00	72 000,00
8	60118	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie III - mosty o délce přemostění od 21 m do 50 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení.	15,00	6 300,00	94 500,00
9	60119	Nestavební údržba mostů - čištění říms, nosných a ostatních částí mostu (kategorie IV - mosty o délce přemostění nad 51 m)	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění běžných a chodníkových říms, zábradlí, dilatačních spar a závěrů, boků konstrukce mostu a jiných, v ostatních položkách neuvedených částí mostu od posypových hmot, nečistot a travní vegetace, mechů apod., zrušení dopravního značení.	5,00	10 500,00	52 500,00
10	60120	Nestavební údržba mostů - vyčištění odvodňovacích vrtů dutin nosníků	ks	Toto NS obsahuje označení pracoviště přechodným dopravním značením, odstranění nečistot a vápenných inkrustací v dodatečně zřízených otvorech na podhledu prefabrikovaných nosníků, které umožňují odtékání vody z dutin nosníků při poruchách hydroizolace, a zrušení dopravního značení.	50,00	90,00	4 500,00
CELKEM - ZLÍNSKÝ KRAJ							962 500,00