

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100

DODAVATEL:

WIPROS s.r.o.
IČ: 29312078
DIČ: CZ29312078
Tyršova 199
66434 KUŘIM

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 24.04.2023

OBJEDNÁVKA č. 1484/23

Objekt: KRKOŠKOVA 741/21

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení výměny ležatých rozvodů ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Ondřej Vals
Kontakt: Mobil 775 426 637

Nájemce:
Kontakt:

Cena: 473 218,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.05.2023
Záruční lhůta: 24 měsíců

vedo

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [redacted].
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury [redacted].

Objednávku převzal a akceptuje [redacted]

Dne: 28 .04. 2023

Položkový rozpočet stavby


Stavba: **Krkoškova 21 - výměna ležatých rozvodů**

Objekt: **Výměna rozvodů vody a odpadu**

Rozpočet: **Výměna rozvodů vody a odpadu**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny


Celkem

HSV			268 424,25
PSV			196 877,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 916,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			473 218,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		473 218,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,10 CZK

Cena celkem bez DPH **473 218,00 CZK**



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			105 033,07	22,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 056,00	1,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			534,00	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 444,76	4,3
8	Trubní vedení	HSV			1 437,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 552,00	3,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 258,28	3,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 995,14	2,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			71 893,92	15,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			122 874,33	26,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 109,60	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			88 114,00	18,6
VN	Vedlejší náklady	VN			7 916,00	1,7
Cena celkem					473 218,10	100,0

Položkový rozpočet

S:	Krkoškova 21 - výměna ležatých rozvodů
O:	Výměna rozvodů vody a odpadu
R:	Výměna rozvodů vody a odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce			105 033,07			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	23,60000	1 675,00	39 530,00
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	8,60000	2 101,00	18 068,60
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,60000	234,00	2 012,40
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	23,60000	800,00	18 880,00
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	21,32000	655,00	13 964,60
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,30000	1 080,00	6 804,00
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,84000	868,00	3 333,12
8	59691001.AR	Recyklát betonový 0/16	t	9,57000	255,00	2 440,35
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			7 056,00			
9	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	6,00000	1 176,00	7 056,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější			534,00			
10	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	6,00000	89,00	534,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce			20 444,76			
11	631416212R00	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 8 - 12 cm	m3	2,28000	8 967,00	20 444,76
Díl: 721 Vnitřní kanalizace			71 893,92			
12	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	25,00000	95,00	2 375,00
13	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	3,00000	127,00	381,00
14	28651841.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 125 PVC	kus	6,00000	730,00	4 380,00
15	28651862.AR	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 160 PVC	kus	2,00000	223,00	446,00
16	721 RT	D+M plast. revizní šachta do 1m3 vč. poklopu	kpl	1,00000	7 436,00	7 436,00
17	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	28,00000	964,00	26 992,00
18	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	14,00000	963,00	13 482,00
19	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	42,00000	28,00	1 176,00
20	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,36000	2 182,00	785,52
21	722110818R00	Demontáž potrubí z litinových trub , DN 200 mm	m	28,00000	471,00	13 188,00
22	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	626,19900	2,00	1 252,40
Díl: 722 Vnitřní vodovod			122 874,33			
23	286143005R	Trubka D50x5,6 /PP-R I	m	48,00000	473,00	22 704,00
24	28614322.AR	Trubka D20x3,4 (PN20) PP-R80 SDR 6	m	8,00000	47,00	376,00
25	28614324.AR	Trubka D32x5,4 (PN20) PP-R80 SDR 6	m	16,00000	113,00	1 808,00
26	28614325.AR	Trubka D40x6,7 (PN20) PP-R80	m	12,00000	172,00	2 064,00
27	28654010R	Koleno 90° PPR D 50 mm	kus	21,00000	74,00	1 554,00
28	28654205R	Redukce vnitřní/vnější PPR d 50x32 mm	kus	6,00000	45,00	270,00
29	28654339R	Kohout kulový plastový d 40 mm PPR	kus	9,00000	766,00	6 894,00
30	28655026R	T kus d 50 mm PP R jednoznačný	kus	10,00000	85,00	850,00
31	28655036R	Nátrubek D 50 mm PP R	kus	24,00000	45,00	1 080,00
32	28655077R	DG přechodka MZD D40x5/4" PP R	kus	8,00000	491,00	3 928,00
33	28655078R	DG přechodka MZD D50x6/4" PP R	kus	9,00000	821,00	7 389,00
34	42149136RT	Kotouč řezací na ocel rovný Protool pr.230/2	kus	6,00000	50,00	300,00
35	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	8,00000	165,00	1 320,00
36	722176114R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm	m	16,00000	208,00	3 328,00

Položkový rozpočet

S:	Krkoškova 21 - výměna ležatých rozvodů
O:	Výměna rozvodů vody a odpadu
R:	Výměna rozvodů vody a odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	722176115R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm	m	12,00000	240,00	2 880,00
38	722176116R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 50 mm	m	48,00000	322,00	15 456,00
39	722181214RU2	Izolace návleková MIRELON PRO vnitřní průměr 35 mm	m	16,00000	104,00	1 664,00
40	722181215RW4	Izolace návleková MIRELON PRO vnitřní průměr 48 mm	m	12,00000	149,00	1 788,00
41	722181215RW8	Izolace návleková MIRELON PRO vnitřní průměr 54 mm	m	48,00000	168,00	8 064,00
42	722181817R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 150 mm	m	84,00000	72,00	6 048,00
43	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	14,00000	71,00	994,00
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	84,00000	28,00	2 352,00
45	7225789.RT2	Podpurný žlab pozink. pro PPR potrubí do D 63	m	76,00000	142,00	10 792,00
46	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	84,00000	62,00	5 208,00
47	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	84,00000	20,00	1 680,00
48	900 R00	Zajištění odstávky	h	9,00000	315,00	2 835,00
49	900 R04	HZS stavební dělník v tarifní třídě 7	h	18,00000	449,00	8 082,00
50	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1 166,32900	1,00	1 166,33
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 109,60
51	767995101RT	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb, atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg	kg	9,00000	188,00	1 692,00
52	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,28840	1 448,00	417,60
Díl: 8		Trubní vedení				1 437,00
53	871002RT	Napojení na stavající kus	kpl	1,00000	1 437,00	1 437,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 552,00
54	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	108,00000	144,00	15 552,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 258,28
55	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	108,00000	5,00	540,00
56	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,28000	3 501,00	7 982,28
57	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	42,00000	208,00	8 736,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 995,14
58	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,33000	1 258,00	12 995,14
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				88 114,00
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,00000	208,00	5 408,00
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,00000	393,00	10 218,00
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,00000	33,00	858,00
62	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	260,00000	9,00	2 340,00
63	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	26,00000	2 665,00	69 290,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 916,00
64	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 916,00	7 916,00