

Město Šternberk

Stavební úpravy VO ul.Olomoucká, Šternberk

č.p.	Popis položky	mj	Počet mj	Cena materiálu	Cena montáže	Cena materiálu celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem
Elektroinstalace								758 805,00 Kč
1	stožár B10	kus	15	12 000,00 Kč	1 800,00 Kč	180 000,00 Kč	27 000,00 Kč	207 000,00 Kč
2	stožár SK6	kus	1	5 600,00 Kč	1 200,00 Kč	5 600,00 Kč	1 200,00 Kč	6 800,00 Kč
3	výložník V1/1500	kus	15	2 300,00 Kč	800,00 Kč	34 500,00 Kč	12 000,00 Kč	46 500,00 Kč
4	svítidlo Marut L G2 L03 9k0 727 T504 C; Street Luminaire	kus	15	6 500,00 Kč	400,00 Kč	97 500,00 Kč	6 000,00 Kč	103 500,00 Kč
5	svítidlo Marut L G2 L03 7k0 727 T504 C; Street Luminaire	kus	7	6 500,00 Kč	400,00 Kč	45 500,00 Kč	2 800,00 Kč	48 300,00 Kč
6	stožárová výzbroj	kus	16	480,00 Kč	500,00 Kč	7 680,00 Kč	8 000,00 Kč	15 680,00 Kč
7	kabel CYKY 4x16	m	165	210,00 Kč	45,00 Kč	34 650,00 Kč	7 425,00 Kč	42 075,00 Kč
8	kabel CYKY 3x1,5	m	170	18,00 Kč	35,00 Kč	3 060,00 Kč	5 950,00 Kč	9 010,00 Kč
9	napojení kabelů do 16	kus	32		100,00 Kč	0,00 Kč	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
10	napojení kabelů do 1,5	kus	32		50,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
11	kabelová spojka	kus	32	480,00 Kč	1 200,00 Kč	15 360,00 Kč	38 400,00 Kč	53 760,00 Kč
12	napojení zemnění na stožár (svorka ,drát, bužírka)	kus	16	70,00 Kč	100,00 Kč	1 120,00 Kč	1 600,00 Kč	2 720,00 Kč
13	demontáž (sloup, výložník, svítidlo)	kus	15		1 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
14	demontáž (svítidlo)	kus	6		200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
15	Likvidace odpadu vč.naložení a odvozu .	m3	15	200,00 Kč	200,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč
16	vybourání betonu	m3	15		700,00 Kč	0,00 Kč	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
17	Likvidace betonu vč.naložení a odvozu na skládku , poplatku za skládku	m3	15	400,00 Kč	300,00 Kč	6 000,00 Kč	4 500,00 Kč	10 500,00 Kč
18	kopoflex 63	m	125	29,00 Kč	35,00 Kč	3 625,00 Kč	4 375,00 Kč	8 000,00 Kč
19	výkop jámy + stožárové pouzdro	kus	16	1 000,00 Kč	2 800,00 Kč	16 000,00 Kč	44 800,00 Kč	60 800,00 Kč
20	folie	m	85	3,00 Kč	15,00 Kč	255,00 Kč	1 275,00 Kč	1 530,00 Kč
21	výkop a zához kabelové rýhy	m	85		350,00 Kč	0,00 Kč	29 750,00 Kč	29 750,00 Kč
22	úprava terénu	m2	85		30,00 Kč	0,00 Kč	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
23	zemnicí svorky	kus	20	30,00 Kč	100,00 Kč	600,00 Kč	2 000,00 Kč	2 600,00 Kč
24	FeZn pásek	m	85	73,00 Kč	45,00 Kč	6 205,00 Kč	3 825,00 Kč	10 030,00 Kč
25	pískové lože	m	85	50,00 Kč	70,00 Kč	4 250,00 Kč	5 950,00 Kč	10 200,00 Kč
26	odvoz zeminy do 10km	m3	10		300,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
27	naložení výkopku	m3	10		150,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
28	Likvidace zeminy	m3	10	450,00 Kč		4 500,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč
29	revize a zkoušky	soub	1		10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
30	doprava	soub	1		5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
31	gedetické zaměření	soub	1		5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
32	podružný mat.	soub	1		1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
33	jeřáb	soub	1		12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
34	montážní plošina	soub	1		7 500,00 Kč	0,00 Kč	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Cena bez DPH								758 805,00 Kč
Cena DPH								159 349,05 Kč
Cena s DPH								918 154,05 Kč

