

VYS bezodkladné kácení stromů a řez dřevin

Číslo související Rámcové dohody: 12PU-002334

Číslo dílčí smlouvy 12PU-002895

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Klíma Leoš

se sídlem Šlakhmry 399, Hamry nad Sázavou, 591 01

IČO: 67519971

DIČ: CZ7511234775

zápis v obchodním rejstříku: není

právní forma: OSVČ

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 21. 01. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): bezodkladné kácení stromů a řez dřevin z důvodu BESIP na základě požadavků majetkového správce

Majetkový správce zašle požadavek k bezodkladnému kácení stromů a řezů dřevin dodavateli emailem nebo do datové schránky.

Dodavatel provede plnění do 24 hodin od doručení požadavku.

množství / rozsah Plnění: bude specifikováno v jednotlivých požadavcích majetkového správce (množství Plnění uvedené v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění může lišit).

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Kraj Vysočina, konkrétní místo Plnění bude specifikováno majetkovým správcem.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 24 hod od okamžiku doručení požadavku majetkové správce.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou – průběžně po dobu 12 měsíců od účinnosti Dílčí smlouvy.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116-B	Kácení stromů - BESIP
SO 118-B	Řez dřevin - BESIP
SO 180	DIO

CEKLEM bez DPH	409 950,00 Kč
DPH v Kč	86 089,50 Kč
CELKEM včetně DPH	496 039,50 Kč

SO 116B Kácení stromů - BESIP

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SO	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161B		Kácení s přetažením - BESIP				
75	8451		11611B	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm - BESIP	ks		10	
			Pozn.:					
76	8452		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm - BESIP	ks		20	
			Pozn.:					
77	8453		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm - BESIP	ks		10	
			Pozn.:					
78	8454		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm - BESIP	ks		8	
			Pozn.:					
79	8455		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm - BESIP	ks		2	
			Pozn.:					
<p>- <i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SFPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p>- <i>V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</i></p> <p>- <i>SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité vřjma bodu 6.5.2</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p>- <i>Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p> <p>- <i>Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamiálních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</i></p>								
		1162B		Kácení volné - BESIP				
80	8456		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm - BESIP	ks		10	
			Pozn.:					
81	8457		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm - BESIP	ks		20	
			Pozn.:					
82	8458		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm - BESIP	ks		10	
			Pozn.:					
83	8459		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm - BESIP	ks		8	
			Pozn.:					
84	8461		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm - BESIP	ks		2	
			Pozn.:					
<p>- <i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SFPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p>- <i>V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</i></p> <p>- <i>SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité vřjma bodu 6.5.2</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p>- <i>Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p> <p>- <i>Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamiálních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</i></p>								
		1163B		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu - BESIP				
85	8462		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP	ks		5	
			Pozn.:					
86	8463		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP	ks		10	
			Pozn.:					
87	8464		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP	ks		10	
			Pozn.:					
88	8465		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP	ks		5	
			Pozn.:					
89	8466		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP	ks		1	
			Pozn.:					
<p>- <i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SFPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p>- <i>V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</i></p> <p>- <i>SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité vřjma bodu 6.5.2</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p>- <i>Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p> <p>- <i>Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamiálních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</i></p>								
		1164B		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu - BESIP				
90	8467		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm - BESIP	ks		5	
			Pozn.:					
91	8468		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm - BESIP	ks		10	
			Pozn.:					
92	8469		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm - BESIP	ks		10	
			Pozn.:					
93	8471		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm - BESIP	ks		5	
			Pozn.:					
94	8472		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm - BESIP	ks		1	
			Pozn.:					
<p>- <i>Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SFPK A02 005 Kácení stromů.</i></p> <p>- <i>V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</i></p> <p>- <i>SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité vřjma bodu 6.5.2</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</i></p> <p>- <i>V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</i></p> <p>- <i>Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SFPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</i></p> <p>- <i>Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamiálních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</i></p>								
		116A		Štěpkování				
95	8164		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m ³		10	
			Pozn.:					
<p>- <i>Podkladem bude dendrologický průzkum.</i></p> <p>- <i>Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené v msté plnění zakázky do max. tl. 5 cm.</i></p> <p>- <i>Měří se objem nadroané hmoty určené ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.</i></p> <p>- <i>Položka platí i pro ostatní SO</i></p>								
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
96	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m ³		10	
			Pozn.:					
<p>- <i>Podkladem bude dendrologický průzkum.</i></p> <p>- <i>Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené v zadávací dokumentaci k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovně.</i></p> <p>- <i>Měří se teoretický objem nadroané hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.</i></p> <p>- <i>Položka platí i pro ostatní SO</i></p>								

Cena celkem SO116B bez DPH

SO 118B Řez dřevin - BESIP

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1186B		Bezpečnostní řez - BESIP				
97	8681		11861B	Bezpečnostní řez do 60 m ² - BESIP	ks		10	
				Pozn.:				
98	8682		11862B	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m ² - BESIP	ks		10	
				Pozn.:				
99	8683		11863B	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m ² - BESIP	ks		10	
				Pozn.:				
100	8684		11864B	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m ² - BESIP	ks		10	
				Pozn.:				
101	8685		11865B	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m ² - BESIP	ks		10	
				Pozn.:				
102	8686		11866B	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m ² - BESIP	ks		5	
				Pozn.:				
<p><i>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů.</i></p> <p><i>- Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdélejší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene.</i></p> <p><i>- V cenách jsou započteny i náklady na rozeznání větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku.</i></p> <p><i>- Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.</i></p> <p><i>- Tato položka se používá pouze na zajištění BESIPu při kalamičních stavech, haváriích a neodkladných zásazích na vegetaci podél komunikací.</i></p> <p><i>- V ceně jsou zahrnuty i ztížené podmínky podél pozemních komunikací (např. překážky jako je komunikace, svaň 1:2, stavební objekty apod.)</i></p>								

Cena celkem SO118B bez DPH

SO 180 DIO

Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI		NENÍ SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ		
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH	DEN		5	
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN		5	
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN		5	
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN		5	
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

C

H