

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: Oprava dlažeb, podlahových krytin, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

KSO:
Místo: SO-001, Velitelství E - Tábor

CC-CZ:
Datum: 11.04.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STOPIN spol. s r.o.

IČ: 26040042
DIČ: CZ26040042

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 030 921,96
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 030 921,96	216 493,61
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 247 415,57
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Oprava dlažeb,podlahových krytin, maleb,sanitární techniky ,výměna žaluzií a související stavební opravy

Místo: SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum: 11.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 030 921,96	1 247 415,57
011	výměna sprchové zástěny a pisoáru	54 306,80	65 711,23
012	výmalba	154 852,17	187 371,13
013	podlahové krytiny	204 649,72	247 626,16
014	dlažba	457 094,21	553 083,99
015	žaluzie	12 330,00	14 919,30
016	příčka dřevěná	70 186,70	84 925,91
017	odvětrání 1.PP	3 993,86	4 832,57
018	sdk příčka	61 508,50	74 425,29
019	Zařízení staveniště	12 000,00	14 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

011 - výměna sprchové zástěny a pisoáru

Místo:

SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 306,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				646,80
D	997		Přesun sutě				646,80
15	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	0,210		
16	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,210		
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,210		
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,200		
P			Poznámka k položce: _x000D_ 20 km				
3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,210		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
10	K	725121529	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem	soubor	2,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ D+ M				
11	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ demontáž stávajících pisoárů včetně odvozu na skládku				
12	K	72512910111	napájecí elektro - zdroj pisoárů pro ovládání 2 ks	kpl.	1,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ Dodávka - montáž - demontáž : připojení 2 ks pisoárů				
4	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ demontáž stávajících sprchových dveří včetně odvozu na skládku				
5	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	2,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ včetně spojovacího materiálu				
6	M	55495003111	zástěna sprchová rámová - posuvná - čelní dveře ,třídlné na vaničku š. do 1100mm	kus	2,000		
7	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,043		
8	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,043		
D	781		Dokončovací práce - obklady				
9	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ přetěsnění sprchové vaničky , včetně odstranění stávajícího silikonu				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

012 - výmalba

Místo:

SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 852,17

D HSV Práce a dodávky HSV 35 560,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 750,00

1	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	105,000		
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	60,000		
23	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

25	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,600		
26	K	783132121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 50%	m2	2,600		
27	K	783138203	Lakovací jednonásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,600		
24	K	783138213	Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	2,600		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

4	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	152,000		
6	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	430,000		
7	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	430,000		
8	M	24771110	páska technická textilní š 50mm	m	860,000		
9	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	150,000		
22	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	150,000		
11	M	24771115	páska technická textilní š 40mm	m	302,000		
12	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	120,000		
13	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	120,000		
14	M	24771115	páska technická textilní š 40mm	m	240,000		
2	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 317,000		
15	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	100,000		
16	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	50,000		
17	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	142,560		
20	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 317,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

013 - podlahové krytiny

Místo:

SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

204 649,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 128,12
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 056,00
27	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	0,640		
28	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	0,640		
D	997		Přesun sutě				
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,494		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,720		
P			Poznámka k položce: _x000D_ 20 km				
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,494		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
26	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000		
24	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	8,000		
25	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	8,000		
D	776		Podlahy povlakové				
1	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	178,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ 158 m2+20 m2				
2	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	178,000		
3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	178,000		
4	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	178,000		
5	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	178,000		
6	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	178,000		
9	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	158,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ před zahájením prací nutné provést vyzkoušení !!!				
10	M	697510601-1	koberec zátěžový s vsívaným smyčkovým vláskem, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, hořlavost Bfl S1	m2	173,800		
P			Poznámka k položce: _x000D_ barva tmavá - černá/šedá _x000D_ před zahájením prací nutné provést vyzkoušení !!!				
11	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,000		
P			Poznámka k položce: _x000D_ před zahájením prací je nutné provést vyzkoušení PVC				
12	M	28411014	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R12, hořlavost Bfl S1	m2	22,000		
13	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	10,000		
14	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	136,000		
15	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	136,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
16	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	19,000			
17	M	69751200	lišta koberecová 50x7mm	m	136,000			
18	M	697510601-1	koberec zátěžový s vsívaným smyčkovým vlásem, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, hořlavost Bfl S1	m2	14,000			
	P		Poznámka k položce: _x000D_ do soklové lišty _x000D_ před zahájením prací nutně provést vyvzorkování !!!_x000D_ barva tmavá - černá/šedá					
19	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000			
20	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytín, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

014 - dlažba

Místo:

SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

457 094,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

104 940,25

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 741,30

14	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	120,000		
<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>začištění omítek - sokl dlažby</i>							
15	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,500		
<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>mazanina v chodbě a u schodiště</i>							
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,060		
61	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	1,270		
60	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,270		
38	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	20,000		
17	K	634911112	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	20,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	142,560		
19	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	142,560		
20	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,500		
<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>stávající podlaha v chodbě vykazuje nerovnosti</i>							
21	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	142,560		
22	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	291,120		
<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>2x 1 mm</i>							
59	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,700		

D 997

Přesun sutě

23	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	9,544		
24	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,544		
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,544		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,240		
<i>Poznámka k položce: x000D_</i> <i>20 km</i>							
27	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,492		

D 998

Přesun hmot

51	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	3,928		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 763

Konstrukce suché výstavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	15,500		
			<i>Poznámka k položce: _x000D_ chodba +2.53</i>				
6	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	15,500		
			<i>Poznámka k položce: _x000D_ chodba + m.č. 2.53</i>				
47	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
48	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				
43	K	766121220-1	Montáž a Demontáž stěn provizorních - oddělení stavebních prací od provozu	m2	16,000		
62	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	15,000		
63	K	766491853	Demontáž prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000		
52	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	15,000		
53	M	61187396	<i>práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	15,000		
65	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10 cm	kus	1,000		
54	M	61187496	<i>práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 1470mm š 100mm</i>	kus	1,000		
49	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
50	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				
1	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	4,500		
			<i>Poznámka k položce: _x000D_ stávající zábradlí bude znovu použito</i>				
2	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	4,500		
			<i>Poznámka k položce: _x000D_ stávající zábradlí bude znovu použito</i>				
3	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	18,630		
			<i>Poznámka k položce: _x000D_ 3x 6.21 m2 _x000D_ zbývající mříže zhotovitel odveze do Kas P.Holého - Tábor</i>				
4	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	12,420		
			<i>Poznámka k položce: _x000D_ stávající mříže (2ks. 2 x 6.12 m2)budou znovu použity _x000D_ zbývající mříž zhotovitel odveze do Kas P.Holého - Tábor</i>				
45	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
46	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
D		771	Podlahy z dlaždic				
28	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	102,560		
44	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	40,000		
39	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	20,000		
40	M	59054164	<i>profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm</i>	m	22,000		
31	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 90 do 120 mm	m	93,100		
			<i>Poznámka k položce: _x000D_ např.: taurus žlutá/modrá</i>				
41	M	LSS.TAA35069-1	<i>dlaždice slinutá TAURUS GOBI ŽLUTÁ / MODRÁ 298x298x9mm</i>	m2	13,000		
33	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	93,100		
66	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	142,560		
34	K	771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	142,560		
			<i>Poznámka k položce: _x000D_ např.: taurus žlutá gobi v kombinaci s taurus morá</i>				
42	M	LSS.TAA35069-1	<i>dlaždice slinutá TAURUS GOBI ŽLUTÁ / MODRÁ 298x298x9mm</i>	m2	156,816		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
37	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
D		776	Podlahy povlakové				
64	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	6,000		
56	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	6,000		
58	M	59054153	<i>profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou</i>	m	6,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
7	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	5,000		
8	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	5,000		
10	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	9,000		
P			<i>Poznámka k položce: x000D_ stávající zábradlí na chodbě</i>				
11	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,000		
12	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytín, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

015 - žaluzie

Místo: SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum: 11.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 330,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 330,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 12 330,00

1	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	10,500		
			P <i>Poznámka k položce: _x000D_ rozměry jsou pouze orientační , nutné zaměřit před zahájením prací !!!!</i>				
2	M	61124349 - 1	žaluzie interiérová Al bílá 122x107 cm	kus	6,000		
3	M	61124344 - 1	žaluzie interiérová Al bílá 122x36 cm	kus	6,000		
4	K	786624121 - 1	Demontáž lamelové žaluzie do oken zdvojených, otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	10,500		
			P <i>Poznámka k položce: _x000D_ včetně úklidu, likvidace a odvozu na skládku !!!</i>				
5	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
6	K	998786292	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytín, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

016 - příčka dřevěná

Místo:

SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 186,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				632,20
D	997		Přesun sutě				632,20
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,290		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,800		
P			Poznámka k položce: x000D_20 km				
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,290		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
16	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	15,700		
P			Poznámka k položce: x000D_včetně dřevěné zárubně				
57	K	766121210-1	Montáž stěn plných s výplní a konstrukcí pro zárubeň do 2,75 m, z hranolů, povrchová úprava laminátová deska včetně krycích lišt a spojovacího materiálu - barva bílá	m2	15,700		
60	M	31140338-1	montážní a spojovací materiál	kpl.	1,000		
58	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	0,650		
59	M	61418015-1	lišta dřevěná, dřevo+fólie v š 35 mm, barva bílá	m	38,000		
52	M	62432030	deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm bílá	m2	39,250		
P			Poznámka k položce: x000D_oboustranný záklop včetně průřezu				
61	K	766660131	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000		
32	M	MSN.0027214.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voštiny, CPL standard, 80x197	kus	1,000		
41	K	766660727 - 1	Demontáž + montáž - vložky s klíčem	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: x000D_stávající vložka bude použita do nových dveří				
38	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
39	M	54914110	kování bezpečnostní klika/klika R1	kus	1,000		
40	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus	1,000		
54	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	1,000		
55	M	61182251	zárubeň jednokřídla smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000		
24	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
13	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
37	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytín, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

017 - odvětrání 1.PP

Místo:

SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 993,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 038,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 335,00

11	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	1,000		
17	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,000		
20	K	622521002	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn	m2	1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	1,500		
D 998 Přesun hmot							
21	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	0,037		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
2	K	721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110	m	1,500		
P Poznámka k položce: x000D_ 2 x 1 mb jako chránička pro vst							
23	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
D 751 Vzduchotechnika							
6	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000		
4	M	42972886	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 100mm	kus	2,000		
22	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,000		
16	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	5,000		
14	M	24771110	páska technická textilní š 50mm	m	10,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytín, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

018 - sdk příčka

Místo:

SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum:

11.04.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

STOPIN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 508,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 342,00
D	997		Přesun sutě				3 342,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,525		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,500		
			<i>Poznámka k položce: x000D_ 20 km</i>				
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,515		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konstrukce suché výstavby				
7	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	9,360		
40	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	7,000		
			<i>Poznámka k položce: x000D_ m.č. : 2.53</i>				
41	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	7,000		
			<i>Poznámka k položce: x000D_ m.č. : 2.53</i>				
10	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000		
11	M	55331590	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000		
12	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg	kus	1,000		
13	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
14	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
D	766		Konstrukce truhlářské				
16	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	9,360		
17	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	5,750		
			<i>Poznámka k položce: x000D_ chodba u schodiště</i>				
18	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	47,100		
			<i>Poznámka k položce: x000D_ m.č. 2.54 2.53 chodba 3 NP</i>				
37	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
24	M	MSN.0027214.U RS	<i>dveře interiérové jednokřídlé plné, voštiná, CPL standard, 80x197</i>	kus	1,000		
			<i>Poznámka k položce: x000D_ dekor a barvu nutné vyzkoušet před zahájením prací</i>				
25	K	766660727 - 1	Demontáž + montáž - vložky s kličem	kus	1,000		
			<i>Poznámka k položce: x000D_ stávající vložka bude použita do nových dveří</i>				
26	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
27	M	54914110	<i>kování bezpečnostní klika/klika R1</i>	kus	1,000		
28	M	54924010	<i>zámek zadílačí protipožární rozteč 90x55,5mm</i>	kus	1,000		
31	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
33	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
34	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000		
35	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000		
36	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
38	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	47,100		
39	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	47,100		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dlažeb, podlahových krytin, maleb, sanitární techniky, výměna žaluzií a související stavební opravy

Objekt:

019 - Zařízení staveniště

Místo: SO- 001 , Velitelství E - Tábor

Datum: 11.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STOPIN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		
D	VRN9	Ostatní náklady					
2	K	090001000	Ostatní náklady : závěrečný úklid	kpl.	1,000		