

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Příloha č.1 MO ev. č. sml.: 6440-0630-2023-02

Kód: 2023_VZ
Zakázka: 92-02-27-01-01_PS 0630 - Malba interiérůKSO:
Místo: KřemešníkCC-CZ:
Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:

IC:
DIČ:Uchazeč:
Vyplň údajIC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			70 832,55
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	70 832,55	14 874,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	85 707,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 VZ

Zakázka: 92-02-27-01-01_PS 0630 - Malba interiérů

Místo: Křemešník

Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		70 832,55	85 707,39	
2023_VZ	92-02-27-01-01_PS 0630 - Malba interiérů	70 832,55	85 707,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

92-02-27-01-01_PS 0630 - Malba interiérů

KSO:

Místo: Křemešník

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

70 832,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 832,55	21,00%	14 874,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 707,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

92-02-27-01-01_PS 0630 - Malba interiérů

Místo: Křemešník

Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	70 832,55
HSV - Práce a dodávky HSV	12 244,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 836,50
998 - Přesun hmot	408,00
PSV - Práce a dodávky PSV	53 588,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	53 588,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

92-02-27-01-01_PS 0630 - Malba interiérů

Místo: Křemešník

Datum: 16. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 832,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou celoplošně stropů	m2	18,210	80,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611111111					
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	18,210	80,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131121					
3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	18,210	250,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001					
			W M.č.15					
			WV 18,21	18,210				
4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	18,210	240,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311131					
D	998		Přesun hmot					
5	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,272	1 500,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
6	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	631,404	8,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001					
			W A	631,404				
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	342,980	25,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161001					
			W D	342,980				
8	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	187,480	5,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101					
			W B	187,480				
9	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	187,480	0,50		
10	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	65,847	10,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111					
			W F	65,847				
11	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	65,847	0,50		
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	631,404	18,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101					
			W A	631,404				
13	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	187,480	12,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784191001					
			W B	187,480				
14	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	631,404	39,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
			W A	631,404				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN7		Provozní vlivy					
15	K	070001000	Provozní vlivy - zakrytí technologických skříní Postupné provádění prací dle předem schváleného harmonogramu dle jednotlivých místností	kpl	1,000	5 000,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2023_VZ
Zakázka: 92-02-27-01-01_PS 0630 - Malba interiérů

Datum: 16. 1. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
2023_VZ	92-02-27-01-01_PS 0630 - Malba interiérů		
A	Malba stěn a stropů		631,404
	Samostatná příloha č.1		0,000
	631,4035		631,404
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	631,404
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	631,404
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	631,404
B	Podlahy		187,480
	Samostatná příloha č.1		0,000
	157,45+25,79+4,24		187,480
Použití figury:			
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	187,480
784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	187,480
D	Bandáže maleb		342,980
	15 místností výšky 2,6m		0,000
	13*4*2,6		135,200
	207,78		207,780
	Součet		342,980
Použití figury:			
784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	342,980
F	Plocha dveří a oken k zakrytí		65,847
	Samostatná příloha č.1		0,000
	49,9765+15,87		65,847
Použití figury:			
784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	65,847