



MĚSTO PÍSEK

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel.: xxx

Petr Pižanowski, tel.: xxx

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

ASARKO s.r.o.

Sídlo: Jivno 101, 373 71 Jivno

Zastoupen: Jiřím Hranáčem, jednatelem

IČO: 26074443

DIČ: CZ26074443

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 711199319/0800

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12380.

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy – II. etapa“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2. Výchozí údaje:
- a) Název: Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy (dále jen „**Předmět realizace**“)
- b) Místo plnění: město Písek (kód ZÚJ 549240), Fügnerovo nám. č.p. 47/12
- c) Investor: Město Písek
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou společností BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00, Praha 9 – Vysočany, IČO 24763071, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**“). Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem (dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr na předmět díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, prověřil zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění.

3. Předmět smlouvy (díla)

- 3.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách objektu 5. mateřské školy na adrese Fügnerovo nám. 47/12, 397 01 Písek a případné další práce a činnosti dle Realizačního projektu. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele Předmět realizace zejména dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:
- vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;
 - případné vytýčení stavby;
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce;
 - součinnost při vypracování změn plánu BOZP;
 - vybavení stavby podle požární zprávy;
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch včetně úhrady;
 - zajištění případných příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, na náklady zhotovitele

- zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
 - provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku)

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
 - provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
 - harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele
 - celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím

/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním projektem řešeny)/;
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
- 3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**“ nebo „**stavba**“.
- 3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.
- 3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.
- 3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí

ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Objednatel může souhlasit s tím, že deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.

- 3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle bodu 8. 6. smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
- 3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezakládá povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při provedení díla musí odpovídat požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště.

- 5.2. Předpokládaný termín předání staveniště 12. 6. 2023; přesný termín předání staveniště oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději jeden týden před předáním staveniště

Termín dokončení díla

do 4 měsíců ode dne zahájení provádění díla

Dílčí termíny:

Interiérové práce a rekonstrukce areálové
kanalizace budou probíhat o hlavních prázdninách,
tj. od 1. 7. 2023 do 3. 9. 2023

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram provádění stavebních prací

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve výše uvedených termínech, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.5. až 5.8. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

- 5.3. V případě, že zhotovitel nezačíná provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (slovy deseti) dnů po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.
- 5.5. Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.
- 5.6. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.7. Pokud trvání okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.8. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
- 5.9. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl splněn.
- 5.10. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatelem nebo TDS. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dní, vyhovět.

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 této smlouvy.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 7 198 645,54 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

- 7.2. V předchozím bodu tohoto článku uvedená cena díla se sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.
- 7.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle § 98 ZZVZ možnost pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se staveništem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.
- 7.4. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.

- 7.5. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:
- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH, výši DPH a částku včetně DPH;
 - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - evidenční údaje akce („název akce“);
 - identifikátor veřejné zakázky: P23V00237061;
 - soupis provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDS.
- 7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.5. nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 7.10. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.10. této smlouvy.
- 7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.9. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do pěti kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.
- 7.10. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30** (slovy **třicet**) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.
- 7.11. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.10. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.10. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, které jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této

smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněných soupisů prací vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), které jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.

- 8.2. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě).
- 8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
- 8.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.5. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.
- 8.6. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně:
 - a) s využitím jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisech prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., Praha nebo RTS, a.s., Brno v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny,
 - c) pokud ceníky ÚRS CZ a.s., Praha nebo RTS, a.s. Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
- 8.7. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které

vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.

- 9.5. Záruční lhůta zahrnující jak záruku za jakost, tak i odpovědnost za vady díla, se sjednává v délce **60** měsíců. Záruční lhůta na dodávky komponentů, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24** měsíců.

Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

- 9.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.

- 9.7. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

- 9.8. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. E-mail, IDDS a adresa pro uplatnění vady jsou:

e-mail: xxx

IDDS: zfyndmbe

adresa pro doručení oznámení o vadě: Jivno 101, 373 71 Jivno

- 9.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.

- 9.10. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna ve lhůtě odpovídající veškerému úsilí ze strany zhotovitele, které lze po něm požadovat v souvislosti s odstraněním vady.

- 9.11. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.

- 9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

- 9.13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle bodu 9.5. této smlouvy, a to s ohledem na konkrétní část plnění kde se vada vyskytla.

- 9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je provozovatel díla.

- 9.15. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17. této smlouvy.

- 9.16. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělků, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
- b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 9.18. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **250 000 Kč**. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele do 10 dnů od odstranění vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla.
- 9.19. Obecná ustanovení k bankovní záruce: zhotovitel doloží bankovní záruku originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Výše uvedené povinnosti může zhotovitel splnit místo předložení bankovní záruky taktéž složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele (č. účtu 6015-127271/0100). Práva a povinnosti obou stran zůstanou stejná jako v případě bankovní záruky.
- 9.20. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.
- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době.
- 10.3. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem a v pravomocném rozhodnutí, pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.
- 11.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatелеm. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.
- 11.6. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
 - provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstavby.
- 11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil.
- 11.8. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl.

2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektrina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.
- 13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6. Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob:

Stavbyvedoucí: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

- autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby
- má zkušenost s řízením výstavby ve funkci stavbyvedoucího (nebo obdobné funkci) minimálně 1 stavby, jejímž předmětem byla rekonstrukce nebo výstavba budovy, když finanční objem rekonstrukce či výstavby dosáhl minimální výše 4 500 000 Kč bez DPH

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinny mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočnicka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla. Tato osoba má pro odborné vedení provádění stavby oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedenou osobu ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Tato nová osoba na pozici stavbyvedoucího musí splňovat objednatel stanovenou minimální úroveň kvalifikace pro danou pozici dle zadávací dokumentace.

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

- 13.8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
- 13.10. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.11. Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako koordinátora xxx, kontakt: xxx.
- 13.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat přípravu a realizaci stavby prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na kontrolních dnech koordinátora.
- 13.13. V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení jeho pokynů týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla.
- 13.14. V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit v plné výši objednateli.
- 13.15. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora dle článku 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.16. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.17. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

- 13.18. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 13.19. Zhotovitel oznámí TDS a objednateli tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

14. Práva a povinnosti objednatele

- 14.1. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.2. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.
- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDS o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 15.4. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se v prostoru stavby a nepřerušovaný přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd a průjezd složkám integrovaného záchranného systému
- 15.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.8. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.

15.9. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.

15.10. Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:

- název akce;
- termín výstavby;
- stavebník – název, IČO, kontaktní osoba - jméno, tel.;
- dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;
- generální projektant a autorský dozor – jméno, tel.;
- technický dozor stavebníka – jméno, tel.;
- koordinátor BOZP – jméno, tel.

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby. V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady nejpozději do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.

16. Předání díla

- 16.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS a objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 16.2 Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 3. a 16.9. této smlouvy.
- 16.3 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradí případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 16.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.
- 16.5 V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení jak se vady projevují včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 16.6 Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.
- 16.7 Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy. Při

nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

- 16.8 Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě elektronické formou excelové tabulky.
- 16.9 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve 2 vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD, DVD nebo USB flash disku);
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
 - ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.
- 16.10 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti termínům vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 4 000 Kč (slovy čtyři tisíce korun českých) za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.
- 17.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 000 Kč (slovy devět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.
- 17.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč (pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 17.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (pět tisíc korun českých) za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu dle tohoto bodu ve dvojnásobné výši.
- 17.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý případ.
- 17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě do čtyř dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele v tomtéž případě a termínu.
- 17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých), kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení.
- 17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých), při opakování 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých), při opakování 6 000 Kč (slovy šest tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 17.14. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v předchozích bodech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý případ a den.
- 17.15. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.
- 17.16. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.17. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 17.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 17.19. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- 17.20. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 17.21. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.22. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.23. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné zaslané objednateli.
- 17.24. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:
- Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
 - Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele a to ani do dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.
 - Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
- Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.
- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele.
- 18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.

- 18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
- 18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělkami nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce,

nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **10 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.6. Originál, ověřená či prostá kopie pojistné smlouvy zhotovitele nebo certifikátu o pojištění nebo akceptovaného návrhu na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle této smlouvy musí být doručena objednateli před uzavřením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti.
- 21.7. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu: Jivno 101, 373 71 Jivno

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- 22.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli do 3 pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy, včetně jejich příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 22.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ.

23. Závěrečná ustanovení

- 23.1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- 23.2. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.
- 23.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 23.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 23.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 23.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 23.8. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.
- 23.9. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 9. 3. 2023 usnesením č. 178/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

ZHOTOVITEL:

V Jivně 27. 4. 2023

.....
Jiří Hranáč
jednatel

OBJEDNATEL:

V Písku 28. 4. 2023

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **R2021022 MŠ Písek**

Zadavatel: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Tylova 2391 39701 Písek-Budějovické Předměstí** IČO: **70890889** DIČ: **CZ70890889**

Zhotovitel: **ASARKO s.r.o. Jivno 101 373 71 Jivno** IČO: **260 74 443** DIČ: **CZ26074443**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 199 901,60
PSV	3 043 607,06
MON	717 414,07
Vedlejší náklady	237 722,81
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 198 645,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 198 645,54 CZK
Základní DPH	21 %	1 511 715,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 710 361,10 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
0001	Uliční fasáda	0,00	1 252 180,68	262 957,94	1 515 138,62	17
23-01-25	Stavební úpravy fasády	0,00	1 252 180,68	262 957,94	1 515 138,62	17
0002	Dvorní fasáda	0,00	2 770 791,59	581 866,23	3 352 657,82	38
23-01-28DA	Stavební úpravy fasády	0,00	2 770 791,59	581 866,23	3 352 657,82	38
0003	Montáže	0,00	815 877,31	171 334,24	987 211,55	11
23-01-52	Ústřední vytápění	0,00	197 088,26	41 388,53	238 476,79	3
23-01-53	Elektroinstalace	0,00	570 600,05	119 826,01	690 426,06	8
23-01-55	Měření a regulace	0,00	48 189,00	10 119,69	58 308,69	1
0004	Výtah	0,00	620 405,10	130 285,07	750 690,17	9
23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor	0,00	620 405,10	130 285,07	750 690,17	9
0005	Ležatá kanalizace	0,00	292 069,14	61 334,52	353 403,66	4
23-01-36	Rekonstrukce ležaté kanalizace	0,00	292 069,14	61 334,52	353 403,66	4
0006	Interiérové úpravy	0,00	1 447 321,72	303 937,56	1 751 259,28	20
23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor	0,00	1 447 321,72	303 937,56	1 751 259,28	20
Celkem za stavbu		0,00	7 198 645,54	1 511 715,56	8 710 361,10	100

Popis stavby: R2021022 - MŠ Písek

Popis objektu: 0001 - Uliční fasáda

Popis rozpočtu: 23-01-25 - Stavební úpravy fasády

Popis objektu: 0002 - Dvorní fasáda

Popis rozpočtu: 23-01-28DA - Stavební úpravy fasády

Popis objektu: 0003 - Montáže

Popis rozpočtu: 23-01-52 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 23-01-53 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 23-01-55 - Měření a regulace

Popis objektu: 0004 - Výtah

Popis rozpočtu: 23-01-28B - Stavební úpravy vnitřních prostor

Popis objektu: 0005 - Ležatá kanalizace

Popis rozpočtu: 23-01-36 - Rekonstrukce ležaté kanalizace

Popis objektu: 0006 - Interiérové úpravy

Popis rozpočtu: 23-01-28B - Stavební úpravy vnitřních prostor

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			80 368,52	1,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			35 198,22	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			47 348,57	0,7
5	Komunikace	HSV			121 997,06	1,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			19 827,20	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			186 345,41	2,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 131 904,72	15,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 119,73	0,4
64	Výplně otvorů	HSV			159 086,22	2,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			206 924,82	2,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 381,26	0,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			7 245,41	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			149 710,27	2,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			133 147,43	1,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			427 097,81	5,9
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			47 930,40	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 235,19	0,4
EI.001	Přístroje	HSV			17 165,96	0,2
EI.002	Kabeláž	HSV			37 124,34	0,5

EI.003	Svítlidla	HSV			31 383,45	0,4
EI.004	Rozvaděče	HSV			3 316,95	0,0
EI.005	Ostatní	HSV			258 848,28	3,6
711	Izolace proti vodě	PSV			25 095,26	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			277 211,70	3,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			179 381,30	2,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 053,63	0,1
731	Kotelny	PSV			189 107,73	2,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			175 880,71	2,4
763	Konstrukce tesařské	PSV			68 657,94	1,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			151 723,85	2,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			747 814,03	10,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			447 354,02	6,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			177 475,86	2,5
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			14 318,00	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			104 153,29	1,4
772	Kamenné dlažby	PSV			52 875,40	0,7
776	Podlahy povlakové	PSV			4 697,92	0,1
783	Nátěry	PSV			128 559,10	1,8
784	Malby	PSV			56 206,70	0,8
786	Zastiňující technika	PSV			201 730,62	2,8

799	Ostatní	PSV			37 310,00	0,5
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			501 211,94	7,0
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			5 183,81	0,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			186 898,32	2,6
MaR.901	Ostatní	MON			24 120,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 194,38	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			237 722,81	3,3
Cena celkem					7 198 645,54	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						34 941,65		1,90000		
1	317235811RT2	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, soklová část : 12,505*0,3*0,15 12,542*0,3*0,15	m3	1,12711	16 065,00	18 107,02	1,68540	1,90000	801-4	RTS 23/ I
					0,56273					
					0,56439					
2	310990001RT1	Provedení doplnění štuků říms pomocí hřebů a drátování. Případně zpevnění říms pomocí chemické kotvy Provedení doplnění štuků říms pomocí hřebů a drátování. Případně zpevnění říms pomocí chemické kotvy. 1,95*6+1,015*2+4,13 28,35 28,35+1,447+1,447	m	77,45400	217,35	16 834,63	0,00000	0,00000		Vlastní
					17,86000					
					28,35000					
					31,24400					
Díl: 5 Komunikace						86 085,72		0,00000		
3	550990003RT1	Zábor před objektem jižní fasáda - 46 m2	den	162,00000	527,31	85 424,22	0,00000	0,00000		Vlastní
4	550990005RT1	Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy	kus	1,00000	661,50	661,50	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						659 058,22		9,82000		
5	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 2,8*3,6 1,2*2,14*18	m2	56,30400	33,08	1 862,25	0,00004	0,00000	801-1	RTS 23/ I
					10,08000					
					46,22400					
6	622421746R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu bez otlučení vadných míst část mezi spodní a horní římsou : 5,56*28,355 -10*1,2*2,09 10,055*1,4	m2	146,65080	1 555,00	228 041,99	0,02211	3,24000	801-4	RTS 23/ I
					157,65380					
					-25,08000					
					14,07700					
7	622421756R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	125,48735	2 036,00	255 492,24	0,02379	2,99000	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez otlučení vadných míst								
		část mezi soklem a první římsou : 4,37*28,355				123,91135				
		-2,5*2,8				-7,00000				
		4,46*2				8,92000				
		(1,4+4,46+1,4)*1,4				10,16400				
		-8-1,2*2,09				-10,50800				
8	622459141R00	Postřík vnější omítky maltou cementovou, lžící lžící	m2	38,30730	89,78	3 439,04	0,00924	0,35000	801-4	RTS 23/ I
		soklová část : 12,505*1,925				24,07213				
		12,542*1,135				14,23517				
9	622471319RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,	m2	367,75000	211,00	77 595,25	0,00081	0,30000	801-1	RTS 23/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.								
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.								
		1. Nátěr KEIM SOLDALITGrob ředit cca 15 % přípravkem KEIM SOLDALIT®-Fixativ								
		2. Nátěr KEIM SOLDALIT neředěný nebo do 5 % přípravkem KEIM SOLDALIT®-Fixativ Realizace bude probíhat dle technologických postupů předepsaných výrobcem v technických listech. Odstíny maleb jsou předvybrány: barva na fasádu Keim Exclusive č. 9283 a č. 9243, případně bude doplněno po prohlídce fasády po stavbě lešení. Nátěry musí splňovat požadavky na odolnost danému prostředí (vnější, vnitřní). Předpokládá se, že součástí dodávek maleb a nátěrů jsou ve všech prostorách stavby související práce, které se týkají malování stěn, říms, šambrán a bosáží. Při provádění prací je nutno dodržet veškerá technologická pravidla a předpisy výrobců materiálů a technologická pravidla výrobců stěnových konstrukcí pro povrchové úpravy.								
10	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	367,75000	47,25	17 376,19	0,00002	0,01000	801-1	RTS 23/ I
		28,355*11,8				334,58900				
		10,055*1,4				14,07700				
		4,46*2				8,92000				
		(1,4+4,46+1,4)*1,4				10,16400				
11	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	367,75000	118,13	43 440,47	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
		367,75				367,75000				
12	620990001RT1	Příplatek za složitost očištění ozdobných prvků fasády	kus	1,00000	23,63	23,63	0,00000	0,00000		Vlastní
13	620990002RT1	Příplatek za složitost opravy ozdobných prvků fasády	kus	1,00000	33,08	33,08	0,00000	0,00000		Vlastní
14	620990003RT1	Příplatek za složitost nátěrů ozdobných prvků fasády	kus	1,00000	42,53	42,53	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	622401971RZ2	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním	m2	367,75000	9,45	3 475,24	0,00018	0,07000		Vlastní
16	622434133RX1	Omítkový sanač.syst.,vnější,3vrst.	m2	38,30730	737,10	28 236,31	0,07455	2,86000		Vlastní
		soklová část : 12,505*1,925			24,07213					
		12,542*1,135			14,23517					

Díl: 9							40 162,50	0,00000			
Ostatní konstrukce, bourání											
17	9-001	Dočasné a ochranné konstrukce, zákryty, ochrana vrat a výplní otvorů apod.	m2	250,00000	160,65	40 162,50	0,00000	0,00000		Vlastní	

Díl: 94							42 201,74	6,51000			
Lešení a stavební výtahy											
18	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	354,42800	39,69	14 067,25	0,01838	6,51000	800-3	RTS 23/ I	

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

28,355*12

340,26000

10,12*1,4

14,16800

19	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	21 265,68000	0,85	18 086,46	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I
		včetně kotvení								
		354,428*60			21 265,68000					

20	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	354,42800	28,35	10 048,03	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I
		354,428			354,42800					

Díl: 94							5 032,36	0,29000			
Lešení a stavební výtahy											
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	354,42800	4,73	1 674,67	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I	

28,355*12

340,26000

10,12*1,4

14,16800

22	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	708,85600	1,50	1 063,28	0,00005	0,04000	800-3	RTS 23/ I
		354,428*2			708,85600					

23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	354,42800	1,42	502,40	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I
		28,355*12			340,26000					
		10,12*1,4			14,16800					

24	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	8,82000	122,85	1 083,54	0,02372	0,21000	800-3	RTS 23/ I
		8,82			8,82000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m 8,82*2	m	17,64000	23,63	416,75	0,00225	0,04000	800-3	RTS 23/ I
				17,64000						
26	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 8,82	m	8,82000	33,08	291,72	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I
				8,82000						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						10 353,80	0,00000			
27	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m průjezd : 3,22*13,13	m2	42,27860	75,60	3 196,26	0,00004	0,00000	801-1	RTS 23/ I
				42,27860						
28	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří vrata : 2,8*3,6*2 okna : 1,2*2,05*18	m2	64,44000	35,91	2 314,04	0,00001	0,00000	801-4	RTS 23/ I
				20,16000						
				44,28000						
29	95-001	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	1 606,50	1 606,50	0,00000	0,00000		Vlastní
30	952901411R01	Vyčištění ostatních ploch chodník : 28,545*3	m2	85,63500	37,80	3 237,00	0,00000	0,00000		Vlastní
				85,63500						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						103 477,58	0,15000			
31	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % soklová část : 12,505*1,925 12,542*1,135	m2	38,30730	59,71	2 287,14	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
				24,07213						
				14,23517						
32	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového soklová část : 12,505*1,925 12,542*1,135	m2	38,30730	68,24	2 614,03	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
				24,07213						
				14,23517						
33	969990001RT1	HZS - Zasekání a úpravy kabeláže na fasádě, dmtž prvků elektro a pod.	hod	2,00000	42,96	85,92	0,02500	0,05000		Vlastní
34	969990002RT1	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	4,00000	430,92	1 723,68	0,02500	0,10000		Vlastní
35	978015281R01	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 65 % část mezi soklem a první římsou : 5,56*28,355	m2	146,65080	54,81	8 037,93	0,00000	0,00000		Vlastní
				157,65380						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-10*1,2*2,09								
		10,055*1,4								
				-25,08000						
				14,07700						
36	978015381R01	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 65 % část mezi soklem a první římsou : 4,37*28,355	m2	125,48735	58,59	7 352,30	0,00000	0,00000		Vlastní
		-2,5*2,8		123,91135						
		4,46*2		-7,00000						
		(1,4+4,46+1,4)*1,4		8,92000						
		-8-1,2*2,09		10,16400						
				-10,50800						
37	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	18,72746	329,81	6 176,41	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,72746	308,31	5 773,79	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
39	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	37,45492	286,62	10 735,27	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	18,72746	199,45	3 735,22	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	374,54918	13,60	5 093,33	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,72746	281,52	5 272,07	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
43	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	187,27459	121,19	22 695,21	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	18,72746	9,92	185,82	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
45	979990162R01	suti	t	18,72746	1 159,23	21 709,46	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 491,84	0,00000			
46	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,66194	187,11	3 491,84	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské						63 967,96	0,00000			
47	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	58,85680	31,81	1 872,16	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K8 : 48,3628 K9 : 10,494		48,3628 10,49400						
48	764355800R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu do 30° K2 : 27,28	m	27,28000	52,23	1 424,84	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
49	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° K6 : 2	kus	2,00000	46,44	92,87	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
50	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 8*1,2*1,01 10*1,84*1,01	m	28,28000	49,14	1 389,68	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
51	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm 12,4 10,8	m	23,20000	29,00	672,85	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
52	764-002	K2 nástřešní (sámový) žlab, rš 500 mm, žlabové kotevní háky - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 5*5 1*4	m	29,00000	389,53	11 296,34	0,00000	0,00000		Vlastní
53	764-004	K4 okapový svod Ř120 mm, kotevní objímka s trnem v barvě svodu, materiál Cu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 5*4 1*3	m	23,00000	384,43	8 841,80	0,00000	0,00000		Vlastní
54	764-006	K6 hranatý okapový kotlík z rozvinuté šíře 500 mm na svod pr. 120 mm, materiál Cu - pozinkovaný plech FeZn, tl.0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016	kus	2,00000	2 279,34	4 558,68	0,00000	0,00000		Vlastní
55	764-008A	K8a Oplechování římsy rš 200 mm, materiál Cu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm	m	28,50000	318,94	9 089,72	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- barevný nátěr RAL 7016 28,5		28,5000						
56	764-008B	K8b Oplechování římsy rš 110 mm, materiál Cu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm - barevný nátěr RAL 7016 6*2,03 2*2,1 1*3,5	m	19,88000	241,54	4 801,85	0,00000	0,00000		Vlastní
57	764-009A	K9A oplechování balustrády rš 450, materiál Cu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm - barevný nátěr RAL 7016 1*4,65	m	4,65000	585,99	2 724,87	0,00000	0,00000		Vlastní
58	764-009B	K9B oplechování balustrády rš 400 mm, materiál Cu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm - barevný nátěr RAL 7016 2*2,9	m	5,80000	478,80	2 777,04	0,00000	0,00000		Vlastní
59	764-011	K11 oplechování parapetu rš 330 mm, materiál Cu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 8*1,2 10*1,84	m	28,00000	395,00	11 060,00	0,00000	0,00000		Vlastní
60	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 369,31	1 369,31	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
61	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,45931	329,81	151,48	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,45931	308,54	141,72	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
63	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,91861	286,62	263,29	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
64	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,45931	199,45	91,61	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
65	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,18614	13,60	124,92	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,45931	281,52	129,30	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
67	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,59307	121,19	556,62	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,45931	9,92	4,56	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
69	979990162R01	suti	t	0,45931	1 159,23	532,45	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						34 344,16	0,00000			
70	767-001	Demontáž a zpětná montáž označení budovy	kus	10,00000	1 377,81	13 778,10	0,00000	0,00000		Vlastní
71	767-002	Repase skříňe elektro nátěr v barvě fasády + značení	kus	1,00000	995,09	995,09	0,00000	0,00000		Vlastní
72	767-003	Dodávka mřížek větracích s nastavitelnými žaluziemi v barvě faasády v soklové části	kus	3,00000	3 104,33	9 312,98	0,00000	0,00000		Vlastní
73	767-004	Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek včetně celkové repase barva kovářská čern	kus	1,00000	2 406,92	2 406,92	0,00000	0,00000		Vlastní
74	767-005	Repase provětrávaných litinových mřížek kruhových	kus	10,00000	293,42	2 934,23	0,00000	0,00000		Vlastní
v místě římsy										
75	767-006	Demontáž a zpětná montáž ventilačních, větracích a ostatních prvků na fasádě, vč repase	kus	1,00000	3 376,49	3 376,49	0,00000	0,00000		Vlastní
76	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 540,35	1 540,35	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/ I
Díl: 772 Kamenné dlažby						52 875,40	0,00000			
77	772-001	Repase kamenných prvků na fasádě - ochranné prvky, prah a pod.	kpl	1,00000	51 975,00	51 975,00	0,00000	0,00000		Vlastní
78	998772202R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,20000	750,33	900,40	0,00000	0,00000	800-782	RTS 23/ I
Díl: 799 Ostatní						23 625,00	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	23-01-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	799-001	Písmomalířsky vytvořený nápis "Mateřská škola"	kpl	1,00000	23 625,00	23 625,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				92 562,75		0,00000		
80	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	61 708,50	92 562,75	0,00000	0,00000		Vlastní
81	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
82	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
83	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						1 252 180,68
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						34 508,12		0,00000		
1	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm <i>16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1</i>	m2	62,94750	68,70	4 324,59	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
					<i>62,94750</i>					
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek <i>(2,1+16,35+1,04+3,225+2,5+0,209+0,209+5,855+3,23+4,3+3,23+2,57)*0,8*0,4</i> <i>(12,73+4,2)*0,2*0,4</i>	m3	15,69616	1 417,50	22 249,31	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
					<i>14,34176</i>					
					<i>1,35440</i>					
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, <i>(2,1+16,35+1,04+3,225+2,5+0,209+0,209+5,855+3,23+4,3+3,23+2,57)*0,6*0,4</i>	m3	10,75632	571,73	6 149,66	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
					<i>10,75632</i>					
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. <i>16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1</i>	m2	62,94750	28,35	1 784,56	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
					<i>62,94750</i>					
Díl: 5 Komunikace						30 073,34		26,54000		
5	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm <i>západní strana : 23,465*0,65</i> <i>východní strana : 13,73*0,65</i> <i>(4,4+3,8+4,45)*0,65</i>	m2	32,39925	206,01	6 674,57	0,37800	12,25000	822-1	RTS 23/ I
					<i>15,25225</i>					
					<i>8,92450</i>					
					<i>8,22250</i>					
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm <i>západní strana : 23,465*0,65</i> <i>východní strana : 13,73*0,65</i> <i>(4,4+3,8+4,45)*0,65</i>	m2	32,39925	266,49	8 634,08	0,44100	14,29000	822-1	RTS 23/ I
					<i>15,25225</i>					
					<i>8,92450</i>					
					<i>8,22250</i>					
7	550990001RT2	Zábor veřejné plochy - zajištění, administrace, podání žádosti apod.	hod	10,00000	476,28	4 762,80	0,00000	0,00000		Vlastní
8	550990003RT1	Zábor na severní straně objektu v ulici Nábřeží 1. Máje, viz DIO - 26+75 m2	den	165,00000	42,53	7 016,63	0,00000	0,00000		Vlastní
9	550990005RT1	Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy	kus	1,00000	2 985,26	2 985,26	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						19 827,20		0,13000		
10	602019183RX1	Štěrka na stěnách silikonová B, zrno 2,0 mm	m2	48,44750	409,25	19 827,20	0,00273	0,13000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,96*0,5		8,48000						
		(2,72+3,23+4,6+3,23+11,155+3,227+1,186+16,665+2,1+4,2+12,91)*0,5		32,61150						
		7,356		7,35600						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				446 705,85		6,98000		
11	622412313RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu štít sousední budovy : 2,3*8,3*2 obnova nátěru fasády po osazení D4 : 8,5*11,005	m2	131,72250	127,58	16 804,50	0,00053	0,07000	801-1	RTS 23/ I
12	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2 štít sousední budovy : 2,3*8,3*2	m2	38,18000	348,71	13 313,56	0,05258	2,01000	801-1	RTS 23/ I
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 fasáda západ : 213,057 sokly : 48,4475 štít sousední budovy : 2,3*8,3*2	m2	299,68450	51,19	15 341,04	0,00002	0,01000	801-1	RTS 23/ I
14	602033191R01	Penetrační nátěr stěn 1x štít sousední budovy : 2,3*8,3*2 obnova nátěru fasády po osazení D4 : 8,5*11,005	m2	131,72250	55,28	7 281,95	0,00037	0,05000		Vlastní
15	622318936RX1	Zatepl.syst., fasáda, kombidesky tl.180 mm, s omítkou silikon, zrno 2 mm Tepelná izolace z kombinovaných tuhých desek MW 30 mm + EPS G 150 mm (23,775+0,9)*11 -30*1,12*1,7 -3*0,52*0,8	m2	213,05700	1 786,05	380 530,45	0,01927	4,11000		Vlastní
16	622318950RX1	Povrchová úprava ostění, omítkou silikon, zrno 2 mm Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. západní strana : 0,18*(1,2+1,78+1,78)*30 0,18*(0,6+0,88+0,88)*3 sever - štít : 0,16*(0,87+1,78+1,78)*3 0,16*(0,6+0,88+0,88)*2 východní strana 1 : 0,16*(1,2+2+2)*4	m2	61,05520	207,90	12 693,38	0,01169	0,71000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,16*(1,2+0,55+0,55)*2		0,73600						
		0,16*(0,6+0,88+0,88)*6		2,26560						
		0,16*(1,2+1,78+1,78)*15		11,42400						
		východní strana 2 : 0,16*(1,2+1,78+1,78)*2		1,52320						
		0,16*(1,3+1,48+1,48)		0,68160						
		severní strana : 0,16*(1,2+2,16+2,16)*1		0,88320						
		0,16*(1,2+1,78+1,78)*6		4,56960						
		0,16*(1,1+1,78+1,78)		0,74560						
		0,16*(2,75+3,07+3,07)		1,42240						
		0,16*(1,3+1,48+1,48)*2		1,36320						
		0,16*(0,6+1,46+1,46)*4		2,25280						
17	622318950RX1	Povrchová úprava ostění, omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	1,60020	463,05	740,97	0,01169	0,02000		Vlastní
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.								
		0,18*(2,75+3,07+3,07)*1		1,60020						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 563,46		2,59000		
18	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm	m2	32,39925	347,76	11 267,16	0,08000	2,59000	801-1	RTS 23/ I
		západní strana : 23,465*0,65		15,25225						
		východní strana : 13,73*0,65		8,92450						
		(4,4+3,8+4,45)*0,65		8,22250						
19	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	32,39925	70,88	2 296,30	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
		západní strana : 23,465*0,65		15,25225						
		východní strana : 13,73*0,65		8,92450						
		(4,4+3,8+4,45)*0,65		8,22250						
Díl: 64		Výplně otvorů				134 583,22		0,00000		
20	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	11,64000	141,61	1 648,32	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.								
		předpoklad pásky š. 90 mm								
		D4 : (2,75+3,07)*2		11,64000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	11,64000	226,66	2 638,30	0,00002	0,00000	800-766	RTS 23/ I

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

D4 : (2,75+3,07)*2

11,64000

22	64-004	D4 dveře hliníkové prosklené kombinované levé+ pravé 2750/3070 mm	kus	1,00000	130 296,60	130 296,60	0,00000	0,00000		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	------------	------------	---------	---------	--	---------

- dveře hliníkové prosklené

- Ud,max = 1,2 W/m2K

- boční spodní část a horní část vyplněna
fixním oknem

- izolační, bezpečnostní

trojsklo

- Ug,max = 0,5 W/m2K

- kování v provedení nerez

klíka - klíka,madlo, FAB vložka

- barva z interieru bílá

- barva z exteriéru antracit

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					46 785,32		0,00000		
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	----------------	--	--

23	9-001	Dočasné a ochranné konstrukce, zácryty apod.	m2	92,65000	199,87	18 517,72	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	--	---------

24	9-002	V1 Dodávka a montáž ventilační mřížky 350x350 mm, materiál hliník	kus	1,00000	1 323,00	1 323,00	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	----------	----------	---------	---------	--	---------

západní fasáda : 1

1,00000

25	9-005	Stěhování interieru včetně zakrývání	hod	80,00000	336,81	26 944,60	0,00000	0,00000		Vlastní
----	-------	--------------------------------------	-----	----------	--------	-----------	---------	---------	--	---------

stěhování a zakrývání interieru během realizace stavebních úprav

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					19 883,71		11,80000		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	--

26	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	54,13500	244,76	13 249,81	0,18800	10,18000	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

4,35+3,3+7,27

14,92000

23,465+0,5+0,5

24,46500

13,75+0,5+0,5

14,75000

27	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	60,00000	110,57	6 633,90	0,02700	1,62000	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	---------	---------	------	-----------

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					7 245,41		0,00000		
----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	932591176R00	Připevnění izolace kotevními terči	kus	14,00000	128,00	1 792,00	0,00005	0,00000		Vlastní
		12		12,00000						
		2		2,00000						
29	93966001	Deska CF 200, Rozměry: 20 x 660 x 980 mm	kus	14,00000	389,53	5 453,41	0,00000	0,00000		Vlastní
		hromosvody : 12		12,00000						
		svody : 2		2,00000						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						92 898,90	7,40000			
30	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	402,57880	58,59	23 587,09	0,01838	7,40000	800-3	RTS 23/ I
		včetně kotvení								
		Včetně kotvení lešení.								
		západní pohled : (23,775+0,744)*12,2		299,13180						
		severní pohled - pro nátěr fasády : 11,005*9,4		103,44700						
31	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	30 193,41000	1,54	46 508,42	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I
		včetně kotvení								
		402,5788*75		30 193,41000						
32	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	402,57880	56,64	22 803,39	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I
		západní pohled : (23,775+0,744)*12,2		299,13180						
		severní pohled - pro nátěr fasády : 11,005*9,4		103,44700						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						8 084,28	0,05000			
33	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	402,57880	8,51	3 423,93	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I
		západní pohled : (23,775+0,744)*12,2		299,13180						
		severní pohled - pro nátěr fasády : 11,005*9,4		103,44700						
34	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 006,44700	2,36	2 377,73	0,00005	0,05000	800-3	RTS 23/ I
		402,5788*2,5		1 006,44700						
35	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	402,57880	5,67	2 282,62	0,00000	0,00000	800-3	RTS 23/ I
		západní pohled : (23,775+0,744)*12,2		299,13180						
		severní pohled - pro nátěr fasády : 11,005*9,4		103,44700						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						94 333,14	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	101,06500	89,78	9 073,11	0,00004	0,00000	801-1	RTS 23/ I
		1.01 : 20,06		20,06000						
		1.02 : 22,74		22,74000						
		1.03 : 13,97		13,97000						
		1.15 : 9,27		9,27000						
		1.24 : 10,46		10,46000						
		1.25 : 9,26		9,26000						
		1.26 : 7,37		7,37000						
		chodba u 125 : 1,5*5,29		7,93500						
37	95-002	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	3 657,17	3 657,17	0,00000	0,00000		Vlastní
38	952901411R01	Vyčištění ostatních ploch	m2	286,72800	46,43	13 312,16	0,00000	0,00000		Vlastní
		zpevněné plochy a okapové chodníky :								
		východní pohled :								
		štít : (1,2+13,73+1,2)*3		48,39000						
		strana : (20,407+1,2)*3		64,82100						
		severní pohled : 19,2*3		57,60000						
		(12,92+1,2)*3		42,36000						
		západní pohled : (23,775+0,744)*3		73,55700						
39	952901411R02	Vyčištění ostatních nezápevněných ploch	m2	1 390,00000	49,13	68 290,70	0,00000	0,00000		Vlastní
		nezpevněné plochy : 1390		1 390,00000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						166 189,95				
40	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	3,28930	131,82	433,59	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		0,37*(2,75+3,07)*1		3,28930						
41	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,00000	33,08	99,23	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3								
				3,00000						
42	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,78*3,07	m2	8,53460	121,27	1 035,01	0,00100	0,01000	801-3	RTS 23/ I
				8,53460						
43	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % venkovní obklad z gabřince : západní fasáda : (23,625+0,9)*1 štít sousední budovy : 2,3*8,3*2	m2	62,70500	54,81	3 436,86	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
				24,52500						
				38,18000						
44	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového venkovní obklad z gabřince : západní fasáda : (23,625+0,9)*1 štít sousední budovy : 2,3*8,3*2	m2	62,70500	58,59	3 673,89	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
				24,52500						
				38,18000						
45	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, venkovní obklad z gabřince : západní fasáda : (23,625+0,9)*1	m2	24,52500	186,10	4 564,07	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
				24,52500						
				24,52500						
46	969990002RT1	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	8,00000	51,98	415,80	0,02500	0,20000		Vlastní
47	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vyboburaných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	35,10257	329,81	11 577,00	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	35,10257	308,31	10 822,34	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
49	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	70,20515	286,62	20 122,09	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	35,10257	199,45	7 001,27	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	702,05148	13,60	9 546,88	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	35,10257	281,52	9 881,92	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálními dopravními prostředky do 10 m,	t	351,02574	121,19	42 539,69	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	35,10257	9,92	348,31	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
55	979990162R01	suti	t	35,10257	1 159,23	40 692,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 577,93	0,00000			
56	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	55,68990	207,90	11 577,93	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						19 193,95	0,07000			
57	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie (2,1+16,35+1,04+3,225+2,5+0,209+0,209+5,855+3,23+4,3+3,23+2,57)*1	m2	44,81800	231,53	10 376,49	0,00115	0,05000	800-711	RTS 23/ I
58	711823129RX5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty 12,91+4,2+2,1+16,35+1,04+3,225+2,5+0,209+0,209+5,855+3,23+4,3+3,23+2,57	m	61,92800	116,24	7 198,20	0,00033	0,02000		Vlastní
59	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2,30000	704,03	1 619,26	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						258 827,11	6,10000			
60	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá spodní vrstva : 9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625 vrstva přes věnec : komín : štitová stěna :	m2	206,96200	38,70	8 008,96	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
61	713111231RS9	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. spodní vrstva : 9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625 vrstva přes věnec : komín : štitová stěna :	m2	206,96200	84,20	17 426,10	0,00020	0,04000		Vlastní
62	631402292R1	Deska z MV tl. 100 mm 206,962*1,05	m2	217,31010	500,85	108 839,76	0,01278	2,78000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	631402293R1	Deska z MV tl. 120 mm	m2	217,31010	567,95	123 420,18	0,01508	3,28000		Vlastní
		206,962*1,05		217,31010						
64	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 132,11	1 132,11	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I

Díl: 762		Konstrukce tesařské	175 880,71				6,39000				
65	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	475,41567	116,09	55 192,55	0,00403	1,92000	800-762	RTS 23/ I	

výměna krytiny hist.budovy :

29,396*8,46

248,69016

17,82/0,829

21,49578

146,2/0,829

176,35706

8,24/0,7986*2

20,63611

6,497/0,7888

8,23656

66	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	814,12500	50,69	41 267,83	0,00000	0,00000	800-762	RTS 23/ I
		spodní rošt výšky 100 mm : 9,58*40+7*2,1+6*1		403,90000						
		horní rošt výšky 120 mm : 23,275*17+3,1*3+2*2,625		410,22500						

67	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm	m2	475,41567	21,50	10 220,84	0,00000	0,00000	800-762	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	-----------

výměna krytiny hist.budovy :

výměna krytiny hist.budovy :

29,396*8,46

248,69016

17,82/0,829

21,49578

146,2/0,829

176,35706

8,24/0,7986*2

20,63611

6,497/0,7888

8,23656

68	762911121R01	tlakovakuová	m3	7,88630	12,78	100,79	0,01650	0,13000		Vlastní
		spodní rošt výšky 100 mm : (9,58*40+7*2,1+6*1)*0,08*0,1*1,1		3,55432						
		horní rošt výšky 120 mm : (23,275*17+3,1*3+2*2,625)*0,08*0,12*1,1		4,33198						

69	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	7,88630	8 569,00	67 577,70	0,55000	4,34000	SPCM	RTS 21/ II
		spodní rošt výšky 100 mm : (9,58*40+7*2,1+6*1)*0,08*0,1*1,1		3,55432						
		horní rošt výšky 120 mm : (23,275*17+3,1*3+2*2,625)*0,08*0,12*1,1		4,33198						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 521,00	1 521,00	0,00000	0,00000	800-762	RTS 23/ I
Díl: 763 Konstrukce tesařské						68 657,94	2,16000			
71	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace 206,962*0,0036	m3	0,74506	195,19	145,43	0,00295	0,00000	800-762	RTS 23/ I
72	763614131RT9	M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov., vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm 9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625	m2	206,96200	323,19	66 888,05	0,01046	2,16000		Vlastní
73	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 624,46	1 624,46	0,00000	0,00000	800-763	RTS 23/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské						87 755,89	0,00000			
74	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° 1,275*0,76+1,3*0,15+1,25*0,08	m2	1,26400	64,00	80,90	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
75	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° 33,5 75 4,3	m	112,80000	31,00	3 496,80	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
76	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	71,00000	34,79	2 469,77	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
77	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	82,33000	46,44	3 823,18	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
78	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	65,00000	29,00	1 885,13	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
79	764-001	K1 podokapní žlab d = 160 mm, rš 330 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 západní fasáda : 24,9	m	24,90000	369,97	9 212,19	0,00000	0,00000		Vlastní
80	764-003	K3 okapový svod Ř100 mm , kotevní objímka s trnem v barvě svodu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 západní strana 2x : 2*(11,4+0,5)	m	23,80000	329,00	7 830,20	0,00000	0,00000		Vlastní
81	764-005	K5 přechodný okapový kotlík z rozvinuté šíře 330 mm	kus	2,00000	2 508,00	5 016,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 západní fasáda 2x : 2		2,00000						
82	764-007	K7 oplechování parapetu rš. 200 mm - oplechování parapetu rš 200 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm - - barevný nátěr RAL 7016 západní fasáda : (27+3)*1,2 3*0,6	m	37,80000	330,00	12 474,00	0,00000	0,00000		Vlastní
				36,00000						
				1,80000						
83	764-012	K12 střešní plech s oplechováním sousedních svislých konstrukcí 1250-1300/620-900 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016	kus	1,00000	1 233,00	1 233,00	0,00000	0,00000		Vlastní
84	764-013	K13 střešní okapnice rš 200 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 západní fasáda : 23,8	m	23,80000	318,00	7 568,40	0,00000	0,00000		Vlastní
				23,80000						
85	764-014	K14 Střešní závětrné oplechování rš 250 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 1*2,5 1*1,8	m	4,30000	337,00	1 449,10	0,00000	0,00000		Vlastní
				2,50000						
				1,80000						
86	764990001RT2	Zřízení nového prostupu střešním pláštěm, dodávka a montáž ventilační hlavice min.výšky 300 mm, včetně oplechování	kus	4,00000	761,20	3 044,79	0,00000	0,00000		Vlastní
87	764990002RT1	Nastavení komínu flexi hrdlem, prodloužení nad střešní rovinu, dodávka a montáž odv.hlavice, včetně lemování a těsnění	kus	1,00000	1 122,66	1 122,66	0,00000	0,00000		Vlastní
88	764990009RT1	Úprava stávajících parapetů - zkrácením	kus	9,00000	803,25	7 229,25	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 082,03	1 082,03	0,00000	0,00000	800-764	RTS 23/ I
90	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	4,31430	329,00	1 419,40	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
91	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,31430	308,31	1 330,13	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
92	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,62859	286,62	2 473,11	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
93	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	4,31430	199,45	860,49	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
94	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	86,28591	13,60	1 173,36	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,31430	281,52	1 214,54	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
96	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	43,14296	121,19	5 228,36	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
97	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	4,31430	9,00	38,83	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
98	979990162R01	suti	t	4,31430	1 159,00	5 000,27	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 765 Krytiny tvrdé						747 814,03	34,58000			
99	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti <i>výměna krytiny hist.budovy :</i> <i>výměna krytiny hist.budovy :</i> 29,396*8,46 17,82/0,829 146,2/0,829 8,24/0,7986*2 6,497/0,7888	m2	475,41567	87,00	41 361,16	0,00000	0,00000	800-765	RTS 23/ I
										248,69016 21,49578 176,35706 20,63611 8,23656
100	765311523R00	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, korunové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek <i>Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, okapové a větrací (segmentový řez tašek) včetně pokrývačské malty.</i>	m2	475,41567	836,00	397 447,50	0,07274	34,58000	800-765	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměna krytiny hist.budovy :								
		výměna krytiny hist.budovy :								
		29,396*8,46				248,69016				
		17,82/0,829				21,49578				
		146,2/0,829				176,35706				
		8,24/0,7986*2				20,63611				
		6,497/0,7888				8,23656				
101	765-001	KB Dodávka a montáž kotevního bodu	kus	5,00000	14 175,00	70 875,00	0,00000	0,00000		Vlastní
102	765-002	O0.03 Dodávka a montáž střešního výlezu	kus	5,00000	15 614,00	78 070,00	0,00000	0,00000		Vlastní
103	765-003	SZ Dodávka a montáž sněhové zábrany	m	21,00000	966,00	20 286,00	0,00000	0,00000		Vlastní
		10,5+3+2,5+2,5+2,5			21,00000					
104	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 458,00	1 458,00	0,00000	0,00000	800-765	RTS 23/ I
105	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	31,85285	329,00	10 479,59	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
106	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	31,85285	308,00	9 810,68	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
107	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	63,70570	286,00	18 219,83	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
108	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,85285	199,00	6 338,72	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
109	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	637,05700	13,60	8 663,05	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	31,85285	281,52	8 967,07	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
111	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	318,52850	121,19	38 601,45	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
112	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	31,85285	10,00	318,53	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
113	979990162R01	sutí	t	31,85285	1 159,00	36 917,45	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						67 110,12		0,00000		
114	766-001	P1 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 1160x350 mm	kus	2,00000	8 091,09	16 182,18	0,00000	0,00000		Vlastní
115	766-001	T1 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 1300x738 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	2,00000	2 058,21	4 116,42	0,00000	0,00000		Vlastní
116	766-007	T7 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 1460x858 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	3,00000	2 534,49	7 603,47	0,00000	0,00000		Vlastní
117	766-008	T8 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 3052x858 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	2 449,44	2 449,44	0,00000	0,00000		Vlastní
118	766-009	T9 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 2410x809 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	2,00000	2 083,73	4 167,45	0,00000	0,00000		Vlastní
119	766-010	T10 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 10250x809 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	2,00000	8 377,43	16 754,85	0,00000	0,00000		Vlastní
120	766-011	T11 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 8900x809 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	2,00000	7 356,83	14 713,65	0,00000	0,00000		Vlastní
121	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 122,66	1 122,66	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry						2 881,76		0,00000		
122	783990001RT1	Nátěr klempířských prvků - očištění, obroušení a nátěr 1x základí a RAL 2x Nátěr 2x + základ ve finálním odstínu Primalex NCS S 1010-G50Y, v RAL stříbrná	m2	6,64000	434,00	2 881,76	0,00000	0,00000		Vlastní

Barvy budou vzorkovány a výběr bude proveden za účasti zástupce památkové péče. Rozměry pro klempířské prvky budou zaměřeny na stavbě po postavení lešení a potvrzeny investorem a AD.

K14 : (8,3+8,3)*0,4

6,64000

Díl: 786 Zastiňující technika						201 730,62		0,00000		
123	786-001	D+M Vnější žaluzie oken - včetně 1x větrné a dešťové čidlo - včetně kotevního a spojovacího materiálu, kastlíků, podložek, motorů a krycích lišt Ž : 1,2*2,03*18	m2	43,84800	4 124,00	180 829,15	0,00000	0,00000		Vlastní

43,84800

124	786-003	D+M Roletové sítě proti hmyzu kuchyně 1NP jižní fasáda : 2*1,4*2,3	m2	6,44000	2 457,00	15 823,08	0,00000	0,00000		Vlastní
-----	---------	---	----	---------	----------	-----------	---------	---------	--	---------

6,44000

125	786-004	D+M Síťe proti hmyzu, vsazené do plastových výplní otvorů 224 + 327 : 1,2*1,79+1,2*1,77	m2	4,27200	961,00	4 105,39	0,00000	0,00000		Vlastní
-----	---------	--	----	---------	--------	----------	---------	---------	--	---------

4,27200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	23-01-28DA	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	998786204R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	1,00000	973,00	973,00	0,00000	0,00000	800-786	RTS 23/ I

Díl: VN		Vedlejší náklady	14 679,63				0,00000			
127	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	9 786,42	14 679,63	0,00000	0,00000		Vlastní
128	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
129	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
130	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	2 770 791,59
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	23-01-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 731		Kotelny				189 107,73		0,00000		
1	731-001	Kontrola stavu zařízení kotelny, revize, spuštění apod.	kpl	1,00000	187 641,09	187 641,09	0,00000	0,00000		Vlastní
2	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m vodorovně do 50 m	%	3,20000	458,33	1 466,64	0,00000	0,00000	800-731	RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 980,53		0,00000		
3	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	5 320,35	7 980,53	0,00000	0,00000		Vlastní
4	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
5	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
6	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						197 088,26				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	23-01-53	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: EI.001 Přístroje						17 165,96		0,00000		
1	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	2,00000	110,57	221,13	0,00000	0,00000		URS
2	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	2,00000	110,57	221,13	0,00000	0,00000		URS
3	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,00000	110,57	110,57	0,00000	0,00000		URS
4	R.EI.21005004	Montáž senzoru rychlosti větru (anemometru)	kus	1,00000	1 233,23	1 233,23	0,00000	0,00000		Vlastní
5	R.EI.21005006	Montáž dálkového ovladače (držák na stěnu)	kus	4,00000	850,50	3 402,00	0,00000	0,00000		Vlastní
6	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,00000	102,06	102,06	0,00009	0,00000		URS
7	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	2,00000	97,81	195,62	0,00010	0,00000		URS
8	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	3,00000	59,54	178,61	0,00005	0,00000		URS
9	35811073R	zásuvka průmyslová nástěnná; proud 32 A; napětí 400 W; zapojení 3P+PE; 4-póly; hodinový úhel 6 hod.; červená; IP 44; balení: po 9 ks	kus	1,00000	326,03	326,03	0,00036	0,00000	SPCM	RTS 23/ I
10	R.EI.21005001	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky, IP44 na povrch, pro instalaci na, lehce hořlavé materiály	kus	2,00000	102,06	204,12	0,00000	0,00000		Vlastní
11	R.EI.21005002	zásuvka IP44 na povrch, jednonásobná pro instalaci na lehce hořlavé materiály, šroubové svorky	kus	2,00000	97,81	195,62	0,00000	0,00000		Vlastní
12	R.EI.21005003	anemometr - snímací prvek pro měření rychlosti proudění vzduchu s bezdrátovým přenosem signálu,, kompatibilní s motory žaluzií s integrovaným přijímačem signálu, montáž na fasádu	kus	1,00000	2 406,92	2 406,92	0,00020	0,00000		Vlastní
13	R.EI.21005005	Dálkový ovladač pro žaluzie 6 zónový, kompatibilní s přijímači v motorech žaluzií	kus	4,00000	2 092,23	8 368,92	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: EI.002 Kabeláž						37 124,34		0,06000		
14	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	200,00000	25,52	5 103,00	0,00000	0,00000		URS
15	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	100,00000	85,05	8 505,00	0,00000	0,00000		URS
16	R.EI.21005008	Montáž trubek pro silnoproud plastových pevných uložených na povrchu - pro lehce hořlavé materiály	m	200,00000	42,53	8 505,00	0,00000	0,00000		Vlastní
17	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	200,00000	17,01	3 402,00	0,00012	0,02000		URS
18	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	10,00000	21,26	212,63	0,00025	0,00000		URS
19	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	250,00000	19,56	4 890,38	0,00007	0,02000		URS
20	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	200,00000	17,01	3 402,00	0,00010	0,02000		URS
21	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	20,00000	21,26	425,25	0,00018	0,00000		URS
22	R.EI.21005007	trubka elektroinstalační pevná z PVC (EN) 2332 určená pro instalaci na lehce hořlavé materiály	m	105,00000	25,52	2 679,08	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	23-01-53	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: EI.003 Svítidla						31 383,45		0,00000		
23	741375022	Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky přes 1100 mm	kus	20,00000	306,18	6 123,60	0,00000	0,00000		URS
24	741375801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti	kus	4,00000	255,15	1 020,60	0,00000	0,00000		URS
25	741820102	Měření intenzity osvětlení	kus	1,00000	7 569,45	7 569,45	0,00000	0,00000		URS
26	R.EI.21005009	Svítidlo LED průmyslové přisazené, 40W, 4000lm, IP65, pro instalaci na lehce hořlavé materiály	kus	20,00000	833,49	16 669,80	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: EI.004 Rozvaděče						3 316,95		0,00000		
27	R.EI.21005014	Doplnění kombinovaného jističe s proudovým chráničem 16A/1/B/30mA do rozvaděče R1.1	kus	2,00000	221,13	442,26	0,00000	0,00000		Vlastní
v rozvaděči RH/RE										
28	R.EI.21005016	Doplnění jističe 16A/1/B do rozvaděče R2.2	kus	2,00000	178,61	357,21	0,00000	0,00000		Vlastní
29	R.EI.21005017	Doplnění jističe 16A/1/B do rozvaděče R3.1	kus	2,00000	178,61	357,21	0,00000	0,00000		Vlastní
30	1157214	JISTIC IC60N 1P 16A B	kus	6,00000	178,61	1 071,63	0,00012	0,00000		Vlastní
JISTIC IC60N 1P 16A B A9F03116										
31	1157385	CHRANIC IDPN H 16A C 30MA A	kus	1,00000	1 088,64	1 088,64	0,00023	0,00000		Vlastní
CHRANIC IDPN H 16A C 30MA A A9D37616										
Díl: EI.005 Ostatní						258 848,28		0,00000		
32	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,00000	55,28	110,57	0,00000	0,00000		URS
33	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm	kus	1,00000	114,82	114,82	0,00000	0,00000		URS
34	468081325	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 75 cm	kus	1,00000	144,59	144,59	0,00000	0,00000		URS
35	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	31,00000	34,02	1 054,62	0,00000	0,00000		URS
36	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,20000	1 063,13	212,63	0,00000	0,00000		URS
37	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	12,00000	323,19	3 878,28	0,00000	0,00000		URS
38	R.EI.21005018	Sekání drážky do zdiva 3x5cm, včetně zahození a následného začištění a včetně výmalby	m	420,00000	136,08	57 153,60	0,00000	0,00000		Vlastní
39	R.EI.21005021	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	kus	5,00000	22 680,00	113 400,00	0,00000	0,00000		Vlastní
předpoklad je FeZn 8mm vedený na podpěrách do zdi. Posle										
40	R.EI.21005022	Připojení motoru žaluzie s integrovaným přijímačem dálkového signálu.	kus	18,00000	578,34	10 410,12	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	23-01-53	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	R.EI.21005024	Svorky pro spojení vodičů do 2,5mm ² v instalačních krabicích	bal	10,00000	4,25	42,53	0,00000	0,00000		Vlastní
42	R.EI.21005026	Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů., Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích.	kus	1,00000	7 229,25	7 229,25	0,00000	0,00000		Vlastní
43	R.EI.21005027	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	8,00000	280,67	2 245,32	0,00000	0,00000		Vlastní
44	R.EI.21005028	Detailní průzkum na místě pro upřesnění rozsahu	hod	30,00000	280,67	8 419,95	0,00000	0,00000		Vlastní
45	R.EI.21005029	Poplatek a jednání s TIČR (Jelikož se jedná o stavbu, která může spadat do kategorie A-E, tak je, dodavatel elektromontážních prací povinen, na základě vyhl. 73/2010Sb, oznámit zahájení montáže	kus	1,00000	20 241,90	20 241,90	0,00000	0,00000		Vlastní
elektroinstalace Technické inspekci České republiky. Po ukonče										
46	R.EI.21005031	Doprava osob a materiálů	kus	1,00000	10 716,30	10 716,30	0,00000	0,00000		Vlastní
47	R.EI.21005032	Stavební pomocné práce a konstrukce	kus	1,00000	18 711,00	18 711,00	0,00000	0,00000		Vlastní
48	R.EI.21005033	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu	kus	1,00000	4 762,80	4 762,80	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						186 898,32	0,01000			
49	650072611R00	Montáž čidla pohybu, nástěnného, přisazeného	kus	4,00000	1 600,83	6 403,32	0,00000	0,00000	M65	RTS 23/ I
50	650101531R00	Svítlidla LED, stropního, zavěšeného	kus	4,00000	18 900,00	75 600,00	0,00000	0,00000	M65	RTS 23/ I
51	650101921R00	Svítlidla nouzového, stropního, přisazeného	kus	4,00000	7 560,00	30 240,00	0,00000	0,00000	M65	RTS 23/ I
52	34531505R1	Čidlo pohybu nástěnné	kus	4,00000	1 464,75	5 859,00	0,00001	0,00000		Vlastní
např. CPO W180 - Detektor pohybu nástěnný bílá, 180° dosah max 10m, 1kW, 4s-10min, 2-2500Lx, 230V, IP44, 80x55x70mm										
53	348360163R1	Svítlidlo stropní zavěšené	kus	4,00000	8 694,00	34 776,00	0,00180	0,01000		Vlastní
např. TECNOLUMEN HL 99 závěsné světlo 40 cm mosaz										
54	34836019R0	Svítlidlo nouzové stropní, přisazené	kus	4,00000	8 505,00	34 020,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						35 862,75	0,00000			
55	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	23 908,50	35 862,75	0,00000	0,00000		Vlastní
56	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
57	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
58	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						570 600,05				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	23-01-55	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: MaR.901		Ostatní				24 120,00		0,00000		
1	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,00000	280,00	11 200,00	0,00000	0,00000		URS
2	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	40,00000	323,00	12 920,00	0,00000	0,00000		URS
Díl: VN		Vedlejší náklady				24 069,00		0,00000		
3	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	16 046,00	24 069,00	0,00000	0,00000		Vlastní
4	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
5	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
6	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	48 189,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						10 694,53		0,97000		
1	342012322RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	7,34400	1 030,49	7 567,92	0,03066	0,23000	801-1	RTS 23/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.										
		3,3*1,2		3,96000						
		2,82*1,2		3,38400						
2	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,64000	663,80	424,83	0,15680	0,10000	801-1	RTS 23/ I
jakýmkoliv cihlami,										
		0,16*1*4		0,64000						
3	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	2,58000	1 047,20	2 701,78	0,24884	0,64000	801-4	RTS 23/ I
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
		2,15*0,3*4		2,58000						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 395,00		0,17000		
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	5,00000	279,00	1 395,00	0,03491	0,17000	801-4	RTS 23/ I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
		2,15*0,3*4+0,7*0,3*2		3,00000						
		0,2*(1,2+1,3)*2*2		2,00000						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						559,85		0,34000		
5	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,03465	4 188,89	145,15	2,50000	0,09000	801-4	RTS 23/ I
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,										
		0,7*0,15*0,15*1,1*2		0,03465						
6	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,09900	4 188,89	414,70	2,50000	0,25000	801-4	RTS 23/ I
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,										
		1,5*0,6*0,1*1,1		0,09900						
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						19 701,00		0,00000		
7	9-001	Zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod.	hod	24,00000	211,50	5 076,00	0,00000	0,00000		Vlastní
8	9-002	Materiál pro zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod.	kg	250,00000	58,50	14 625,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 035,85		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody 1,5+0,6+1,5+0,6	m	4,20000	246,63	1 035,85	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			1 492,99				0,02000			
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,6*2,4*3	m2	11,52000	129,60	1 492,99	0,00158	0,02000	800-3	RTS 23/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			17 448,92				0,09000			
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 2,4*3,6*3	m2	25,92000	95,00	2 462,40	0,00004	0,00000	801-1	RTS 23/ I

12	954312102R00	Obklady konstrukcí sádkokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 3,3*4	m	13,20000	985,00	13 002,00	0,00650	0,09000	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------	-------	-----------

13	95-001	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	1 984,52	1 984,52	0,00000	0,00000		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	----------	---------	---------	--	---------

Díl: 96 Bourání konstrukcí			29 749,51				0,20000			
14	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,23*1,19*0,2*2*1,1	m3	0,64403	2 942,21	1 894,87	0,00666	0,00000	801-3	RTS 23/ I

15	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 1,2*1,3*0,07*3*1,1	m3	0,36036	4 122,36	1 485,53	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	-------	-----------

16	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	3,00000	139,49	418,47	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*2,15*4		2,58000						
		0,7*0,3*2		0,42000						
17	967041112R00	Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,	m2	2,00000	771,96	1 543,92	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
		2		2,00000						
18	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm (1,2+1,11)*2*2	m	9,24000	1 188,90	10 985,44	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
				9,24000						
19	969990002RT1	Ostatní bourací bráce jinde neuvedené	hod	8,00000	45,46	363,68	0,02500	0,20000		Vlastní
20	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	2,83971	349,00	991,06	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,83971	326,25	926,46	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
22	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,67943	303,30	1 722,57	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
23	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,83971	211,06	599,35	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
24	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,79429	14,39	817,27	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,83971	297,90	845,95	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
26	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	28,39714	128,24	3 641,65	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	2,83971	10,50	29,82	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
28	979990162R01	suti	t	2,83971	1 226,70	3 483,47	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						998,41	0,00000			
29	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 1,23*1,2*2	m2	2,95200	108,31	319,73	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
				2,95200						
30	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	0,14760	349,00	51,51	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,										
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,14760	326,25	48,15	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
32	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,29520	303,30	89,53	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,14760	211,06	31,15	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,95200	14,39	42,48	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,14760	297,90	43,97	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
36	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti,	t	1,47600	128,24	189,28	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným normálním dopravním prostředkům do 10 m,										
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,14760	10,50	1,55	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
s hrubým urovnáním,										
38	979990162R01	suti	t	0,14760	1 226,70	181,06	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						392,82	0,00000			
39	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	1,78553	220,00	392,82	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 713 Izolace tepelné						1 121,45	0,00000			
40	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	1,56000	15,03	23,45	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
					1,3*1,2*1					
					1,56000					
41	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 098,00	1 098,00	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
50 m vodorovně										
Díl: 722 Vnitřní vodovod						4 053,63	0,00000			
42	722-001	Přeložení rozvodu vody DN do 32 mm včetně izolace vč. napojení a doplnění ventilu, přeložka do 2 m	kus	3,00000	1 015,21	3 045,63	0,00000	0,00000		Vlastní
43	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 008,00	1 008,00	0,00000	0,00000	800-721	RTS 23/ I
vodorovně do 50 m										
Díl: 776 Podlahy povlakové						4 697,92	0,01000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty <i>včetně soklové lišty.</i> 1,32*4+1,2*4	m	10,08000	114,75	1 156,68	0,00024	0,00000	800-775	RTS 23/ I
45	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 1,3*1,2*3	m2	4,68000	90,90	425,41	0,00000	0,00000	800-775	RTS 23/ I
46	776591910R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše do 0,25 m2	kus	6,00000	117,89	707,34	0,00018	0,00000	800-775	RTS 23/ I
47	776591930R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m2	kus	3,00000	325,35	976,05	0,00060	0,00000	800-775	RTS 23/ I
48	28342455R1	Lišta soklová, dl. 2 m	m	12,00000	66,87	802,44	0,00050	0,01000		Vlastní
49	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	630,00	630,00	0,00000	0,00000	800-775	RTS 23/ I
Díl: 784 Malby						6 949,67	0,03000			
50	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná sdk příčka : 7,344*2 ostění : 5+2 ostatní : 50 SDK opláštění : 13,2*0,2	m2	74,32800	31,50	2 341,33	0,00020	0,01000	800-784	RTS 23/ I
51	784125212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné sdk příčka : 7,344*2 ostění : 5+2 ostatní : 50 SDK opláštění : 13,2*0,2	m2	74,32800	62,00	4 608,34	0,00031	0,02000	800-784	RTS 23/ I
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						501 211,94	0,00000			
52	M33-001	Dodávka a montáž výtahu	kus	1,00000	463 050,00	463 050,00	0,00000	0,00000		Vlastní
53	M33-002	Dodávka a montáž elektroinstalace k výtahu	kus	1,00000	10 503,68	10 503,68	0,00000	0,00000		Vlastní
54	M33-003	Stavební přípomocce k výtahu	hod	24,00000	323,19	7 756,56	0,00000	0,00000		Vlastní
55	M33-004	Stavební přípomocce k výtahu - materiál	kg	360,00000	55,28	19 901,70	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení						5 183,81	0,00000			
56	M36-001	Úpravy zařízení a rozvodů MaR	kus	1,00000	5 183,81	5 183,81	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						138,15	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,03180	329,81	10,49	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,03180	308,31	9,80	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
59	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,06360	286,62	18,23	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
60	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,03180	199,45	6,34	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
61	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,63600	13,60	8,65	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03180	281,52	8,95	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
63	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,31800	121,19	38,54	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,03180	9,00	0,29	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
65	979990162R01	suti	t	0,03180	1 159,00	36,86	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						13 579,65	0,00000			
66	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	9 053,10	13 579,65	0,00000	0,00000		Vlastní
67	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
68	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
69	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	620 405,10
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0005	Ležatá kanalizace
R:	23-01-36	Rekonstrukce ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						45 860,40		18,02000		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	15,40000	1 417,00	21 821,80	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	10,60000	325,00	3 445,00	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	10,60000	120,00	1 272,00	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,60000	155,00	1 643,00	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	4,60000	571,00	2 626,60	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	10,60000	523,00	5 543,80	1,70000	18,02000	800-1	RTS 23/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,60000	897,00	9 508,20	0,00000	0,00000	800-1	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						19 472,20		0,40000		
8	969990001RT1	HZS - vybourání stávajícího potrubí a zařízení ZTI	hod	24,00000	367,00	8 808,00	0,00000	0,00000		Vlastní
9	969990002RT1	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	16,00000	367,00	5 872,00	0,02500	0,40000		Vlastní
10	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,70000	471,00	329,70	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
11	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,70000	330,00	231,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
12	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,40000	240,00	336,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,70000	306,00	214,20	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
14	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,00000	13,00	182,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,70000	94,00	65,80	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0005	Ležatá kanalizace
R:	23-01-36	Rekonstrukce ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	7,00000	122,00	854,00	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,70000	1 795,00	1 256,50	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
18	979990162R01	suti	t	0,70000	1 890,00	1 323,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 917,74	0,00000			
19	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,42000	647,00	11 917,74	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						179 381,30	0,10000			
20	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	448,00	896,00	0,00210	0,00000	800-721	RTS 23/ I
21	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	9,00000	564,00	5 076,00	0,00252	0,02000	800-721	RTS 23/ I
22	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	6,00000	713,00	4 278,00	0,00357	0,02000	800-721	RTS 23/ I
23	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	16,00000	1 086,00	17 376,00	0,00403	0,06000	800-721	RTS 23/ I
24	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 2+9+6+16	m	33,00000	32,00	1 056,00	0,00000	0,00000	800-721	RTS 23/ I
				33,00000						
25	720-001	Plastová revizní šachta DN 600 s teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem B125 <i>Plastová revizní šachta DN 600 s teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem B125 bez větracích otvorů, dno DN 200 s připojením z prava i z leva, vč. dalšího příslušenství výšky 1,3m</i>	m	1,30000	8 959,00	11 646,70	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0005	Ležatá kanalizace
R:	23-01-36	Rekonstrukce ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	720-002	Plastová revizní šachta DN 600 s teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem B125 <small>Plastová revizní šachta DN 600 s teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem B125 bez větracích otvorů, dno DN 200 s připojením z prava i z leva, vč. dalšího příslušenství výšky 1,1 m</small>	m	1,10000	8 958,00	9 853,80	0,00000	0,00000		Vlastní
27	720-003	Vyspravení stávající šachty speciální kanalizační maltovou směsí <small>Vyspravení stávající šachty speciální kanalizační maltovou směsí</small>	kpl	1,00000	14 175,00	14 175,00	0,00000	0,00000		Vlastní
28	720-004	Pružná gumová spojka KT/PVC-KG - 200/200	kus	2,00000	803,00	1 606,00	0,00000	0,00000		Vlastní
29	720-005	Pružná gumová spojka KT/PVC-KG - 150/160	kus	2,00000	473,00	946,00	0,00000	0,00000		Vlastní
30	720-006	Pružná gumová spojka KT/PVC-KG - 125/125	kus	1,00000	378,00	378,00	0,00000	0,00000		Vlastní
31	720-007	Bezvýkopová oprava pomocí rátkých sanačních rukávců, vč. veškerého příslušenství, čištění potrubí a odvozu odpadu na skládku <small>Bezvýkopová oprava pomocí rátkých sanačních rukávců vč. veškerého příslušenství, čištění potrubí a odvozu odpadu na skládku</small>	m	18,00000	3 874,00	69 732,00	0,00000	0,00000		Vlastní
32	720-008	Kamerová prohlídka potrubí vč. protokolu, videozáznamu, hodnocení závad <small>Kamerová prohlídka potrubí vč. protokolu, videozáznamu, hodnocení závad</small>	m	41,00000	237,00	9 717,00	0,00000	0,00000		Vlastní
33	720-009	Součinnost se správci sítí a jejich dozory	kpl	1,00000	473,00	473,00	0,00000	0,00000		Vlastní
34	720-010	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,00000	18 900,00	18 900,00	0,00000	0,00000		Vlastní
35	720-011	Stavební přípomoce a práce	kpl	1,00000	9 485,00	9 485,00	0,00000	0,00000		Vlastní
36	720-012	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,00000	473,00	473,00	0,00000	0,00000		Vlastní
37	720-013	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	473,00	473,00	0,00000	0,00000		Vlastní
38	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	5,30000	536,00	2 840,80	0,00000	0,00000	800-721	RTS 23/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						35 437,50	0,00000			
39	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	23 625,00	35 437,50	0,00000	0,00000		Vlastní
40	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
41	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
42	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	292 069,14
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						35 198,22		0,64000		
1	281606114R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 900 mm	m	28,04000	924,00	25 908,96	0,02270	0,64000	801-4	RTS 23/ I
					14,02000					
					14,02000					
2	289902311R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, rub kleneb,	m2	49,67520	187,00	9 289,26	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
Včetně:										
- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,										
- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,										
- shrabání a smetení otlučené suti.										
					49,67520					
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 712,39		0,33000		
3	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,10890	4 823,00	525,22	1,62836	0,18000	801-4	RTS 23/ I
včetně pomocného pracovního lešení										
					0,10890					
4	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,19899	5 966,00	1 187,17	0,76605	0,15000	801-4	RTS 23/ I
včetně pomocného pracovního lešení										
					0,19899					
Díl: 5 Komunikace						5 838,00		0,00000		
5	550990001RT2	Zábor veřejné plochy - zajištění, administrace, podání žádosti apod.	hod	10,00000	476,00	4 760,00	0,00000	0,00000		Vlastní
6	550990003RT1	Zábor před objektem jižní fasáda - 46 m2	den	3,00000	42,00	126,00	0,00000	0,00000		Vlastní
7	550990005RT1	Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy	kus	1,00000	952,00	952,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						184 950,41		9,48000		
8	611422133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	49,67520	565,00	28 066,49	0,05116	2,54000	801-1	RTS 23/ I
					49,67520					
9	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	8,00000	541,00	4 328,00	0,03562	0,28000	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi <i>O11 : (0,6+0,55)*2*2</i>	m	9,20000	77,00	708,40	0,00238	0,02000	801-4	RTS 23/ I
11	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových <i>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	210,38000	349,00	73 422,62	0,01038	2,18000	801-4	RTS 23/ I
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>O11 : (0,6+0,55+0,55)*0,15</i>	m2	0,25500	671,00	171,11	0,03491	0,01000	801-4	RTS 23/ I
13	612472181R00	Omítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi <i>1.02 KPL : 3,75*(7,735+3,275+7,735) 5,02*(3,167+3,275+3,167) 1,725*4,385*2 odečet vrat a D04 : -2,8*3,6 -2,75*3,07 odečet sanace : -42,06</i>	m2	73,07668	606,00	44 284,47	0,03570	2,61000	801-1	RTS 23/ I
14	602016193R01	Penetrace hloubková stěn 1x <i>sanace : 42,06 ostění : 0,255 8 omítky kleneb : 49,6752 omítky stěn : 73,07668</i>	m2	173,06688	23,00	3 980,54	0,00032	0,06000		Vlastní
15	612434133RX2	Omítkový sanač.syst.vnitřní,3vrst. <i>1.02 : 28,04*1,5</i>	m2	42,06000	713,00	29 988,78	0,04242	1,78000		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						26 140,65		0,29000		
16	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi <i>18*(1,2+2,14)*2</i>	m	120,24000	77,00	9 258,48	0,00238	0,29000	801-4	RTS 23/ I
17	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin <i>2,8*3,6</i>	m2	56,30400	41,00	2 308,46	0,00004	0,00000	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*2,14*18		46,22400						
18	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, NS01 1PP : 002 : 2,43*(5,45+2,25)*2 0,761*0,93*2+1,08*0,761 -1*1,735 -1,4*1,945 0,2*(1+1,735+1,735) 0,2*(1,4+1,945+1,945) 003 : 2,43*(5,45+2,15)*2 0,761*0,93*2+1,08*0,761 -1,4*1,945 0,45*(1,4+1,945+1,945) 004 : 2,43*(2,01+5,45)*2 -1*1,735 0,761*0,93*2+1,08*0,761 0,45*(1+1,735+1,735)	m2	114,75362	127,00	14 573,71	0,00000	0,00000	801-1	RTS 23/ I
						15 996,42		6,82000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce										
19	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 10,725*0,08*1,1 10,725*0,15*1,1	m3	2,71343	4 949,00	13 428,77	2,50000	6,78000	801-4	RTS 23/ I
20	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků 10,725*3,03*1,15*1,1*0,001	t	0,04111	62 458,00	2 567,65	1,06625	0,04000	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64 Výplně otvorů										
21	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně 1NP D.04P : 1	kus	4,00000	2 362,00	9 448,00	0,06721	0,27000	801-4	RTS 23/ I
						24 503,00		0,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP 1.03/1.04 : 1		1,00000						
		2NP : 1		1,00000						
		3NP : 1		1,00000						
22	642944221RU2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 1250 mm , výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	2,00000	5 367,00	10 734,00	0,09706	0,19000	801-4	RTS 23/ I
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně								
		1NP D.03 v m.č. 1.03 : 1		1,00000						
		1NP D.05 : 1		1,00000						
23	642944221RU3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 1450 mm , výšky 1970 mm, hloubky 150 mm	kus	1,00000	4 321,00	4 321,00	0,09796	0,10000	801-4	RTS 23/ I
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně								
		1NP v m.č. 1.15 : 1		1,00000						
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						100 276,00				0,00000
24	9-001	Zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod.	hod	24,00000	199,00	4 776,00	0,00000	0,00000		Vlastní
25	9-002	Materiál pro zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod.	kg	250,00000	382,00	95 500,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						10 461,70				0,00000
26	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	22,45000	233,00	5 230,85	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		včetně spotřeby vody								
		bourání pro ležatou kanalizaci : 2*(8,225+2)+2*1		22,45000						
27	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	22,45000	233,00	5 230,85	0,00000	0,00000	822-1	RTS 23/ I
		včetně spotřeby vody								
		bourání pro ležatou kanalizaci : 2*(8,225+2)+2*1		22,45000						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						11 011,57				0,00000
28	952901110R00	Čištění budov mýtím vnějších ploch oken a dveří	m2	64,44000	44,00	2 835,36	0,00001	0,00000	801-4	RTS 23/ I
		vrata : 2,8*3,6*2		20,16000						
		okna : 1,2*2,05*18		44,28000						
29	95-001	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	1 875,00	1 875,00	0,00000	0,00000		Vlastní
30	95-002	Čištění stávajícího komína	kus	1,00000	2 362,00	2 362,00	0,00000	0,00000		Vlastní
31	952901411R01	Vyčištění ostatních ploch	m2	85,63500	46,00	3 939,21	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník : 28,545*3		85,63500						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				108 208,57		0,40000		
32	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. bourání pro ležatou kanalizaci : 1*(8,225+2)*0,15*1,1	m3	1,68713	6 145,00	10 367,41	0,00000	0,00000	832-1	RTS 23/ I
33	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 bourání pro ležatou kanalizaci : 1*(8,225+2)*0,08*1,1	m3	0,89980	5 114,00	4 601,58	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
34	965081712RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár šikmý obklad schodišťových ramp pro kočárky : (0,22+0,3)*1,9+1,9*0,2*4	m2	66,64952	202,00	13 463,20	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
35	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m	64,11000	38,00	2 436,18	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
36	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm	m	3,56000	452,00	1 609,12	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
37	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	3,60000	202,00	727,20	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
38	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	210,38000	51,00	10 729,38	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
39	969990002RT1	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	16,00000	238,00	3 808,00	0,02500	0,40000		Vlastní
40	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	13,98069	329,00	4 599,65	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	13,98069	308,00	4 306,05	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
42	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	27,96139	285,00	7 969,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,98069	199,00	2 782,16	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
44	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	279,61385	13,00	3 634,98	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	13,98069	281,00	3 928,57	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
46	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,	t	139,80693	121,00	16 916,64	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,										
47	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	13,98069	9,00	125,83	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
48	979990162R01	sutí	t	13,98069	1 159,00	16 203,62	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						46 931,99	0,00000			
49	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	115,13668	80,00	9 210,93	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
					70,29375					
					48,23718					
					15,12825					
					-10,08000					
					-8,44250					
50	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	115,13668	68,00	7 829,29	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
					70,29375					
					48,23718					
					15,12825					
					-10,08000					
					-8,44250					
51	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládáním vybouraných hmot na dopravní prostředky,	t	6,90820	329,00	2 272,80	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,										
52	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,90820	308,00	2 127,73	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
53	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	13,81640	286,00	3 951,49	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,90820	199,00	1 374,73	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
55	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	138,16402	13,00	1 796,13	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,90820	281,00	1 941,20	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
57	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,	t	69,08201	121,00	8 358,92	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,										
58	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	6,90820	9,00	62,17	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
59	979990162R01	sutí	t	6,90820	1 159,00	8 006,60	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 854,86	0,00000			
60	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,53296	208,00	3 854,86	0,00000	0,00000	801-4	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 901,31	0,06000			
61	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	10,73625	24,00	257,67	0,00033	0,00000	800-711	RTS 23/ I
bourání pro ležatou kanalizaci : 1*(8,225+2)*1,05				10,73625						
62	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	10,73625	186,00	1 996,94	0,00570	0,06000	800-711	RTS 23/ I
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.										
bourání pro ležatou kanalizaci : 1*(8,225+2)*1,05				10,73625						
63	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	10,73625	58,00	622,70	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I
bourání pro ležatou kanalizaci : 1*(8,225+2)*1,05				10,73625						
64	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	3,20000	945,00	3 024,00	0,00000	0,00000	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						17 263,14	0,02000			
65	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	10,73625	218,00	2 340,50	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
bourání pro ležatou kanalizaci : 1*(8,225+2)*1,05				10,73625						
66	713121111RV5	Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá	m2	10,73625	647,00	6 946,35	0,00204	0,02000	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>bourání pro ležatou kanalizaci : 1*(8,225+2)*1,05</i>		<i>10,73625</i>						
67	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	10,73625	306,00	3 285,29	0,00001	0,00000	800-713	RTS 23/ I
		<i>bourání pro ležatou kanalizaci : 1*(8,225+2)*1,05</i>		<i>10,73625</i>						
68	713990001RT1	Izolace stávajícího potrubí DN 100 mm lamelovou izolací s hliníkovou fólií	kus	20,00000	141,00	2 820,00	0,00000	0,00000		Vlastní
69	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 871,00	1 871,00	0,00000	0,00000	800-713	RTS 23/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						380 243,90	0,25000			
70	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	42,06000	189,00	7 949,34	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
		<i>1.02 : 28,04*1,5</i>		<i>42,06000</i>						
71	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	42,06000	34,00	1 430,04	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
		<i>1.02 : 28,04*1,5</i>		<i>42,06000</i>						
72	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	567,00	2 268,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
		<i>2</i>		<i>2,00000</i>						
		<i>1+1</i>		<i>2,00000</i>						
73	766661132R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,00000	861,84	1 723,68	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
74	766661142R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,00000	1 277,64	1 277,64	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
75	766665921R00	Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel zakování dveří jednokřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných	kus	4,00000	4 725,00	18 900,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
76	766665931R00	Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel zakování dveří dvoukřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných	kus	3,00000	4 725,00	14 175,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
77	766-002	P10 Parapet dřevěný v barvě okna, rozměr 1300x160 mm	kus	6,00000	6 142,50	36 855,00	0,00000	0,00000		Vlastní
78	766-003	T2 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5818x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	21 122,64	21 122,64	0,00000	0,00000		Vlastní
79	766-004	T3 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5181x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	25 062,35	25 062,35	0,00000	0,00000		Vlastní
80	766-005	T4 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 3801x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	19 016,24	19 016,24	0,00000	0,00000		Vlastní
81	766-006	T5 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5317x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	21 126,42	21 126,42	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	766-007	T6 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5460x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	20 356,25	20 356,25	0,00000	0,00000		Vlastní
83	54914632R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	7,00000	764,60	5 352,20	0,00080	0,01000	SPCM	RTS 23/ I
84	61165642R1	Dveře plné 80x197 cm HPL	kus	4,00000	4 347,00	17 388,00	0,02700	0,11000		Vlastní
		2		2,00000						
		1+1		2,00000						
85	61165645R1	Dveře plné 125x197 cm HPL 0,8	kus	2,00000	7 087,50	14 175,00	0,04100	0,08000		Vlastní
86	61165646R1	Dveře plné 145x197 cm HPL 0,8	kus	1,00000	8 032,50	8 032,50	0,04700	0,05000		Vlastní
87	766-001	Repase stávajících dřevěných vrat 2800/3600 mm	kus	1,00000	141 750,00	141 750,00	0,00000	0,00000		Vlastní
		Demontáž vrat, odvoz na repasi do dílny, zabezpečení otvoru								
		Sejmutí kování a druhotných prvků								
		Očištění a odstranění nátěru z vrat								
		Truhlářské opravy: praskliny, doplnění a opravy materiálu								
		Dodělaní lišt a jiných chybějících prvků								
		Tmelení								
		Broušení								
		Očištění a oprava kování								
		Nátěr vrat								
		Nátěr kování								
		Osazení kování, pantů, protiplechu								
		Restaurování původního kování (litá mosaz)								
		Osazení kování - klika, štítky								
		Demontáž provizorních vrat, osazení restaurovaných vrat								
		Dopravní náklady, úklid apod.								
88	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 038,00	1 038,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
89	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,20000	1 038,00	1 245,60	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
Díl: 767						Konstrukce zámečnické	143 131,70	0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	767-001	D+M Stěna prosklená hliníková 3000/2900 mm s 2kř dveřmi 900/2000 mm, včetně madla na hlavním křídle	kpl	1,00000	138 956,00	138 956,00	0,00000	0,00000		Vlastní
91	767112812R01	Demontáž stěn ocelových, hliníkových	m2	8,70000	263,00	2 288,10	0,00000	0,00000		Vlastní
		1.02 : 3*2,9		8,70000						
92	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,30000	1 452,00	1 887,60	0,00000	0,00000	800-767	RTS 23/ I
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						14 318,00	0,00000			
93	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00	0,00090	0,00000	800-766	RTS 23/ I
		O11 : 2		2,00000						
94	769-011	O11 Okno plastové 600/550 mm - okno plastové - otevíravé + sklápěcí - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K - barva bílá	kus	2,00000	5 632,00	11 264,00	0,00000	0,00000		Vlastní
95	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 038,00	1 038,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 23/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						104 153,29	2,64000			
96	771475014RV4	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	64,11000	96,00	6 154,56	0,00040	0,03000	800-771	RTS 23/ I
		1.03 : (1,63+8,57)*2		20,40000						
		-0,8*2-1,25-1,5		-4,35000						
		1.02 : 28,04		28,04000						
		1.15 : 1,7+5,5+5,5+1,7+0,25*4+2,31+2,31		20,02000						
97	771575113RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	64,39142	661,00	42 562,73	0,00620	0,40000	800-771	RTS 23/ I
		1.03 : 1,63*8,57+0,35*1,11		14,35760						
		1.02 : 7,729*3,275+3,18*3,22+0,21*2,8+1,7*0,36+1,63*0,265+0,49*2,75		38,53153						
		1.15 : 5,225*1,7+0,98*1,56+0,98*0,45+1,3*0,25*2		11,50230						
98	771551904R01	Opravy podlah z dlaždic do formátu 40x40 cm	kus	20,00000	123,00	2 460,00	0,03481	0,70000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	59764202R1	Dlažba keramická matná 200x600x9 mm	m2	32,00000	567,00	18 144,00	0,01920	0,61000		Vlastní
100	597642030R1	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	3,00000	388,00	1 164,00	0,01920	0,06000		Vlastní
101	59764220R1	Dlažba keramická 400x400x8 mm, Nordic	m2	44,00000	568,00	24 992,00	0,01820	0,80000		Vlastní
102	597642413R	Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 95 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: černá	kus	34,00000	210,00	7 140,00	0,00122	0,04000	SPCM	RTS 23/ I
103	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 536,00	1 536,00	0,00000	0,00000	800-771	RTS 23/ I

Díl: 783	Nátěry	125 677,34	0,38000							
104	783125630R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 3x email na vzduchu schnoucí zárubně v 1NP : 4,8*0,3*4 5,25*0,3*2 5,5*0,3*1	m2	10,56000	167,00	1 763,52	0,00057	0,01000	800-783	RTS 23/ I

105	783812110R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 2x tmelením	m2	210,38000	567,00	119 285,46	0,00156	0,33000	800-783	RTS 23/ I
106	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	210,38000	22,00	4 628,36	0,00019	0,04000	800-783	RTS 23/ I
					210,38	210,38000				

Díl: 784	Malby	49 257,03	0,27000							
107	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	423,33500	19,00	8 043,37	0,00020	0,08000	800-784	RTS 23/ I

					80,62500					
					76,28000					
					35,36000					
					18,60000					
					50,82000					
					89,14000					
					72,51000					

108	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	500,00000	16,00	8 000,00	0,00002	0,01000	800-784	RTS 23/ I
109	784125212R01	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	423,33500	46,00	19 473,41	0,00031	0,13000		Vlastní
					80,62500					
					76,28000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		136 : 35,36		35,36000						
		142 : 18,6		18,60000						
		144 : 50,82		50,82000						
		207 : 89,14		89,14000						
		212 : 72,51		72,51000						
110	784125222R01	Malba, barva, bez penetrace, 2x	m2	161,65000	85,00	13 740,25	0,00031	0,05000		Vlastní
		207 : 89,14		89,14000						
		212 : 72,51		72,51000						
Díl: 799 Ostatní						13 685,00		0,00000		
111	799-001	Dočasné a ochranné konstrukce, zástřešky, ochrana vrat a výplně otvorů apod.	m2	85,00000	161,00	13 685,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 056,23		0,00000		
112	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	1,15916	328,00	380,20	0,00000	0,00000	821-1	RTS 23/ I
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,										
113	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,15916	309,00	358,18	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
114	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,31831	287,00	665,35	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
115	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,15916	199,00	230,67	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
116	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	23,18314	14,00	324,56	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,15916	282,00	326,88	0,00000	0,00000	801-3	RTS 23/ I
118	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	11,59157	122,00	1 414,17	0,00000	0,00000	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,										
119	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,15916	10,00	11,59	0,00000	0,00000	800-6	RTS 23/ I
s hrubým urovnáním,										
120	979990162R01	suti	t	1,15916	1 160,00	1 344,63	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						13 551,00		0,00000		
121	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	9 034,00	13 551,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0006	Interiérové úpravy
R:	23-01-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
123	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
124	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						1 447 321,72
---------------	--	--	--	--	--	---------------------