

**Akce : Školní kuchyně Na Sadech 349 Třeboň****CN 23/133 MM - Chlazení****Zařízení č.4 – Výměna původních jednotek SPLIT, MULTISPLIT**

4.0	Odsátí chladiva, demontáž a ekologická likvidace původní jednotky SPLIT - v místnosti č. 0.39 - Mytí stolního nádobí. Cu potrubí bude v celém rozsahu zachováno pro připojení nové jednotky.	kpl	1	3 500	3 500 Kč
	Odsátí chladiva, demontáž a ekologická likvidace původní jednotky MULTI-SPLIT - v místnostech č. 0.38 - Výdejna a 0.40 - Mytí kuchyňského nádobí. Celkem jedna venkovní jednotka + 3 jednotky vnitřní. Cu potrubí bude v celém rozsahu zachováno pro připojení nových jednotek.	kpl	1	4 800	4 800 Kč
4.1	SPLIT sestava 1+1 pro místnost č. 0.39 - Mytí stolního nádobí nahrazující původní nefunkční splitovou jednotku. (Jednotka v min. standardu LG)	kpl	0	18 520	0 Kč
	<u>Parametry:</u> Qch = 1,5; 3,5; 4,0 kW (min.; nom.; max. výkon) P = 1,3 - 1,6 kW, 230V/50Hz Chladivo R32 (přednaplněno 1 kg) Hmotnost -				
	<u>Příslušenství:</u> Systémová stolička pro vyšší umístění jednotky nad základovou deskou	ks	0	3 860	0 Kč
4.2A	SPLIT sestava 1+1 pro místnost č. 0.40 - Mytí kuchyňského nádobí nahrazující původní nefunkční multi-splitovou jednotku. (Jednotka v min. standardu LG)	kpl	1	18 520	18 520 Kč
	<u>Parametry:</u> Qch = 1,5; 3,5; 4,0 kW (min.; nom.; max. výkon) P = 1,3 - 1,6 kW, 230V/50Hz Chladivo R32 (přednaplněno 1 kg) Hmotnost -				
	<u>Příslušenství:</u> Systémová stolička pro vyšší umístění jednotky nad základovou deskou	ks	1	3 860	3 860 Kč
4.2B	SPLIT sestava 1+1 pro místnost č. 0.38 - Mytí kuchyňského nádobí nahrazující původní nefunkční multi-splitovou jednotku. (Jednotka v min. standardu LG)	kpl	1	18 520	18 520 Kč
	<u>Parametry:</u> Qch = 1,5; 3,5; 4,0 kW (min.; nom.; max. výkon) P = 1,3 - 1,6 kW, 230V/50Hz Chladivo R32 (přednaplněno 1 kg) Hmotnost -				
	<u>Příslušenství:</u> Systémová stolička pro vyšší umístění jednotky nad základovou deskou	ks	1	3 860	3 860 Kč
4.2C	SPLIT sestava 1+1 pro místnost č. 0.38 - Mytí kuchyňského nádobí nahrazující původní nefunkční multi-splitovou jednotku. (Jednotka v min. standardu LG)	kpl	1	18 520	18 520 Kč
	<u>Parametry:</u> Qch = 1,5; 3,5; 4,0 kW (min.; nom.; max. výkon) P = 1,3 - 1,6 kW, 230V/50Hz Chladivo R32 (přednaplněno 1 kg)				

Hmotnost -

Příslušenství:

Systémová stolička pro vyšší umístění jednotky nad základovou deskou	ks	1	3 860	3 860 Kč
--	----	---	-------	----------

## 4.3 Neobsazeno

Cu - potrubí vč. izolace (prodloužení, nebo oprava stávajícího vedení)

6,35 mm	bm	8	350	2 800 Kč
---------	----	---	-----	----------

9,52 mm	bm	8	400	3 200 Kč
---------	----	---	-----	----------

Prokabelování jednotek (prodloužení, nebo oprava stávajícího vedení)	bm	10	150	1 500 Kč
--	----	----	-----	----------

Doplnění chladiva - R32. Množství bude upraveno dle skutečné dl. Cu potrubí. Nad délku 7,5m se přidává 20 g/m. Cena je uvedena za 1 kg chladiva.	kg	1	850	850 Kč
--	----	---	-----	--------

Ošetření izolace Cu potrubí proti UV záření	bm	6	500	3 000 Kč
---	----	---	-----	----------

Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a jednotek.	kpl	1	1 630	1 630 Kč
--	-----	---	-------	----------

**REKAPITULACE:**

<b>Dodávka</b>	<b>88 100 Kč</b>
----------------	------------------

<b>Montáže</b>	<b>18 900 Kč</b>
----------------	------------------

<b>Uvedení do provozu chlazení</b>	<b>2 000 Kč</b>
------------------------------------	-----------------

<b>VRN</b>	<b>4 500 Kč</b>
------------	-----------------

<b>ZTI - dodávka, montáž</b>	<b>1 800 Kč</b>
------------------------------	-----------------

<b>EI a MaR - dodávka, montáž, revize</b>	<b>6 100 Kč</b>
---	-----------------

<b>Chlazení celkem bez DPH</b>	<b><u>121 400 Kč</u></b>
--------------------------------	--------------------------

**Poznámka :**

*Cenová nabídka je zpracována v rozsahu dle projektové dokumentace KLIMATEST Milevsko z 03/2023 a zadávací dokumentace ze dne 18.04. 2023.*

V Českých Budějovicích 10.05. 2023

Minář Martin