

Příloha č. 1

Výkaz výměr

Název investiční akce: „KS Ostrava – chladicí místnost“				
Spr 540/2023				
Objednatel: Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 1835/34 Moravská Ostrava a Přívoz 702 00				
Zhotovitel: A.D.servis point s.r.o Fryčovičká 508 , Staříč 73943 i.č.:0936107 , di.č.:CZ 09361073				
POLOŽKOVÝ ROZPOČET				
Název	MJ	Cena za MJ bez DPH (materiál + montáž)	21 % DPH	Celkem (v Kč vč. DPH)
Izolace skladu na chladicí místnost vč. přípravných prací				137 685,90 Kč
PUR Panely chladicího boxu, (plocha místnosti: 1700x1400mm, tl.panelů: 60 mm, plášt sendvičového panelu tvoří ocelový plech tl. 0,4 až 0,6 mm, oboustranné pozinkovaný, pokrytý organickým ochranným povlakem, odolný vůči korozi splňující požadavky normy PN-EN 10346:2009, jádro panelu je tvrzená polyuretanová (PUR) pěna o hustotě cca 40 +/- 3 Kg/m3)	Kpl	32 000,00	6 720,00	38 720,00
Montáž PUR panelů + vytmelení spojů	Kpl	15 500,00	3 255,00	18 755,00
Hygienická lišta + montážní profily, tmely	Kpl	12 400,00	2 604,00	15 004,00
Dveře chladírenské se zámkem (dveře ze sendvičové desky s PUR jádrem, opláštěné z oboustranné pozinkovaného plechu, odolný vůči korozi, zarámované do ocelového C-profilu)	Ks	31 500,00	6 615,00	38 115,00
Vybourání dveří a zárubně - zvětšení/úprava otvoru	Ks	3 700,00	777,00	4 477,00
Úprava stav. rozvodu vody	Kpl	890,00	186,90	1 076,90
Cu Potrubí, odvod kondenzátu, přívod elektro	Kpl	6 900,00	1 449,00	8 349,00
Spotřební a spojovací materiál	Kpl	2 800,00	588,00	3 388,00
Osvětlení chladicího boxu	Kpl	1 600,00	336,00	1 936,00
Ostatní náklady, vč. zařízení staveniště, výnos a likvidace odpadu, úklid, doprava osob i materiálu	Kpl	6 500,00	1 365,00	7 865,00
Chladírenské zařízení vč. příslušenství				122 016,40 Kč
Chladírenské zařízení: (Venkovní jednotka: krytá jednotka v nízkohlučném provedení SLL, hermetický pístový kompresor, uzavírací ventily sacího a výtlačného potrubí vč. plnicích ventilů, vzduchový kondenzátor s povrchovou úpravou, kompletní elektrické propojení vč. připojovací svorkovnice, montážní rám na upevnění jednotky, kompletní protihlukové krycí plechy, kombinovaný presostat NT/NT, filtr, průhledítka, tlumič hluku chladiva, instalace na zeď. Hlučnost 10m: 26-29dB, průtok vzduchu: 1620-1640 m3/h, hmotnost: 70-75 kg), (vnitřní výparník s odtáváním: odvod kondenzátu, výkon: 1,92 - 2,5 kW, průtok vzduchu (H/L): 1200 - 1750 m3/h, odtávání: 1500 - 2700 W, hmotnost: 20 - 24 kg, řídicí jednotka/rozvaděč: regulace teploty ovládním kompresoru, ovládním ventilátoru výparník, regulace odtávání (podle času a teploty), snímač prostorové teploty, hlavní jistič s proudovým chráničem, elektrické krytí IP65, teplotní rozsah: -45 / +45°C) vč. příslušenství	Kpl	87 400,00	18 354,00	105 754,00
Montáž chladírenského zařízení, vč. seřízení, revize, doprava osob i materiálu	Kpl	13 440,00	2 822,40	16 262,40
Zaškolení obsluhy	Kpl	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje		214 630,00 Kč	45 072,30 Kč	259 702,30 Kč

POZNÁMKY:
Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize.
Součástí dodávky je zpracování provozních předpisů, manuálů a předání podkladů.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu, materiál a montáž, ale i veškeré související náklady spojené s realizací, od zadání po předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení.
Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.