

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,


mezi účastníky:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

sídlo: Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
zastupuje: Bc. Radek Holuša, jednatel
IČ: 47308095
DIČ: CZ47308095
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 17102441/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466
(dále jen "objednatel")

a

ZKZ Chomutov s.r.o.

sídlo: Dolní 3354/8
IČ: 44567987
DIČ: CZ44567987
zastupuje: Ing. Libor Zedníček – jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Libor Zedníček - jednatel
stavbyvedoucí
Mobil: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 275648965/0300
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2122
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí Rekonstrukce pochozí nad VVZ, Rekonstrukce pochozí nad MVZ – Sportovní hala, Mánesova 4980, Chomutov. Specifikace prací je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, nabídce zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 2.3.2023.
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 598 147,23 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 125 610,92 Kč

cena s DPH: 723 758,15 Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli).
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 15 dnů ode dne dokončení a předání díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Oznámi-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je Sportovní hala, Mánesova 4980, Chomutov.
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla 15. 5. 2023 a je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 17.7. 2023.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele vyzvat.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.

3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí místa plnění do převzetí díla objednatelům.
3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Výkaz Výměr


V Chomutově dne 22.4.2023.....



.....
Bc. Radek Holusa, jednatel
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: [redacted]

V Chomutově dne 4.5.23.....



.....
Ing. L.
ZKZ Chomutov s.r.o.

ZKZ Dolní 3354
CHOMUTOV 430 01 CHOMUTOV
DIČ: CZ44567987

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-012
Stavba: Rekonstrukce pochozí nad VVZ a MVZ Sportovní hala, Chomutov

KSO:
Místo: Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

CC-CZ:
Datum: 02.03.2023

Zadavatel:
KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o., Boženy Němcové 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZKZ Chomutov s.r.o.

IČ: 44567987
DIČ: CZ44567987

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vít Malypetr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **598 147,23**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	598 147,23	125 610,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **723 758,15**
v **CZK**



Dolní 3354
01 CHOMUTOV
4567987

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-012

Stavba: Rekonstrukce pochozí nad VVZ a MVZ Sportovní hala, Chomutov

Místo: Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

Datum: 02.03.2023

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o., Boženy Němcové 5 Projektant:

Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

Zpracovatel: Vít Malypetr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		598 147,23	723 758,15
SO 01	Rekonstrukce pochozí nad VVZ	487 779,38	590 213,05
SO 02	Rekonstrukce pochozí nad MVZ	110 367,85	133 545,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí nad VVZ a MVZ Sportovní hala, Chomutov

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce pochozí nad VVZ

Místo:

Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

Datum:

02.03.2023

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o., Boženy Němcové 5

Projektant:

Zpracovatel: Vít Malypetr

Zhotovitel:

ZKZ Chomutov s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

487 779,38

HSV - Práce a dodávky HSV

343 872,08

1 - Zemní práce

72 292,00

5 - Komunikace pozemní

137 512,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 316,00

997 - Přesun sutě

101 694,60

998 - Přesun hmot

25 057,20

PSV - Práce a dodávky PSV

133 907,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

40 492,25

713 - Izolace tepelné

93 415,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí nad VVZ a MVZ Sportovní hala, Chomutov

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ

Místo:

Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

Datum:

02.03.2023

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o., Boženy Němcové 5

Projektant:

Zhotovitel:

ZKZ Chomutov s.r.o.

Zpracovatel:

Vít Malypetr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

487 779,38

D HSV Práce a dodávky HSV

343 872,08

D 1 Zemní práce

72 292,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	124,000	69,00	8 556,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121

2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	124,000	475,00	58 900,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107123

3	K	113311121	Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	124,000	39,00	4 836,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113311121

D 5 Komunikace pozemní

137 512,28

11	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	124,000	359,00	44 516,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

13	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	124,000	339,00	42 036,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811220

14	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	127,720	399,00	50 960,28	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
VV
VV
dlažba desková betonová tl 50mm přírodní
124*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 316,00

10	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	124,000	59,00	7 316,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122

D 997 Přesun sutě

101 694,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	86,564	599,00	51 851,84	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013112					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	86,564	239,00	20 688,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	779,076	10,00	7 790,76	CS ÚRS 2023 01
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	86,564*9		779,076			
		VV	Součet		779,076			
23	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	31,620	240,00	7 588,80	CS ÚRS 2023 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
		VV	31,62		31,620			
		VV	Součet		31,620			
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,384	350,00	134,40	CS ÚRS 2023 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
		VV	0,384		0,384			
		VV	Součet		0,384			
21	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,560	250,00	13 640,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
		VV	54,56		54,560			
		VV	Součet		54,560			
	D	998	Přesun hmot				25 057,20	
15	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	26,376	950,00	25 057,20	CS ÚRS 2023 01
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				133 907,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				40 492,25	
5	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	124,000	35,00	4 340,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
6	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,037	70 000,00	2 590,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	lak penetrační asfaltový					
		VV	124*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,037			
		VV	Součet		0,037			
7	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	124,000	119,00	14 756,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		124			124,000		
	VV		Součet			124,000		
8	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	144,522	125,00	18 065,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		124*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			144,522		
	VV		Součet			144,522		
9	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,780	950,00	741,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
	D	713	Izolace tepelné				93 415,05	
4	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	124,000	29,00	3 596,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120823					
27	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	124,000	89,00	11 036,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136					
28	M	28375962	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 180mm	m2	130,200	599,00	77 989,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 180mm					
24	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,835	950,00	793,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
16	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí nad VVZ a MVZ Sportovní hala, Chomutov

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce pochozí nad MVZ

Místo:

Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o., Boženy Němcové 5

Zhotovitel:

ZKZ Chomutov s.r.o.

Datum:

02.03.2023

Projektant:

Zpracovatel: Vít Malypetr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 367,85

HSV - Práce a dodávky HSV

45 892,85

1 - Zemní práce

28 025,00

2 - Zakládání

12 976,30

998 - Přesun hmot

4 891,55

PSV - Práce a dodávky PSV

55 975,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 031,00

764 - Konstrukce klempířské

41 944,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí nad VVZ a MVZ Sportovní hala, Chomutov

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce pochozí střechy nad MVZ

Místo: Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

Datum: 02.03.2023

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o., Boženy Němcové 5

Projektant:

Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

Zpracovatel: Vít Malypetr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 367,85

D HSV Práce a dodávky HSV

45 892,85

D 1 Zemní práce

28 025,00

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101	m3	25,000	550,00	13 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP							
		Online PSC						
		VV	25*1*1		25,000			
		VV	Součet		25,000			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102	m3	12,500	99,00	1 237,50	CS ÚRS 2023 01
	PP							
		Online PSC						
		VV	25/2		12,500			
		VV	Součet		12,500			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117	m3	12,500	269,00	3 362,50	CS ÚRS 2023 01
	PP							
		Online PSC						
		VV	12,5		12,500			
		VV	Součet		12,500			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119	m3	62,500	25,00	1 562,50	CS ÚRS 2023 01
	PP							
		Online PSC						
		VV	12,5*5		62,500			
		VV	Součet		62,500			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231	t	22,500	250,00	5 625,00	CS ÚRS 2023 01
	PP							
		Online PSC						
		VV	12,5*1,8		22,500			
		VV	Součet		22,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,500	199,00	2 487,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
	VV		zpětný zásyp rýhy					
	VV		zemina použita z výkopku					
	VV		25/2		12,500			
	VV		Součet		12,500			
D	2		Zakládání				12 976,30	
7	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	75,000	49,00	3 675,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110					
	VV		(1+1+0,5+0,5)*25		75,000			
	VV		Součet		75,000			
8	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	88,838	29,00	2 576,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		75*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		88,838			
	VV		Součet		88,838			
9	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	25,000	269,00	6 725,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
D	998		Přesun hmot				4 891,55	
10	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,149	950,00	4 891,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 975,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 031,00	
11	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	37,500	35,00	1 312,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
	VV		25*1,5		37,500			
	VV		Součet		37,500			
12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	70 000,00	910,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		37,5*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství"		0,013			
	VV		Součet		0,013			
13	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	37,500	35,00	1 312,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002					
	VV		25*1,5		37,500			
	VV		Součet		37,500			
14	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	37,500	119,00	4 462,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
15	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	45,788	125,00	5 723,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem		45,788			
	VV		37,5*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		45,788			
	VV		Součet					
16	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,248	1 250,00	310,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
	D	764	Konstrukce klempířské				41 944,00	
17	K	764244404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	56,000	699,00	39 144,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764244404					
	VV		25+31		56,000			
	VV		Součet		56,000			
18	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	25 000,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				8 500,00	
19	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					