

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava interiéru bytu.

Objekt:

PZ2200475 - Oprava interiéru bytu.

KSO:

Místo: Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 682,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	104 682,95	15,00%	15 702,44

Cena s DPH

v CZK

120 385,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava interiéru bytu.

Objekt:

PZ2200475 - Oprava interiéru bytu.

Místo:

Chotěboř

Datum:

5. 4. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 682,95

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

2 - Zakládání

██████████

3 - Svislé a kompletní konstrukce

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

713 - Izolace tepelné

██████████

741 - Elektroinstalace - silnoproud

██████████

762 - Konstrukce tesařské

██████████

766 - Konstrukce truhlářské

██████████

771 - Podlahy z dlaždic

██████████

776 - Podlahy povlakové

██████████

781 - Dokončovací práce - obklady

██████████

783 - Dokončovací práce - nátěry

██████████

795 - Lokální vytápění

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava interiéru bytu.

Objekt:

PZ2200475 - Oprava interiéru bytu.

Místo: Chotěboř

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 682,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████
D	2		Zakládání				██████████
1	K	278381165	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 1 do 2 m2 z betonu prostého tř. C 20/25	m3	██████████	██████████	██████████
	PP		Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2 tř. C 20/25				
	W		"podlaha pod kotlem" 1,6*1,9*0,03		██████████		
	W		Součet		██████████		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				██████████
2	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm				
	W		"dozdívka příčky" 0,6		██████████		
	W		Součet		██████████		
3	K	342272235	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm				
	W		"koupelna příčka" 2,5		██████████		
	W		Součet		██████████		
4	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm				
	W		"původní rozvaděč" 0,6*0,8		██████████		
	W		Součet		██████████		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████
5	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	██████████	██████████	██████████
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm				
	W		- účel otvoru: vyčištění závalu kominového tělesa				
	W		"vysekání otvoru do kominového tělesa" 1		██████████		
	W		Součet		██████████		
D	997		Přesun sutě				██████████
38	K	997013001	Vyklízení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	██████████	██████████	██████████
	PP		Vyklízení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m				
	W		"VYČIŠTĚNÍ KOMÍNA"0,3*0,5*1,5		██████████		
	W		Součet		██████████		
39	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	██████████	██████████	██████████
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
D	998		Přesun hmot				██████████
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	██████████	██████████	██████████
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
65	M	7665220R01	Kuchynska linka	Bm	██████████	██████████	██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kuchynská linka - délka linky 3,2m výška spodních skříněk 90cm šířka 50cm, horní skřínky 70cm výška a 30 cm šířka. materiál lamino dřevodezén, pracovní deska Kronospan 3,8cm tl.				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	713	Izolace tepelné				
7	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2			
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně				
	VV		"zajištění požárních parametru kominového tělesa" 2,5				
	VV		Součet				
8	M	63152260	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2			
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm				
	VV		2,5				
	VV		Součet				
57	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
40	K	741220004	Montáž skříní přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná	kus			
	PP		Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo hliníkových, pohledové plochy vel. 250x250 až 640x320 mm				
	VV		"POJISTKOVÁ SKŘÍŇ"1				
	VV		Součet				
41	M	35711715	skříní přípojková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NVP1P)	kus			
	PP		skříní přípojková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NVP1P)				
	VV		1				
	VV		Součet				
42	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální se zapojením vodičů	kus			
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
	VV		"KOUPELNA"1				
	VV		Součet				
43	M	ABB.355301929 R	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44	kus			
	PP		Spínač jednopólový, řazení 1, IP44				
	VV		1				
	VV		Součet				
44	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus			
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž				
	VV		"kuchyňská linka" 1				
	VV		"koupelna" 3				
	VV		Součet				
45	M	ABB.5599AA023 57B	Zásuvka jednonásobná s clon., s ochranou před přepětím, bezšroub. sv.	kus			
	PP		Zásuvka jednonásobná s clon., s ochranou před přepětím, bezšroub. sv.				
	VV		4				
	VV		Součet				
46	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus			
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná				
	VV		"KUCH LINKA"1				
	VV		Součet				
47	M	34555201	zásuvka zápuštná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus			
	PP		zásuvka zápuštná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky				
	VV		1				
	VV		Součet				
13	K	741313053	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+PE trojnásobná se zapojením vodičů	kus			
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE trojnásobných na pancéřový rozvod				
	VV		"kuchyňská linka" 1				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	34555202	<i>zásuvka zápusťná trojnásobná chráněná, šroubové svorky</i>	kus			
	PP		zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky				
	VV		"kuchyňská linka" 1				
	VV		Součet				
48	K	741370021	Montáž svítidel žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus			
	PP		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj				
	VV		"SVĚTLO POD KUCH LINKOU"1				
	VV		Součet				
49	M	34818210	<i>svítidlo interiérové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W</i>	kus			
	PP		svítidlo interiérové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W				
	VV		1				
	VV		Součet				
58	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				
16	K	762511222	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2			
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm				
	VV		3,5*2,2				
	VV		Součet				
59	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
17	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus			
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		6				
	VV		Součet				
18	M	61187136	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm</i>	kus			
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm				
	VV		2				
	VV		Součet				
19	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus			
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
	VV		3				
	VV		Součet				
20	M	61187176	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm</i>	kus			
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm				
	VV		1				
	VV		Součet				
50	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus			
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm				
	VV		"ATYP 40*920*220MM"1				
	VV		Součet				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
22	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
	VV		"prostro pod kotlem" 1,6*1,9				
	VV		Součet				
23	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		"prostro pod kotlem" 1,6*1,9				
	VV		Součet				
24	K	771573112	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 9 ks/m2	m2			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2				
	VV		"prostro pod kotlem" 1,6*1,9				
	VV		Součet				
25	M	59761011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	m2			
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
26	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m			
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem				
	VV		"prostoro pod kotlem" 1,6*2+1,9*2				
	VV		Součet				
60	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				
27	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m			
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících				
	VV		"lišta mezi podlahami" 2,9				
	VV		Součet				
28	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m			
	PP		profil přechodový nerezový samolepící 35mm				
61	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
29	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	VV		"obklad za linkou a kotlem" 5,9				
	VV		"koupelna" 1,5				
	VV		Součet				
30	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
	VV		"obklad za linkou a kotlem" 5,9				
	VV		"koupelna" 1,5				
	VV		Součet				
31	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV		"koupelna" 1,5				
	VV		Součet				
54	K	781774112	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2				
	VV		"obklad za linkou a kotlem" 5,9				
	VV		"koupelna" 1,5				
	VV		Součet				
55	M	59761011	dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2			
	PP		dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2				
	VV		7,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
56	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
34	K	783606801	Odstranění nátěrů ze žebrových trub obroušením	m2			
	PP		Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub obroušením				
	VV		"otopné těleso" 0,5				
	VV		Součet				
35	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2			
	PP		Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický				
	VV		"otopné těleso" 0,5				
	VV		Součet				
36	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický				
	VV		"otopné těleso" 0,5				
	VV		Součet				
	D	795	Lokální vytápění				
63	K	795432001	Usazení krbové vložky hmotnosti do 100 kg	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Usazení křbové vložky (materiál ve specifikaci) hmotnosti do 100 kg				
	VV		1				
	VV		Součet				
64	M	59816200	vložka křbová otevíravá 510x440mm rovné prosklení	kus			
	PP		vložka křbová otevíravá 510x440mm rovné prosklení				
	VV		1				
	VV		Součet				
62	K	998795101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
66	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník vyklizení půdy, naložený kontejner, vyčištění půdy 4 lidí 8hodin				